Boucherville

Expertises archéologiques du secteur de l'Église (BjFi-20 et BjFi-21), du 518, boulevard Marie-Victorin (BjFi-19) et pour la réfection de trottoirs, Ville de Boucherville



Interventions archéologiques 2013-2014

ethnoscop

Janvier 2016

Expertises archéologiques du secteur de l'Église (BjFi-20 et BjFi-21), du 518, boulevard Marie-Victorin (BjFi-19) et pour la réfection de trottoirs, Ville de Boucherville

Interventions archéologiques 2013-2014

Ethnoscop 2015

Illustration : Vue générale de l’aire d’intervention du côté nord du centre Monseigneur-Poissant, sous-opération 3D (BjFi-20-14-NUM1-15)

Résumé

Les interventions réalisées en 2013 et en 2014 dans le Vieux-Boucherville s'inscrivaient dans le cadre d'un projet d'inventaire faisant suite à la volonté de la Ville de Boucherville d'obtenir un premier aperçu de son patrimoine archéologique. Parallèlement, quelques mandats de supervision pour des travaux périphériques réalisés à Boucherville ont été intégrés au rapport. Préalablement à l'ensemble des activités archéologiques exécutées, une étude de potentiel archéologique (Ethnoscop 2013a) avait mis en évidence que de nombreux témoignages du passé de la ville devaient toujours se trouver enfouis en différents lieux de son territoire, notamment dans le secteur historique du bourg initial.

L'inventaire archéologique réalisé sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant (BiFj-20) a permis la mise au jour de nombreux vestiges et artefacts associés à l'occupation ancienne de Boucherville.
Du côté sud du centre Monseigneur-Poissant, la tranchée 1A a permis d'observer des résidus de démolition fort probablement associés au troisième presbytère (1832-1896) mais pour lequel aucun vestige intègre ne subsistait à l'intérieur de l'emprise de la tranchée. Toutefois, des sols archéologiques en place conservaient les traces d'un alignement de pieux. Cet alignement semble se superposer, selon le plan de Boucherville de 1811, sur l'axe est-ouest d'une clôture qui allait rejoindre la chapelle des Congrégationnistes et qui délimitait le côté sud de la propriété du curé. Dans ce secteur, des artefacts remontant au Régime français, notamment un fourneau de pipe à tuyau amovible, des clous forgées et de la terre cuite grossière vernissée verte locale ou importée de France ont permis d'établir la persistance non perturbée du tissu archéologique ancien. Dans la tranchée 1B, le mur ouest de la chapelle (1740-1832) a pu être identifié, permettant de préciser sa localisation et de constater l'intégrité du vestige. Les documents historiques mentionnent que 11 individus ont été inhumés à l'intérieur de la chapelle. Aucune sépulture n'a été observée à l'intérieur de l'emprise de la tranchée 1B. La tranchée 1C visait à recouper une portion des vestiges du deuxième presbytère (1718-1832). La tranchée n'a pas permis de croiser de segments de ce bâtiment mais uniquement de voir une couche de démolition qui pourrait y être associée.

Du côté nord du centre Monseigneur-Poissant, la tranchée 1D, d'axe nord-sud, était longue de 15 m, de manière à couvrir pratiquement toute la largeur du terrain et ainsi maximiser les chances de croiser l'ancienne palissade qui ceinturait le bourg, en fonction des diverses hypothèses au sujet de sa localisation. Les tranchées 1E et 1F, d'axe est-ouest et longues de 5 m chacune, venaient se relier à la tranchée 1D et visaient à documenter les sols archéologiques en place. Aucune trace de la palissade n'a été identifiée avec certitude à l'intérieur des tranchées 1D, 1E et 1F, ni dans les tranchées complémentaires 3A, 3B 3C et 3D. Par contre, l'ensemble de l'espace n'a pu être totalement investigué dans cette unique perspective étant donné la mise au jour de plusieurs vestiges architecturaux. En effet, les fondations d'un bâtiment ancien ont été observées près de l'extrémité sud de la tranchée 1D, de même que quatre aménagements de pierres de champs. Ces structures ne figurent sur aucun des plans anciens connus. Les données archéologiques indiquent que les fondations correspondent adéquatement à un contexte du XVIII^{e} siècle. Ajoutons que des informations transmises par la SHIP (Société d'histoire des Îles Percées) font état de la présence dans ce secteur de trois bâtiments successifs entre 1724 et le milieu du XVIII^{e} siècle. Les aménagements de pierres, selon notre compréhension de la séquence stratigraphique, seraient plus tardifs et dateraient du XIX^{e} siècle, après 1811. Les sondages manuels ont permis de recueillir une

collection d'artefacts typique du Régime français et se prolongeant également jusqu'au début du XIX^{e} siècle (hache de traite, terre cuite grossière vernissée verte locale et importée, faïence, clous forgés, *creamware*). Parmi les objets, la mise au jour de cinq fourneaux de pipes Micmac, toutes de style différent constitue un assemblage d'un très grand intérêt et qui a fait l'objet d'une étude particulière.

Dans les parcs riverains Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille, les données historiques indiquent la présence de bâtiments longeant l'ancienne rue Sainte-Famille, élargie vers 1940 et rebaptisée boulevard Marie-Victorin. Les objectifs de recherche consistaient à identifier les vestiges résiduels de ces bâtiments, à vérifier la persistance du tissu archéologique sous les aménagements actuels du parc et à établir la topographie originelle des berges du fleuve. Parallèlement, comme tous travaux archéologiques réalisés dans le secteur, l'identification des traces de la palissade qui ceinturait le bourg initial constituait une préoccupation centrale.

Lors de l'inventaire archéologique dans ces deux parcs, trois tranchées longues d'environ 10 mètres chacune et large de 1,50 m ont été excavées mécaniquement. À l'intérieur de celles-ci, un total de huit sondages manuels ont permis de documenter les sols en place. Toutes les tranchées ont permis la mise au jour de vestiges archéologiques, de sols en place contenant essentiellement des artefacts du XIX^{e} siècle et de rétablir la topographie originelle des berges. Dans la tranchée 1B, localisée dans le parc Joseph-Laramée, face au centre Monseigneur-Poissant, le segment de vestige observé correspondrait au mur arrière d'un bâtiment de pierre probablement présent depuis le début du XVIII^{e} siècle et dont les fondations auraient pu être réutilisées ultérieurement. Dans la tranchée 1A, faisant face à l'intersection du boulevard et de la rue De La Perrière, les vestiges mis au jour seraient le mur arrière du hangar de pierre qui appartenait en 1868 au curé Thomas Pépin. Dans la tranchée 1C, faisant face à la rue De Montbrun, les vestiges identifiés correspondraient pour leur part à la maison et au magasin occupé en 1865 par A. Lacaille. Bien que l'inventaire réalisé n'ait pas permis l'observation de traces de présence préhistorique, l'espace non inventorié reste vaste et ce potentiel ne peut être exclu. Pour la palissade, on peut présumer que celle-ci passait probablement un peu plus à l'est, à l'intérieur de l'emprise actuelle du boulevard Marie-Victorin. En résumé, les découvertes archéologiques démontrent l'intérêt indéniable du secteur et une demande de classification (code Borden) a été faite au MCCQF à cet effet.

Lors de ces interventions, une visite des soubassements de l'église Sainte-Famille actuelle a été effectuée et a permis d'observer plusieurs inscriptions funéraires et des dépressions indiquant que de nombreuses inhumations y eurent lieu au XIX^{e} siècle.

Une supervision archéologique lors de la démolition d'une piscine creusée et la réfection de fondation d'une propriété privée située au 518, boulevard Marie-Victorin a permis d'observer quelques vestiges vraisemblablement associés à des bâtiments secondaires présents de la fin du XVIII^{e} siècle au début du XIX^{e} siècle. Par ailleurs, la tranchée de réfection des fondations de la résidence a démontré que la construction datée du début du XX^{e} siècle s'appuie en fait sur le carré de fondation d'un bâtiment du XIX^{e} siècle.

Résumé

La supervision de la réfection de segments de trottoirs sur les rues Pierre Boucher, Notre-Dame et St-Charles a permis de constater que les travaux effectués n'entamaient aucun tissu archéologique résiduel, soit à cause de la faible profondeur des excavations où parce que celles-ci se trouvaient à l'intérieur de l'emprise de travaux antérieurs qui avaient déjà tronquées les sols inférieurs.

Enfin, l'ensemble des découvertes issues des interventions réalisées à Boucherville en 2013 et 2014 démontrent la richesse du patrimoine archéologique de l'une des plus anciennes municipalités du Québec. Les vestiges et artefacts récupérés ont permis quant à eux de mieux comprendre l'utilisation des lieux depuis la fin du XVII^{e} siècle.

Table des matières

Liste des plans ix

Liste des tableaux xi

Liste des figures xiii

Liste des photographies xvii

Liste des participants xxi

Remerciement xxii

1.0 INTRODUCTION 1

1.1 Contexte administratif et mandats 1

1.2 Localisation de l'aire d'étude 5

1.3 Contenu du rapport 5

2.0 ÉTAT DES CONNAISSANCES 7

2.1 Cadres préhistoriques et historiques 7

2.1.1 Paysage ancien 7

2.1.2 Cadre culturel préhistorique 11

2.1.3 Cadre historique 13

2.1.3.1 Cadre historique général 13
2.1.3.2 Le bourg initial 31
2.1.3.2.1 L'enceinte de pieux de Boucherville **(zones H5, H6 et H10)** 31
2.1.3.2.2 La partie sud du bourg initial et le secteur des manoirs seigneuriaux (**zone H5**) 35
2.1.3.2.3 La partie nord du bourg initial (**zone H6**) 38
2.1.3.3 L'expansion du bourg 51
2.1.3.3.1 Rive du fleuve face à la place de l'église : Les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille **(zone H10)** 52

2.2 Recherches archéologiques antérieures 60

3.0 MÉTHODOLOGIE 67

3.1 Méthodologie générale 67

4.0 RÉSULTATS 69

4.1 Inventaire archéologique sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant (BjFi-20) 69

4.1.1 Le côté sud du centre Monseigneur-Poissant : les bâtiments religieux du cœur du bourg 69

Table des matières

4.1.1.1 Période 1, événement 1a : Les sols géologiques 74
4.1.1.2 Période 2, événements 2a, 2b et 2c : Les occupations antérieures à 1832 74
4.1.1.2.1 Événement 2a : L'horizon humique d'origine remanié 84
4.1.1.2.2 Événement 2b : Le deuxième presbytère (1718-1832) 86
4.1.1.2.3 Événement 2c : La deuxième chapelle (1740-1832) 88
4.1.1.3 Période 3, événements 3a, 3b et 3c : le XIX^{e} siècle au temps du troisième presbytère (1832-1896) 90
4.1.1.3.1 Événement 3a : Aménagements du terrain du troisième presbytère vers 1832 91
4.1.1.3.2 Événement 3b : Surfaces de circulation associées au troisième presbytère, après 1832 91
4.1.1.3.3 Événement 3c : Démolition du troisième presbytère en 1896 92
4.1.1.4 Période 4, événement 4a : Le XX^{e} siècle (après 1896) 93
4.1.2 Le côté nord du centre Monseigneur-Poissant 93

4.1.2.1 Période 1, événement 1a : Les sols géologiques 117
4.1.2.2 Période 2, événements 2a à 2f : Les occupations des XVII^{e} et XVIII^{e} siècles 117
4.1.2.2.1 Événement 2a : Horizon humique d'origine remanié (fin XVII^{e}-XVIII^{e} siècles) 117
4.1.2.2.2 Événement 2b : Aménagements des jardins (XVIII^{e} siècle) 120
4.1.2.2.3 Événement 2c : Aménagements des jardins (XVIII^{e} – début XIX^{e} siècles) 121
4.1.2.2.4 Événement 2d : Division du terrain (XVIII^{e} – début XIX^{e} siècles) 122
4.1.2.2.5 Événement 2e : Fondations de pierre (vers 1739- avant 1811) 125
4.1.2.2.6 Événement 2f : Occupation indéterminée (avant 1811) 129
4.1.2.3 Période 3, événements 3a à 3e : Le XIX^{e} siècle 129
4.1.2.3.1 Événement 3a : Fosse à déchets (début XIX^{e} siècle) 130
4.1.2.3.2 Événement 3b : Rehaussement mineur du terrain (XIX^{e} siècle) 130
4.1.2.3.3 Événement 3c : Installation d'un aménagement de bois (XIX^{e} siècle) 130
4.1.2.3.4 Événement 3d : Aménagement d'une surface de circulation quadrangulaire (XIX^{e} siècle) 131
4.1.2.3.5 Événement 3f : Surface de circulation sur les vestiges 2, 3, 4 et 5 (XIX^{e} siècle) 135
4.1.2.4 Période 4, événement 4a : Le XX^{e} siècle (après 1896) 136
4.2 Constat archéologique de la visite de la crypte de l'église Sainte-Famille 136

4.3 Inventaire dans les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille (Site BjFi-21) 140

4.3.1 La tranchée 1B : Occupations de Montbrun, Laviolette, Quesnel, Tabeau (lot cadastral 62) 142

4.3.1.1 Période 1, événements 1a et 1b : Les sols géologiques 148
4.3.1.2 Période 2, événements 2a à 2e : Contextes du XVIII^{e} au début du XX^{e} siècle 148
4.3.1.2.1 Évènement 2a : Occupations sur l'horizon humique 148

Table des matières

4.3.1.2.2 Évènements 2b à 2d : Divers rehaussements avant 1909 148
4.3.1.2.3 Évènement 2e : Maçonnerie de pierre (vestige 1) 149
4.3.1.3 Période 3, événement 3a : Aménagements XX^{e} siècle 150
4.3.2 La tranchée 1A : Secteur du hangar de pierres (lot cadastral 61) 150

4.3.2.1 Période 1, événements 1a à 1c : Les sols géologiques 158
4.3.2.2 Période 2, événements 2a et 2b : Contextes allant de la fin du XVIII^{e} siècle au début du XX^{e} siècle 158
4.3.2.2.1 Évènement 2a : Occupations sur l'horizon humique 158
4.3.2.2.2 Évènement 2b : Maçonnerie de pierre (vestige 2) 159
4.3.2.3 Période 3, événement 3a : Le XX^{e} siècle (après 1938) 160
4.3.3 La tranchée 1C : Secteur du magasin Lacaille (lot 59) 160

4.3.3.1 Période 1, événements 1a et 1b : les sols géologiques 161
4.3.3.2 Période 2, événement 2a : Contextes historiques antérieurs à la maison Lacaille (construction entre 1857 et 1879) 161
4.3.3.3 Période 3, événements 3a à 3c : Contextes allant de la fin du XVIII^{e} siècle au début du XX^{e} siècle 166
4.3.3.3.1 Évènement 3a : Occupations sur l'horizon humique 166
4.3.3.3.2 Évènement 3b : Fondations du magasin Lacaille (construction entre 1857 et 1879/démolition vers 1938) (vestige 3) 166
4.3.3.3.3 Évènement 3c : Occupation contemporaine au magasin Lacaille (vestige 3) 167
4.3.3.4 Période 4, événement 3a : Le XX^{e} siècle (après 1938) 168
4.4 Supervision archéologique dans la cour de la résidence du 518, boulevard Marie-Victorin 168

4.4.1 Entrée de cave de la résidence 170

4.4.2 Démantèlement de la piscine creusée 170

4.5 Constat archéologique : réfection des trottoirs des rues St-Charles, Notre-Dame et Pierre-Boucher 174

5.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 183

5.1 Conclusion 183

5.2 Recommandations 184

Bibliographie 189

ANNEXE A Inventaire des artefacts
ANNEXE B Catalogue des artefacts
ANNEXE C Les pipes de pierre de BjFi-20, Boucherville
ANNEXE D Catalogue des photographies
ANNEXE E Chaînes de titres

Liste des plans

Plan 1 Localisation générale 2

Plan 2 Localisation des sites archéologiques et des espaces de supervision archéologique 3

Plan 3 Étude polyphasée de la carte de Viger de 1811 et superposition de la carte cadastrale de 1868 sur le plan actuel 25

Plan 4 Superposition de la carte de Goad de 1909 sur le plan actuel 27

Plan 5 Étude polyphasée de la place de l'église Sainte-Famille 29

Plan 6 Interventions archéologiques antérieures portion sud de l'aire d'étude 63

Plan 7 Interventions archéologiques antérieures portion nord de l'aire d'étude 65

Plan 8 Localisation des sous-opérations du site BjFi-20 70

Plan 9 Détails de la sous-opération 1C, BjFi-20 71

Plan 10 Détails de la sous-opération 1B, BjFi-20 72

Plan 11 Détails de la sous-opération 1A, BjFi-20 73

Plan 12 Détails des sous-opérations 1D, 1E, 1F, 3A, 3B, 3C et 3D, BjFi-20 95

Plan 13 Vestiges 6 et 8 avec projection des vestiges potentiels enfouis selon les données de la chaîne de titre du lot 11 pour l'année 1739 128

Plan 14 Vestiges 2, 3, 4 et 5 avec une projection des vestiges résiduels potentiels associés aux allées de pierres du XIX^{e} siècle 133

Plan 15 Localisation des sous-opérations du site BjFi-21 141

Plan 16 Détails de la sous-opération 1B, BjFi-21 143

Plan 17 Détails de la sous-opération 1A, BjFi-21 153

Plan 18 Détails de la sous-opération 1C, BjFi-21 162

Plan 19 Localisation de l'aire d'étude, des vestiges et du site archéologique BjFi-19 169

Plan 20 Sous-opération 1A, BjFi-19 171

Plan 21 Localisation des aires de réfection des trottoirs 175

Liste des tableaux

Tableau 1 Liste des contrats de recherche archéologique liés aux interventions archéologiques à Boucherville (2013-2014) 1

Tableau 2 Séquence chronologique des événements quaternaires dans la région de la plaine de Montréal 8

Tableau 3 Les seigneurs de Boucherville 19

Tableau 4 Compilation de données statistiques provenant de différentes sources 20

Tableau 5 Mentions relatives à la palissade de Boucherville 31

Tableau 6 Trame événementielle : BjFi-20, corrélations événements-lots-couches des opérations 1 et 2, terrain avant du centre Monseigneur-Poissant 75

Tableau 7 Trame événementielle : BjFi-20, corrélations événements-lots-couches des opérations 1, 2, 3 et 4, cour arrière du centre Monseigneur-Poissant 97

Tableau 8 Représentation graphique des lots de la sous-opération 4F 124

Tableau 9 Trame événementielle : BjFi-21, tranchée 1B, corrélations événements-lots-couches 147

Tableau 10 Trame événementielle : BjFi-21, tranchée 1A, corrélations événements-lots-couches 157

Tableau 11 Trame événementielle : BjFi-21, tranchée 1C, corrélations événements-lots-couches 165

Tableau 12 Constat archéologique de la réfection de trottoir, synthèse des activités archéologiques 176

Liste des figures

Figure 1 Photographie aérienne de 1930 (Photothèque nationale de l'air, Ottawa, 1930, 1 : 20 000)..... 10

Figure 2 Inondation de 1928, photographie prise du clocher de l'église, vue vers le nord-ouest (Collection Lussier, SHIP)..... 11

Figure 3 La seigneurie des Îles Percées (Dunant 1987 : 6) 15

Figure 4 Carte localisant les arrière-fiefs selon le testament de Pierre Boucher et Jeanne Crevier en date du 12 octobre 1707. Recherche et dessin Jacques Dunant (Dunant 1992 : 24-25)..... 16

Figure 5 Plan officiel de la paroisse de la Sainte-Famille de Boucherville, 1868 (Plan officiel de la paroisse de la Ste Famille de Boucherville, comté de Chambly. Fait en conformité des dispositions du chapitre 37 des statuts refondus du Bas-Canada et de l'acte 27-28 Vict., Chap. 40. Département des Terres de la Couronne, Québec, 30 janvier 1868. Vraie copie par E.H. Chs Lionais, architecte & arp., 1868 BAC H1/335/Ste Famille de Boucherville/1868) 17

Figure 6 Plant veritable et conforme suivant les Ensien titres et bornes [des terres et Emplacemt concédé par feû Ms. Boucher en mil six cent soixante et treize], Charles Rinville, procureur fiscal et Antoine Loiseau, notaire et greffier de la juridiction seigneuriale de Boucherville, n.d. [~1730-1760] (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-001)..... 18

Figure 7 Plan du bourg de Boucherville, s.d. (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-002)..... 18

Figure 8 Propagation de l'incendie poussé par un fort vent d'ouest (Coallier et al. 1985 : 30-31) 21

Figure 9 Plan officiel du village de Boucherville
Plan officiel du village de Boucherville, comté de Chambly. Fait en conformité des dispositions du chapitre 37 des statuts refondus du Bas-Canada et de l'Acte 27-28 Vict. Chap. 40, Département des Terres de la Couronne, Québec, 10 janvier 1868. Vraie copie par E.H. Chas. Lionais, Architecte, Arp. (BAC H1/340/Boucherville/1868) 22

Figure 10 Plan du village de Boucherville 1810-1811 (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6[V-26])..... 23

Liste des figures

Figure 11 Progrès de l'urbanisation à Boucherville de 1918 à 1963 (Carte topographique du Canada à l'échelle de 1:63 360. 31-H-11, Beloeil, BAnQ G 3400 s63 C37 31-H-11 1918 CAR; BAnQ G 3400 s63 C37 31-H-11 1932 CAR; G 3400 s63 C37 31-H-11 1944 CAR; Carte topographique du Canada à l'échelle de 1:25 000. 31-H-11-d, St-Hubert, BAnQ G 3400 s25 C37 31-H-11-d 1963 CAR; Carte topographique du Canada à l'échelle de 1:25 000. 31-H-11-e, Varennes, BAnQ G 3400 s25 C37 31-H-11-e 1963 CAR) 24

Figure 12 Extrait du Plant véritable et conforme suivant les Ensien titres et bornes [des terres et Emplacem^{t} concédé par feû Ms. Boucher en mil six cent soixante et treize], Charles Rinville, procureur fiscal et Antoine Loiseau, notaire et greffier de la juridiction seigneuriale de Boucherville, n.d. [~1730-1760] (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-001) 34

Figure 13 Extrait du Plan du bourg de Boucherville, s.d., (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 00-GF-002) 36

Figure 14 Extrait du Plan du village de Boucherville 1810-1811 montrant l'emplacement de la famille De Boucherville (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6 [V-26]) 36

Figure 15 Maison Lacoste (SHIP, Collection Juge Marc Lacoste) 37

Figure 16 L'ancien presbytère vers 1882 (Collection Chrétien Zaugg, SHIP) 40

Figure 17 Extrait du Plan du village de Boucherville 1810-1811 représentant le secteur de l'église (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6 [V-26]) 41

Figure 18 Retranscription d'un Plan de la place de l'église, vers 1850. Original déposé aux Archives paroissiales de Boucherville (numérisé dans Bureau et al. 1979 : 282) 42

Figure 19 Le couvent de Boucherville 44

Figure 20 L'église et place devant l'église 45

Figure 21 Représentation schématique des terrains pour lesquelles des chaînes de titres ont été constituées. Les nombres et divisions en rouge sont repris d'une carte produite par la SHIP et correspondent aux emplacements identifiés dans l'aveu et dénombrement de 1724 tel qu'interprétés dans Véronneau 2013. Les dimensions sont approximatives, la figure ne visant qu'à apporter un support visuel pour localiser les emplacements présentés. Les chaines de titres décrites peuvent assez bien être rattachées aux terrains numérotés en rouge. 48

Figure 22 Photographies du début du XXe siècle montrant les rues du village 53

Liste des figures

Figure 23 Plan figuratif du terrain accueillant le couvent temporaire après l'incendie de 1843 (document annexé à une vente intervenue entre l'évêque Ignace Bourget et la Fabrique de Boucherville, 5 décembre 1844, daté du 21 avril 1844, BAnQ, Greffe Louis Lacoste) 57

Figure 24 La partie ouest de Boucherville en 1811 et 1868 (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6[V-26] pour la figure de gauche et BAC H1/340/Boucherville/1868 pour la figure de droite) 59

Figure 25 Coupe stratigraphique, sous-opérations 1A et 2A, paroi ouest (C1), BjFi-20 77

Figure 26 Coupe stratigraphique, sous-opération 2B, paroi est (C2), BjFi-20..... 79

Figure 27 Coupe stratigraphique, sous-opérations 1B, 2E et 2F, paroi sud (C3), BjFi-20 81

Figure 28 Coupe stratigraphique, sous-opération 1C, paroi est (C4), BjFi-20 83

Figure 29 Détail du plan de 1811, divisions du terrain et illustration de la deuxième chapelle et du deuxième presbytère..... 84

Figure 30 Coupe stratigraphique, sous-opérations 1D, 2K, 2J et 2L, paroi est (C5), BjFi-20..... 99

Figure 31 Coupe stratigraphique, sous-opérations 1F, 2N et 2P, paroi sud (C6), BjFi-20..... 101

Figure 32 Coupe stratigraphique, sous-opérations 1E et 2H, paroi ouest (C7), BjFi-20 103

Figure 33 Coupe stratigraphique, tranchée profonde au nord de la sous-opération 1D, paroi est (C8), BjFi-20..... 105

Figure 34 Coupe stratigraphique, sous-opérations 3B et 4E, paroi sud (C9), BjFi-20 107

Figure 35 Coupe stratigraphique, sous-opérations 3C, 4D et 4F, paroi ouest (C10), BjFi 20..... 109

Figure 36 Coupe stratigraphique, sous-opérations 3A, 4A, 4B et 4C, paroi sud (C11), BjFi-20..... 111

Figure 37 Coupe stratigraphique, sous-opération 3D, paroi est (C12), BjFi-20 113

Figure 38 Coupe stratigraphique, sous-opération 4G, paroi est (C13), BjFi-20 114

Figure 39 Coupe stratigraphique, sous-opération 4H, paroi est (C14), BjFi-20 115

Figure 40 Coupe stratigraphique, sous-opération 4J, paroi est (C15), BjFi-20 116

Figure 41 La Prairie, site BiFi-15, alignement de pieux de la palissade du village (Arkeos 2010) 123

Figure 42 Coupe stratigraphique, sous-opérations 1B, 2D et 2E, paroi sud (C1), BjFi-21..... 145

Liste des figures

Figure 43 Coupe stratigraphique, sous-opérations 1A, 2A, 2B et 2C, paroi sud (C2), BjFi-21 155

Figure 44 Coupe stratigraphique, sous-opération 1C, paroi sud (C3), BjFi-21 163

Figure 45 BjFi-21, détail du plan de Goad de 1909 à l'emplacement de la tranchée 1C 166

Figure 46 Coupe stratigraphique, sous-opération 1A, paroi nord, BjFi-19 172

Figure 47 Extrait du Plan du village de Boucherville 1810-1811 section du secteur investigué 174

Figure 48 Schéma, projection des berges d'origine, BjFi-21 187

Liste des photographies

Photo 1 — BjFi-20, sous-opération 2B, divers états du sol naturel stérile. En haut à gauche, portion intacte, vue vers le nord. (BjFi-20-13-NUM1-25) 74

Photo 2 — BjFi-20, sous-opération 2A, tranchée de clôture, vue vers le nord. En haut, sommet d'un creusement de nature indéterminée (lot 2A5). (BjFi-20-13-NUM1-27) 84

Photo 3 — Arfefacts issus des sols associés à l'occupation anthropique de la période 2, évènement 2a (avant 1832) du tableau 6, site BjFi-20 86

Photo 4 — BjFi-20, tranchée 1C, vue vers l'est (BjFi-20-13-NUM2-08) 87

Photos 5 et 6 — BiFj-20, tranchée 1B, vestige 1, maçonnerie des fondations du mur latéral ouest de la deuxième chapelle (1740-1832), vue vers le nord et vue vers l'ouest (BjFi-20-13-NUM2-29 et BjFi-20-13-NUM2-38) 89

Photo 7 — BiFj-20, tranchée 1B, portion intérieure de la chapelle. En arrière-plan, mur latéral ouest de la chapelle. En avant-plan, le sondage 2G au niveau du sol naturel stérile. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-13-NUM2-23) 89

Photo 8 — BiFj-20, tranchée 1B, lot 2F6 en cours de fouille, empreinte d'un pieux de bois, vue vers le nord (BjFi-20-13-NUM2-16) 90

Photo 9 — BjFi-20, tranchée 1B, en paroi, sous le trottoir actuel, alignement de pierres ayant servi de bordure ou d'allée de circulation sur le pourtour de la place de l'église, vue vers le sud-ouest (BjFi-20-13-NUM2-26) 92

Photo 10 — BjFi-20, tranchée 1A, au centre de la paroi, couche schisteuse C1-6 qui pourrait correspondre à une ancienne allée de circulation, vue vers l'ouest (BjFi-20-13-NUM1-40) 92

Photo 11 — BjFi-20, tranchées mécaniques 1D, 1E et 1F, avant la mise en place des sondages manuels, vue vers le nord. (BjFi-20-13-NUM2-45) 94

Photo 12 — BiFj-20, tranchée 1D, lot 2K3, matrice du sol naturel remanié, à proximité du vestige 3, vue vers l'est (BjFi-20-13-NUM1-62) 118

Photo 13 — Artéfacts issus des sols d'occupations anthropiques de la période 2, évènement 2a (fin XVIIe-XVIIIe siècles) du tableau 7, site BjFi-20 118

Photo 14 — BiFj-20, tranchée 1D, dépression indéterminée des lots 2J5-2L3 (BjFi-20-13-NUM1-70) 119

Photo 15 — BiFj-20, tranchée 1E, vidange de foyer du lot 2H5, vue vers le nord (BjFi-20-13-NUM2-67) 120

Photo 16 — BiFj-20, tranchée 1F, vidange de foyer des lots 2P4 et 2P5, vue vers l'ouest (BjFi-20-13-NUM1-079) 120

Liste des photographies

Photo 17 Artefacts issus des sols associés aux aménagements des jardins (secteur ouest) de la période 2, évènement 2c (XVIII^{e} – début XIX^{e} siècles) du tableau 7, site BjFi-20 122

Photo 18 BjFi-20, tranchée 3C, alignement de dépressions d'axe est-ouest du lot 4F3, vue vers l'ouest (BjFi-20-14-NUM2-59) 123

Photo 19 Tête de hache provenant des sols associés aux dépressions (secteur est) de la période 2, évènement 2d (XVIII^{e} – début XIX^{e} siècles) du tableau 7, site BjFi-20 123

Photo 20 BiFj-20, tranchée 3C, dépressions indéterminées du lot 4F4, vure vers l'ouest (BjFi-20-14-NUM2-56) 124

Photo 21 BjFi-20, tranchée 3D, alignement de dépressions d'axe nord-sud du lot 4G3, vue en plan (BjFi-20-14-NUM1-23) 125

Photos 22 et 23 BiFj-20, tranchées 3B et 1D, juxtaposition des photos du segment d'axe est-ouest des fondations du mur nord du bâtiment. Extrémité gauche, fondations du mur de retour ouest, d'axe nord-sud. Vue vers le sud. (BjFi-20-14-NUM2-22 et BjFi-20-13-NUM2-79) 126

Photo 24 BjFi-20, tranchée 1D, à gauche, vestige 6. Entre le vestige 8 et le vestige 2 plus récent, on peut voir la couche de démolition du bâtiment. Vue vers l'est. (BjFi-20-13-NUM2-83) 127

Photo 25 BjFi-20, tranchée 3A, couche de démolition 4A5 au moment de l'interruption des fouilles, vue vers le sud (BjFi-20-14-NUM2-55) 129

Photo 26 BiFj-20, tranchée 1F, possible fosse à déchets des lots 2N5-2N6, vue vers le nord (BjFi-20-13-NUM2-87) 130

Photo 27 BiFj-20, tranchée 1D, pièce de bois du vestige 7, vue vers le nord (BjFi-20-13-NUM1-52) 131

Photo 28 BiFj-20, tranchée 3B, vestige 4 d'axe nord-sud, vue vers l'ouest (BjFi-20-14-NUM2-06) 132

Photo 29 BiFj-20, tranchée 3A, vestige 5 d'axe est-ouest tronqué sur toute sa frange nord, vue vers l'est (BjFi-20-14-NUM2-02) 135

Photo 30 BiFj-20, tranchée 1D, vestige 3 d'axe est-ouest tronqué au nord et au sud, vue vers l'est (BjFi-20-13-NUM2-74) 135

Photo 31 BiFj-20, tranchée 3B, sous-opération 4E, démantèlement partiel du vestige 4. On voit nettement le recouvrement schisteux de circulation. Vue vers le sud. (BjFi-20-14-NUM2-30) 135

Photos 32 et 33 Cave de l'église Sainte-Famille, épitaphes. On note la dépression très claire sous l'inscription de la photo 32 (photographies Paul Girard). 137

Photo 34 Cave de l'église Sainte-Famille, épitaphe. À gauche de la croix l'inscription se lit comme suit :¨« Guillaume Roy 15 avril 1880 » (photographie Paul Girard)..... 137

Photo 35 Cave de l'église Sainte-Famille, épitaphe mentionnant plusieurs personnes décédées entre 1862 et 1887 (photographie Paul Girard)..... 138

Photos 36 et 37 Cave de l'église Sainte-Famille, trois tombeaux briquelés dont un est affaissé (photographie Paul Girard)..... 139

Photo 38 BjFi-21, tranchée 1B, marquage au sol avant les excavations, vue vers l'ouest (BjFi-21-14-NUM1-01)..... 142

Photo 39 BjFi-21, tranchée 1B à la fin des travaux, vue vers l'est (BjFi-21-14-NUM1-31)..... 142

Photo 40 BjFi-21, tranchée 1B, vestige 1, vue vers l'est (BjFi-21-14-NUM1-26)..... 149

Photo 41 BjFi-21, tranchée 1B, sortie de la canalisation, vue vers l'est (BjFi-21-14-NUM1-33)..... 150

Photo 42 BjFi-21, tranchée 1A à la fin des excavations mécaniques, vue vers l'ouest (BjFi-21-14-NUM2-06)..... 151

Photo 43 BjFi-21, tranchée 1A, vestige 2, vue vers le sud-est. En avant-plan, base des fouilles manuelles dans la sous-opération 2C; au centre, mur arrière du hangar; en arrière-plan, débris de la démolition du vestige. (BjFi-21-NUM2-57)..... 159

Photo 44 BjFi-21, extrémité de la tranchée 1A vue en plan. À droite, sous-opération 2B et débris de démolition; au centre, vestige 2; à gauche, base de la sous-opération 2C. (BjFi-21-14-NUM2-46)..... 160

Photo 45 BjFi-21, tranchée 1C à la fin des excavations mécaniques, vue vers l'est (BjFi-21-14-NUM2-97)..... 160

Photo 46 BjFi-21, tranchée 1C, lot 2G4, coupe d'une empreinte de pieu (BjFi-21-14-NUM2-131)..... 161

Photo 47 BjFi-21, tranchée 1C, vestige 3 et sous-opération 2F, vue vers le nord. À droite, maçonnerie du vestige 3 et à gauche sous-opération 2F. (BjFi-21-14-NUM2-106)..... 166

Photo 48 BjFi-21, tranchée 1C, aménagement de brique (vestige 4) et à droite sous-opération 2H, vue vers le sud-est (BjFi-21-14-NUM2-118)..... 167

Photo 49 BjFi-19, entrée de cave et fondations du 518 Marie-Victorin, vue vers l'ouest (BjFi-19-13-NUM1-027)..... 170

Photo 50 BjFi-19, piscine avant son démantèlement, vue vers l'est (BjFi-19-13-NUM1 02)..... 170

Liste des photographies

Photo 51 BjFi-19, vestige 1, vue vers le nord (BjFi-19-13-NUM1-23).....173

Photo 52 BjFi-19, vestige 2 visible en paroi et vestige de bois, vue vers le nord (BjFi-19-13-NUM1-20).....173

Photo 53 BjFi-19, vestige 3, vue vers l'ouest (BjFi-19-13-NUM1-21) 173

Photo 54 BjFi-19, vestige 1, vue vers l'ouest (BjFi-19-13-NUM1-17) 173

Photo 55 Vue générale de la tranchée 1A, vue vers le sud-est (VDB1328-13-NUM1-1) 177

Photo 56 Tranchée 1A, base des excavations et paroi ouest, vue vers l'ouest (VDB1328-13-NUM1-04) 177

Photo 57 Vue générale de la tranchée 1B, vue vers le sud-est (VDB1328-13-NUM1 05).....178

Photo 58 Tranchée 1B, surface de sable et cailloux, vue vers l'est (VDB1328-13-NUM1-06).....178

Photo 59 Tranchée 1B, petite stratigraphie, vue vers l'est (VDB1328-13-NUM1-07).....178

Photo 60 Vue générale de la tranchée 1C, vue vers l'est (VDB1328-13-NUM1-12) 179

Photo 61 Tranchée 1C, ancienne bordure de trottoir devant l'Allée de la Chapelle, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-11).....179

Photo 62 Vue générale de la tranchée 1D, segment rue Ste-Marguerite, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-15) 180

Photo 63 Tranchée 1D, segment rue Pierre-Boucher, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-14).....180

Photo 64 Vue générale de la tranchée 1E, vue vers le nord-ouest (VDB1328-13-NUM1-16).....181

Photo 65 Tranchée 1E, vue vers l'est (VDB1328-13-NUM1-18).....181

Photo 66 Vue générale de la tranchée 1F, vue vers le nord-ouest (VDB1328-13-NUM1-19).....182

Photo 67 Tranchée 1F, séquence stratigraphique 1, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-22).....182

Photo 68 Tranchée 1F, séquence stratigraphique 2, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-23).....182

Photo 68 Tranchée 1F, séquence stratigraphique 3, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-21).....182

Liste des participants

DIRECTION DE L'ÉTUDE

Ville de Boucherville

Nathalie Routhier	Chef de service – Service de la culture
Jérôme Cloutier	Chef de la règlementation, du patrimoine et relation avec les citoyens
Isabelle Casavant	Régisseur – Service de la culture

Ministère de la Culture et des Communications

Bernard Hébert	Conseiller en développement culturel

RÉALISATION DU RAPPORT

Ethnoscop inc.

Paul Girard	Coordonnateur et archéologue (cadre historique)
Francis Lamothe	Archéologue chargé de projet
Mathieu Sévigny	Assistant archéologue
Pascal Brisebois	Assistant archéologue
Sébastien Leduc	Assistant archéologue, technicien en archéologie
Marcel Goulet	Technicien en archéologie et guide archéologue
Daïe Barklay	Technicienne en archéologie
Jonathan Choronzey	Technicien en archéologie
Jonas Leclerc	Technicien en archéologie
Geneviève Lévesque	Technicienne en archéologie
Renato Messina	Technicien en archéologie
Roland Tremblay	Spécialiste en culture matérielle (pipes Micmac)
Laurence Johnson	Historienne et coordonnatrice
Gilles Véronneau	Chercheur en histoire
Monique Laliberté	Spécialiste en culture matérielle
Isabelle Hade	Spécialiste en culture matérielle, technicienne de laboratoire, photographie d'artefacts, dossier technique
Liliane Carle	Géographe cartographe
Armelle Ménard	Adjointe administrative et chargée d'édition

Remerciement

Nous tenons à remercier toutes les personnes concernées de près ou de loin à la réalisation de ce projet, en particulier Nathalie Routhier et Isabelle Casavant de la Ville de Boucherville, Service de la culture, et les membres de la SHIP qui ont généreusement partagé leur connaissance approfondie du passé historique de Boucherville.

1.0 INTRODUCTION


Le fort potentiel archéologique du Vieux-Boucherville est lié à l'occupation très ancienne du secteur qui est abondamment documentée (Ethnoscop 2013a). Le périmètre est vaste et offre de multiples possibilités de découvertes et d'avenues de recherche tant pour les périodes historique que préhistorique (plan 1). Ce patrimoine archéologique unique mérite toute l'attention et la protection nécessaire. Au cours des dernières années, la Ville de Boucherville a fait preuve d'un intérêt renouvelé à l'égard de son riche patrimoine enfoui et les interventions archéologiques réalisées en 2013 et en 2014 sont une preuve concrète de la sensibilité des intervenants municipaux vis-à-vis ces ressources fragiles et de grande valeur.

1.1 Contexte administratif et mandats

Les interventions archéologiques effectuées par la firme Ethnoscop de l'été 2013 au printemps 2014 font suite à l'étude de potentiel archéologique parue en 2013 (Ethnoscop 2013a). Ces interventions ont eu lieu consécutivement à divers mandats octroyés par la Ville de Boucherville (tableau 1). Les plus importants concernaient un mandat d'inventaire archéologique (VDB1312 et VDB1412) sur le terrain du centre Monseigneur Poissant et sur la bande riveraine lui faisant face, soit les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille (plan 2). Ce projet découlait d'une volonté de la Ville de Boucherville d'explorer l'intégrité du tissu archéologique du cœur du bourg, en vue d'un éventuel projet de mise en valeur. C'est au cours de ce mandat qu'une visite de quelques heures de la cave de l'église Sainte-Famille a été effectuée. Parallèlement, une supervision archéologique lors de travaux sur un terrain privé faisant autrefois partie du manoir seigneurial de Pierre Boucher a été réalisée (VDB1318), de même qu'un constat archéologique lors de travaux de réfection de trottoirs sur quelques rues du Vieux-Boucherville (VDB1328).

Tableau 1 : Liste des contrats de recherche archéologique liés aux interventions archéologiques à Boucherville (2013-2014)

Permis	Contrat	Date	Résumé des activités	Emplacement	Opération
13-LAMF-01	VDB1312	26-09-2013 au 10-10-2013	Inventaire archéologique	Terrain Mgr-Poissant BjFi-20	1-2-3-4
	VDB1412	et 02-06-2014 au 17-06-14	Inventaire archéologique complémentaire		
13-LAMF-01	VDB1312	02-06-2014 au 17-06-14	Inventaire archéologique	Parcs Joseph Laramée et Léandre Lacaille BjFi-21	1-2
13-LAMF-01	VDB1318	28-08-2013	Supervision archéologique de l'enlèvement d'une piscine creusée	518 Marie Victorin BjFi-19	1
13-LAMF-01	VDB1328	18-11-2013	Constat archéologique de tranchées de réfection de trottoir	Rues Pierre-Boucher, St-Charles et Notre-Dame	1



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19, BjFi-20 ET BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014

LOCALISATION GÉNÉRALE

PLAN 1

AIRE D'ÉTUDE

0 0,5 1 km

ÉCHELLE : 1/50 000

VDB1412

ethnoscop

Source: Carte topographique 31 H/11 de Ressources Naturelles Canada (2000).

© Le ministère des Ressources naturelles Canada. Tous droits réservés.

FLEUVE SAINT-LAURENT

BOUL. MARIE-VICTORIN

RUE PIERRE-BOUCHER

RUE JEANNE-CREVIER

RUE DES SEIGNEURS

RUE DE LA BRUÈRE

RUE STE-MARGUERITE

RUE JEAN-DENIAU

RUE NOTRE-DAME

RUE ST-CHARLES

RUE STE-MARGUERITE

RUE DE GRANDPRÉ

RUE DE GROSBOIS

RUE LOUIS-H.-LAFONTAINE

RUE DE LA PERRIÈRE

RUE ST- SACREMENT

RUE DE MONTBRUN

RUE STE-FAMILLE

RUE DE MUY

BOUL. DU FORT-SAINT-LOUIS

RUE ANTOINE-GIROUARD

RUE CATHERINE-FORESTIER

RUE PIERRE-BOUCHER

RUE DE MONTBRUN

H1 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11

BjFi-19 BjFi-20 BjFi-21

EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19, BjFi-20 ET BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014

LOCALISATION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES ET DES ESPACES DE SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE

PLAN 2

- AIRE D'ÉTUDE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE ÉTUDIÉ (INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE)
- BjFi-19 CODE BORDEN
- SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE
- ZONE À POTENTIEL
- H1 NUMÉRO DE ZONE
- VIEUX BOUCHERVILLE

0 60 120 m

ÉCHELLE : 1/3000

VDB1412

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

ethnoscop

1.2 Localisation de l'aire d'étude

D'une échelle générale, l'aire d'étude qui comprend les différents espaces touchés par les interventions archéologiques de 2013 et 2014 du présent rapport correspond au Vieux-Boucherville historique (plan 1). Subdiviser en unités plus précises, l'inventaire sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant correspond à l'espace de terrain délimité par le boulevard Marie-Victorin à l'ouest, les rues De La Perrière au nord, la place de l'église au sud et la limite de l'espace gazonné du terrain du centre Monseigneur-Poissant à l'est. À la suite des découvertes significatives issues de l'intervention de 2013, cet ensemble s'est vu attribuer le code Borden BjFi-20 par le ministère de la Culture et des Communications. Ce code signifie que les lieux sont inscrits à l'inventaire des sites archéologiques du Québec (I.S.A.Q.). Les découvertes associées à l'inventaire dans les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille ont également mené à l'attribution d'un code Borden, soit le BjFi-21. Dans le cas de l'inventaire de la piscine creusée, le tissu archéologique résiduel a également justifié l'attribution d'un numéro de site, soit le BjFi-19. Le constat archéologique concernant les travaux de réfection de trottoir n'a pas amené de délivrance d'un code Borden.

1.3 Contenu du rapport

Outre l'introduction, le chapitre 2 concerne l'état des connaissances (cadres préhistorique et historique et synthèse des interventions archéologiques antérieures) tandis que le chapitre 3 présente les éléments de méthodologie spécifiques à toutes interventions archéologiques.

Le chapitre 4 concerne les résultats des diverses interventions archéologiques réalisées. Dans un premier temps, les résultats de l'inventaire archéologique effectué sur les terrains du centre Monseigneur-Poissant (site BjFi-20) sont présentés suivis de ceux provenant des parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille (site BjFi 21). Ces inventaires ont permis de constituer des tableaux événementiels qui rétablissent l'ordre chronologique des découvertes. Ces tableaux sont présentés au début de chacune des parties du rapport qui aborde ces secteurs. Cette première section traitant des résultats d'intervention se termine sur le bref constat archéologique de la visite de la crypte de l'église Sainte-Famille.

Toujours dans le chapitre 4, pour ce qui est des travaux de surveillance archéologique effectués lors du démantèlement de la piscine du 518, boulevard Marie-Victorin (site BjFi-19) et lors de la réfection de trottoirs de rues, les données rassemblées ne permettaient pas l'élaboration de tableaux événementiels. La présentation des résultats archéologiques s'en trouve donc simplifiée à une description factuelle des éléments et contextes observés.

Le chapitre 5 correspond à la conclusion du rapport dans lequel un bilan général des interventions archéologiques réalisées en 2013 et 2014 est présenté, suivi des recommandations au sujet d'interventions archéologiques futures et concernant la protection du patrimoine archéologique résiduel.

À titre consultatif, les annexes contiennent pour leur part les éléments essentiels du dossier technique (catalogues des photos et des artefacts, fiches des vestiges mis au jour) ainsi que les chaînes de titres reconstituées lors des recherches documentaires.

2.0 ÉTAT DES CONNAISSANCES

Le présent rapport se trouve en continuité avec les recherches, recommandations et propositions émises dans l'étude de potentiel archéologique du Vieux-Boucherville parue en 2013 (Ethnoscop 2013a). Par conséquent, les lignes qui suivent synthétisent l'essentiel du contenu de l'étude de potentiel et s'attardent aux espaces concernés directement par les interventions archéologiques effectuées en 2013 et en 2014. Pour plus de précision, nous recommandons la lecture de ce document qui couvre dans le détail l'ensemble du territoire.

2.1 Cadres préhistoriques et historiques

2.1.1 Paysage ancien

Dans la séquence chronologique des événements quaternaires présentée dans le tableau 2, l'épisode III est le premier pertinent pour la région, dans la mesure où avant 7000 ans avant aujourd'hui (AA), l'ensemble de l'aire d'étude était sous le lac Lampsilis, sous la mer de Champlain ou sous le glacier d'inlandsis. Voici ce que révèlent les données géochronologiques les plus récentes pour ce secteur.

Épisode III : Mise en place du système fluvial (entre 7500 et 5000 ans AA)

Cet épisode correspond à la « ligne de rivage de Saint-Barthélémi » de Macpherson (MacPherson 1967 : 356). La première partie de cet épisode correspond, pour cette section du Saint-Laurent, à une transition entre le régime estuarien et le régime fluvial. Nous imaginons, pour cette région, un niveau d'eau 18 mètres plus élevé que le niveau actuel et, pour cette partie du Saint-Laurent, un système de « rivières à marées » (Ritchot 1967). À cette époque, un bras estuarien ennoyait complètement l'aire d'étude ainsi que les îles de Boucherville. La petite terrasse qui se situe entre le rang Lustucru et la route 132 commençait à être à l'air libre.

En ce qui concerne la deuxième partie de ce troisième épisode (tableau 2), aucun indice ne permet de dater un rivage à huit ou neuf mètres plus haut que le rivage actuel dans l'aire d'étude. Nous n'en trouvons aucune mention dans l'article de MacPherson (1967) dont le centre d'intérêt tourne autour du lac Saint-Pierre, ni dans les travaux d'Occhietti (1980 et 1989) qui a surtout travaillé dans la région de Trois-Rivières et par rapport à une époque antérieure à celle qui nous préoccupe, soit au stade de Trois-Rivières qui date de 10 800 ans AA. En 1995, les expertises réalisées par Ethnoscop sur le site Lachapelle (CaFf-3) à Saint-François-du-Lac révèlent un bas de plage qui dessinait une ligne de rivage à huit mètres (Ethnoscop 1995a), de la même façon qu'a été observée une ligne de rivage à huit ou neuf mètres à Boucherville (Ethnoscop 1989). À cette époque, l'ensemble de l'aire d'étude est théoriquement habitable. La rivière aux Pins communique directement avec l'embouchure de la rivière Sabrevois et le niveau plus élevé de ces rivières s'associe à un bras du proto-Saint-Laurent qui transforme l'aire d'étude en île.

Tableau 2 Séquence chronologique des événements quaternaires dans la région de la plaine de Montréal

ÉPISODES	TEMPS	GLACIER	RÉGIME DES EAUX	SECTEUR D'ÉTUDE
	13 000 ans AA et plus	Recouvrement total de la vallée du Saint-Laurent		
Ia	12 500	Formation d'un lobe isolé dans la région des Appalaches Moraine de Drummondville	Mer de Goldthwait à l'est de Québec Lacs proglaciaires Vermont et Iroquois au sud de Montréal	Les Montérégiennes forment des nunataks.
Ib	11 000	Moraine de Saint-Narcisse	La mer de Champlain inonde l'ensemble de la plaine de Montréal.	Seules les Montérégiennes émergent.
Ic	10 000	Le front glaciaire passe à Maniwaki, au nord de La Tuque et à Métabetchouane.	Dessalure lente de la mer de Champlain	
IIa	9000	Le front glaciaire passe à Saint-Félicien et la cuvette du réservoir Gouin est inondée par les débuts du lac proglaciaire Ojibway.	Lac Lampsilis	Émersion du niveau à 45 mètres. Les replats de la terrasse de Saint-Amable, de la couronne du Mont Saint-Bruno et de la terrasse de Montréal, sont riverains. Les rebords de ces grands replats apparaissent sous forme de plages.
IIb	8000	Le front glaciaire passe au niveau de Chibougamau.	Lac Lampsilis, régime estuarien	Émersion du niveau à 32-36 mètres. Le lac Lampsilis se rend jusqu'au talus de la terrasse de Saint-Amable et vient battre à ses pieds.
IIIa	7000	Il ne reste qu'une petite partie de l'inlandsis laurentidien.	Rivières à marées	Le niveau d'eau est dix-huit mètres plus élevé que le niveau actuel. À cette époque, seules les lignes d'interfluve qui passent entre la terrasse de Saint-Amable et le fleuve Saint-Laurent émergent. Le replat de la petite terrasse longée actuellement par le ruisseau des Frênes est riverain du proto-Saint-Laurent.
IIIb	6000	Fin de la fonte du glacier (6200 à 5600)	Mise en place du système fluvial	Le niveau d'eau du Saint-Laurent est à neuf mètres plus haut que l'actuel. À partir de cet épisode, les zones à potentiel archéologique préhistorique sont habitables. À cette époque, la rivière aux Pins communique directement avec la rivière Sabrevois et le niveau plus élevé de ces rivières s'associe plutôt à un bras du proto-Saint-Laurent qui transforme l'aire d'étude en île . Le sommet des lignes d'interfluve est un peu plus à l'abri des inondations.
IV	5000 et moins		Le régime des eaux ressemble à l'actuel.	Les crues printanières peuvent inonder les zones à potentiel archéologique de temps à autre. La limite des crues centenaires peut même atteindre la courbe de niveau de 25 mètres, soit la totalité de l'aire d'étude.

Épisode IV : Sub-actuel et actuel (5000 ans AA jusqu'à aujourd'hui)

Presque tous les quaternaristes qui ont travaillé dans la région de Montréal s'accordent pour dire que le Saint-Laurent aurait atteint son niveau actuel il y a à peu près 5000 ans. Des études menées par Dionne et Coll pour la région de Matane (1995) et par Dionne et Occhietti dans la région du Saguenay (1996), à l'instar de ce que l'on conçoit en Scandinavie et au Groenland, permettent d'imaginer une évolution du niveau de l'eau qui ne suit pas une courbe nécessairement irréversible. Par exemple, au Saguenay, ils avancent, preuves à l'appui (^{14}C), que le niveau marin relatif était voisin du niveau actuel il y a 6000 ans, mais qu'il a ensuite remonté pour construire une terrasse à six mètres d'altitude entre 1200 et 1600 ans AA. Plus récemment, Dionne et Pfalzgraf (2001) ont fait une analyse du niveau marin relatif à Rivière-Ouelle et concluent qu'il était voisin du niveau actuel entre 9000 et 8000 ans AA, plus bas entre 8000 et 6000 ans AA et à la hausse entre 6000 et 4000 ans AA, il a ensuite subi une transgression[1] de plusieurs mètres entre 4000 et 3000 ans AA, pendant que l'ensemble s'est relevé après 3000 ans AA, avec des fluctuations mineures entre 2000 et 1000 ans AA.

En outre, en ce qui concerne le rivage qui a pu affecter les zones à potentiel archéologique préhistorique pendant les derniers 7000 ans, il est essentiellement en relation avec un lac beaucoup plus qu'avec la mer, donc avec un milieu aquatique beaucoup plus changeant et dont le niveau va s'adapter rapidement à toutes fluctuations de l'apport en eau. Ainsi, pendant les cinq derniers millénaires, ce territoire va être encore plus sensible aux fluctuations indiquées par Dionne.

Un texte de Lalande (1890) nous met sur la piste des paléo-chenaux qui ont transformé le Vieux Boucherville ainsi que la partie à l'est de l'île Grosbois jusqu'à l'embouchure de la rivière aux Pins, en îles à partir de 6000 ans AA jusqu'à autour de 2000 ans AA. Ce texte fait évidemment référence à une période beaucoup plus récente qui remonte à il y a à peine 350 ans, mais comme le montre la photographie aérienne de 1930 (figure 1), la rivière aux Pins était quasiment navigable il y a 80 ans, et allait rejoindre la rivière Sabrevois dans un ancien méandre qui arrivait vis-à-vis la boucle de l'échangeur de la route 132 et du boulevard de Montarville.

> Il [Pierre Boucher] commença d'abord par se prémunir contre les sauvages, dont les incursions étaient alors fréquentes. Boucherville était particulièrement exposé à leurs attaques : car en venant de la Nouvelle-Angleterre […] il leur arrivait souvent de suivre le cours de la rivière Chambly [Hudson–lac Champlain–Richelieu] jusqu'à Sorel ; de là, ils se rendaient par le Saint-Laurent jusqu'au ruisseau qui sert de décharge au *petit lac* [un élargissement de la rivière ?], entre Varennes et Boucherville. Quand ils avaient remonté ce ruisseau jusqu'au *petit lac*, ils revenaient vers le fleuve par la rivière Sabrevois et arrivaient, après ce détour, derrière le village (Lalande 1890 : 44-45).

Ce témoignage indique des changements importants du réseau hydrographique de Boucherville, changements qui sont parfois très récents comme par exemple l'inondation de 1928. La photographie ancienne présentée à la figure 2 a été prise lors de cette inondation, du clocher de l'église vers le nord-ouest et on voit à l'arrière-plan, le vallon est-ouest de la rivière aux Pins, complètement inondé. Ce vallon est encore visible sur la photo aérienne de 1930 (figure 3) et il a été comblé entre 1932 et 1936. Concernant cette inondation, monsieur Édouard Chicoine, un résident de l'époque, raconte :

[1] Remontée du niveau d'eau avec débordement sur la terre ferme.



Figure 1 : Photographie aérienne de 1930 (Photothèque nationale de l'air, Ottawa, 1930, 1 : 20 000)

À six heures, le chemin était inondé entre Longueuil et Boucherville, entre Varennes et Boucherville, ainsi qu'en arrière de la rivière aux Pins. Le village était devenu une petite île qui commençait à la rue Pierre-Boucher, finissait à la rue De Montbrun, et s'étendait par l'arrière jusqu'à la rivière aux Pins (Chicoine 1975 : 27).




Figure 2 : Inondation de 1928, photographie prise du clocher de l'église, vue vers le nord-ouest (Collection Lussier, SHIP)

2.1.2 Cadre culturel préhistorique

Le territoire à l'étude était théoriquement habitable dès 6000 ans avant nos jours, soit à partir de la période de l'Archaïque moyen (6000 à 4000 ans av. J.-C.). Mais à ce jour les plus anciennes évidences d'occupation humaine dans la région remontent plutôt à la période de l'Archaïque supérieur (4000 à 1000 ans av. J.-C.). Ainsi, le site BkFi-1, situé sur l'île Sainte-Thérése, a notamment livré une pointe de projectile en quartzite de type Poplar Island datant de cette période (Archéotec 1980 : 14). Il s'agit de pointes à pédoncule, longues et étroites, que l'on retrouve habituellement le long de la côte Est des États-Unis, du Maryland jusqu'au sud de l'état de New York (Kinsey 1959 : 115; Ritchie 1971 : 44-45; Witthoft 1959 : 83). Si cette identification typologique est exacte, cela indiquerait que les autochtones de la région de Boucherville participaient à cette époque à un vaste réseau d'échanges et de contacts impliquant aussi certains groupes de la côte est américaine.

Les évidences d'une présence amérindienne dans la région sont tout aussi rares pour la période suivante, celle du Sylvicole inférieur (1000 à 400 ans av. J.-C.). Ces évidences proviennent de l'île Sainte-Thérèse et consistent en une pointe de projectile de type Adena retrouvée sur le site BkFi-4, ainsi qu'une barre en pierre polie et un éclat de taille en chert Onondaga retrouvés sur le site BkFi-5, suggérant pour les deux sites, des occupations au cours du Sylvicole inférieur (Archéotec 1980 : 17; Ethnoscop 1983a : 188, 1986 : 32). Toutefois, les sites du Sylvicole inférieur sont relativement peu fréquents au Québec (voir Chrétien 1995a, 1995b; Clermont 1990; Forget 1996; Taché 2005, 2011a,

2011b): leur rareté dans la région de Boucherville n'a donc rien d'exceptionnel et elle pourrait résulter plus fondamentalement d'un manque de recherche couplé à la difficulté qu'éprouvent les archéologues à identifier des occupations du Sylvicole inférieur en l'absence de *fossiles directeurs*, c'est-à-dire en l'absence d'artefacts reconnus comme étant clairement diagnostiques de cette période.

Comme c'est également le cas ailleurs dans la vallée du Saint-Laurent, les occupations du Sylvicole moyen ancien (400 ans av. J.-C. à 500 ans ap. J.-C.) sont plus nombreuses que celles du Sylvicole inférieur dans la région de Boucherville. Elles ont ainsi été identifiées sur les sites BkFi-1 sur l'île Sainte-Thérèse (Ethnoscop 1986: 20), BjFi-7 sur l'île Grosbois (Arkéos 2002; Joyal 2000) et BjFj-75 dans le Vieux-Longueuil (Arkéos 2006) où des fragments de poterie décorés d'empreintes ondulantes, très caractéristiques de cette période, ont été retrouvés. Nous sommes alors en présence de groupes aussi nomades que leurs prédécesseurs, mais apparemment plus nombreux et démontrant une connaissance et une appropriation plus profonde du territoire. Les populations du Sylvicole moyen tardif (500 à 1000 ans ap. J.-C.) vont connaître des changements importants qui vont se poursuivre jusqu'au Sylvicole supérieur (1000 à 1600 ans ap. J.-C.). Ils se sédentarisent très graduellement et introduisent progressivement la culture du maïs et d'autres plantes domestiquées dans leurs pratiques alimentaires tout en continuant de croitre démographiquement, ce qui les amène à réduire leurs déplacements et à se rassembler sur des campements de plus en plus grands et occupés sur de plus longues périodes de temps, autant de traits qui permettent d'y voir les ancêtres des Iroquoiens du Saint-Laurent (Chapdelaine 1993; Clermont 1989, 1996; Clermont & Chapdelaine 1980; Clermont & Cossette 1991; Cossette 1995, 1996; Gates St-Pierre 2003, 2006, 2010a, 2010b, 2012; Gates St-Pierre & Chapdelaine 2012, 2013). Le site BjFi-7, situé sur l'île Grosbois, pourrait représenter l'un de ces sites de rassemblement si l'on en juge par la grande quantité d'artefacts du Sylvicole moyen tardif qui y a été découverte (Arkéos 2002; Joyal 1997, 1999, 2000; Joyal & Archéobec 1996), notamment les tessons de poterie décorés d'empreintes dentelées ou à la cordelette accompagnées de ponctuations circulaires, le tout formant des décors géométriques simples et typiques de cette période.

Au Sylvicole supérieur, la région est habitée par les Iroquoiens du Saint-Laurent, c'est-à-dire des populations de langue et de culture iroquoienne, sédentaires et horticoles, matrilinéaires et matrilocaux, réunis au sein d'une grande fédération répartie le long du fleuve Saint-Laurent (voir Tremblay 2006 pour une description synthétique). Ces groupes vivaient essentiellement dans de grands villages semi-permanents, parfois palissadés et regroupant quelques maisons-longues dans chacune desquelles vivaient plusieurs familles apparentées. De tels villages n'ont jamais été découverts dans la région de Boucherville, mais il s'en trouvait plusieurs sur l'île de Montréal, notamment le fameux village d'Hochelaga (qui n'a jamais été retrouvé), ainsi qu'un village sans doute contemporain représenté par le site Dawson, situé à proximité du campus de l'Université McGill (Clermont 1991, 1993; Dawson 1860, 1861; Lighthall 1924; McCaffrey & Jamieson 1992; Pendergast & Trigger 1972). D'autres villages se trouvaient en aval de Boucherville, au site Mandeville à Sorel-Tracy (Chapdelaine 1989) et au site de Lanoraie (Clermont, Chapdelaine et Barré 1983). Dans la région de Boucherville elle-même, on retrouve plutôt des sites correspondant vraisemblablement à des petits campements iroquoiens de chasse ou de pêche, à des bivouacs ou autres lieux de courtes haltes. De telles occupations sont ainsi présentes au site BjFj-75 à Longueuil (Arkéos 2006), au site de la Villa La Broquerie, ou BjFi-3 (Archéotec 2011a; Laroche 1981) et sur plusieurs sites des îles de Boucherville (Arkéos 2002; Joyal 1997, 1999, 2000; Joyal & Archéobec 1996). On les reconnaît par

la présence de tessons de poterie aux motifs géométriques complexes, parfois accompagnés de pointes de projectile triangulaires, de pipes en céramique ou d'outils en os tels que des poinçons pour le travail du cuir, de l'écorce ou d'autres matériaux souples (Gates St-Pierre 2001, 2007). Sur le site de la Villa La Broquerie, on a retrouvé les traces d'un grand foyer en plein air ainsi que 69 rebuts de pâte, des fragments d'au moins deux vases en céramique, des fragments d'outils en pierre (une pointe de projectile et un burin), des éclats de taille de la pierre, de même que des os d'animaux (castor et esturgeon), ce qui indique qu'un groupe, vraisemblablement composé d'hommes et de femmes, s'y est arrêté pour consommer des chairs animales et confectionner divers objets en argile (vases ou pipes), en pierre et en bois ou en os autour d'un feu de camp (Archéotec 2011a).

Enfin, la période dite du « Contact », qui correspond à l'arrivée des premiers Européens dans la vallée du Saint-Laurent au cours des XVI^{e} et XVII^{e} siècles, s'inscrit d'abord dans la continuité avec le Sylvicole supérieur: les premiers contacts sont en effet marqués par la diplomatie, la collaboration et les échanges de biens. Mais à plus long terme, les populations amérindiennes seront durement affectées par les guerres, les épidémies et les transformations culturelles. Quelques indices de contacts et de transferts culturels ont été identifiés sur des sites archéologiques de la région de Boucherville, par exemple aux sites Boucher-de-Grosbois, ou BjFi-7 (Arkéos 2002) et BjFi-1 (Ethnoscop 1983a, 1986) où l'on a retrouvé des fragments de pipes en pierre à tuyau amovible, du type communément appelé « Micmac » (Daviau 2007, 2009; Tremblay 2007; Witthoft & al. 1953).

2.1.3 Cadre historique

Le cadre historique présenté ici donne d'abord les grandes lignes de l'histoire de Boucherville. Par la suite, nous abordons les ensembles plus précis en rapport direct avec les interventions de 2013 et de 2014 en mettant l'accent sur les caractéristiques spatiales et chronologiques tels le bâti et les dates d'apparition et de transformation de celui-ci. Pour les secteurs spécifiques couvrant les espaces du terrain actuel du centre Monseigneur-Poissant et des parcs Léandre-Lacaille et Joseph-Laramée, jusqu'ici peu documentés, une étude des chaînes de titres a été réalisée en collaboration avec M. Gilles Véronneau de la Société d'histoire des Îles-Percées. Les résultats de cette étude sont présentés dans les parties du cadre historique consacrées à ces secteurs tandis que les chaînes de titres elles-mêmes peuvent être consultées en annexe.

2.1.3.1 Cadre historique général

Histoire administrative

En 1664, Pierre Boucher reçoit une première concession du gouverneur général Jean de Lauzon, titre qui est renouvelé en 1672 par l'intendant Jean Talon. La concession originale est de deux lieues de front (près de 10 km) sur le Saint-Laurent, mais Boucher en cède deux lisières en 1667, le fief Le Tremblay et le fief Varennes, en dot à sa fille Marie qui épouse René Gaultier de Varennes (figure 3).

En 1707 dans leur testament, Pierre Boucher et Jeanne Crevier lèguent des arrière-fiefs à leurs enfants. La carte créée par Jacques Dunant (Dunant 1992 : 24-25) pour localiser ces arrière-fiefs est certainement intéressante afin d'obtenir un portrait global de la seigneurie au début du XVIII^{e} siècle (figure 4). Comme l'explique Laurent Marien, ces concessions permettent de planifier la succession. « En effet, quelle que soit la situation lors de la succession, chacun de ces héritiers possède une

terre, un titre, des honneurs et des privilèges. D'ailleurs, si le fils aîné est bien souvent absent de ces concessions, ce n'est sans doute pas un hasard. Le droit d'aînesse lui confère déjà la plus grosse part d'héritage et le titre de seigneur dominant. Un exemple frappant est celui de Pierre Boucher, qui concède au moins un arrière-fief à 13 de ses 15 enfants » (Marien 2003).

La carte du cadastre de la Paroisse de Boucherville, qui date de 1868, montre la régularité du lotissement (figure 5). Alors que les terres ont un angle approximatif de 50 degrés par rapport au fleuve, Pierre Boucher planifie un bourg à même son domaine, mais l'alignement des emplacements est cette fois-ci perpendiculaire au fleuve, suivant une grille orthogonale planifiée. Deux cartes très anciennes illustrent très bien cet état de fait (figures 6 et 7). Quant à la palissade de pieux, elle n'aurait peut-être pas été construite dès le début, mais en même temps que dans les autres seigneuries du gouvernement de Montréal, quand le gouverneur Callière en ordonne, en 1687, la construction dans toutes les seigneuries de son gouvernement (Chagnon 1987 : 18).

Quelques remarques sont nécessaires sur les deux cartes présentées ici afin d'apprécier leur intérêt et valeur. La première a été faite par Charles Rinville, procureur fiscal et Antoine Loiseau, notaire et greffier, de la juridiction seigneuriale de Boucherville. Elle n'est pas datée, mais Loiseau a exercé à Boucherville de 1730 à 1760. On peut raisonnablement dater cette carte des années 1730. Son intitulé stipule « plant veritable et conforme suivant les Ensien titres et bornes, des terres et Emplacement concédé par feû Ms. Boucher en mil six cent soixante et treize ». Elle est donc censée représenter les concessions octroyées en 1673, mais ce sont seulement celles à l'extérieur de l'enceinte qui le sont. Les noms des concessionnaires sont inscrits, le domaine est localisé et on trouve la mention « 12 arpents ou environ de front pour la bourgade ». De plus le « Chemain du Roy » est également indiqué. D'autres aspects intéressants de cette carte seront signalés ailleurs. Elle est nommée carte de Rinville et Loiseau ou carte de 1730 dans le reste de l'étude.

La seconde carte, intitulée « Plan du bourg de Boucherville » n'est pas datée non plus, mais la Société d'histoire des Îles-Percées (SHIP) lui attribue une date entre 1770 et 1787, probablement parce que ce serait durant cette intervalle qu'ont été concédés des emplacements sur la rue Sainte-Marguerite. La carte indique cette rue comme étant la rue « Ste Marguerite nouvelle ». Comme la SHIP le remarque, l'emplacement de l'église a été omis et remplacé par l'arrière-fief « Laperiere » (SHIP 2011 : 11).




Figure 3 : *La seigneurie des Îles Percées* (Dunant 1987 : 6)




Figure 4 : Carte localisant les arrière-fiefs selon le testament de Pierre Boucher et Jeanne Crevier en date du 12 octobre 1707. Recherche et dessin Jacques Dunant (Dunant 1992 : 24-25)




Figure 5 : *Plan officiel de la paroisse de la Sainte-Famille de Boucherville*, 1868 (Plan officiel de la paroisse de la Ste Famille de Boucherville**,** comté de Chambly. Fait en conformité des dispositions du chapitre 37 des statuts refondus du Bas-Canada et de l'acte 27-28 Vict., Chap. 40. Département des Terres de la Couronne, Québec, 30 janvier 1868. Vraie copie par E.H. Chs Lionais, architecte & arp., 1868 BAC H1/335/Ste Famille de Boucherville/1868)




Figure 6 : *Plant veritable et conforme suivant les Ensien titres et bornes* [des terres et Emplacem[t] concédé par feû Ms. Boucher en mil six cent soixante et treize], Charles Rinville, procureur fiscal et Antoine Loiseau, notaire et greffier de la juridiction seigneuriale de Boucherville, n.d.[~1730-1760] (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-001)




Figure 7 : *Plan du bourg de Boucherville*, s.d. (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-002)

Cinq seigneurs successifs sont généralement identifiés pour la seigneurie de Boucherville (tableau 3). La réalité est cependant plus complexe car suivant les héritages, la seigneurie de Boucherville dans son ensemble a été en possession de différents co-seigneurs de cette famille. Néanmoins, cette liste concerne bel et bien les seigneurs qui administrent la partie de la seigneurie où se trouve le bourg.

Tableau 3 : Les seigneurs de Boucherville

Pierre Boucher	1664-1717
Pierre Boucher de Boucherville	1717-1740
François-Pierre Boucher de Boucherville	1740-1767
René-Amable Boucher de Boucherville	1767-1812
Pierre-Amable Boucher de Boucherville	1812-1854

En parallèle à l'administration seigneuriale par la famille Boucher, Boucherville compte parmi les premières paroisses à être érigée canoniquement au XVII^{e} siècle, soit le 3 novembre 1678, sous le vocable de Sainte-Famille (Comité 2002 : 18). La paroisse reçoit une reconnaissance civile en 1722 par un arrêt du Conseil d'État du roi, mais il faut ensuite attendre le XIX^{e} siècle pour que les autorités systématisent la reconnaissance civile des paroisses (Courville 1988 : 3). Des parties du territoire de la paroisse Sainte-Famille ont été annexées à de nouvelles paroisses, soit à celle de Saint-Bruno en 1842 et à celle de Saint-Hubert en 1863 et 1903. Dans les années 1960, l'essor démographique de Boucherville a entraîné la création des paroisses Saint-Sébastien et Saint-Louis (Côté 1978 : 21 ; Bureau *et al.* 1979 : 33).

Démographie et développement

Arrivé en 1667 avec un groupe de colons de Trois-Rivières, Pierre Boucher attribue d'abord verbalement des terres dans la seigneurie et des emplacements dans le bourg. En 1673, il procède en bloc à leur concession officielle en deux actes devant le notaire Thomas Frérot, l'un pour les concessions dans la bourgade et l'autre pour les concessions d'habitation. Ce sont ainsi, 21 emplacements dans la bourgade et 38 terres qui sont concédées (Gareau 1973 : Auger date ; Roy 1980 : 6). Selon les données consultées par Monique Roy, les second et troisième rangs étaient ouverts avant 1721 et, en 1724, à l'Aveu et dénombrement, on avait ouvert les quatrième et cinquième rangs mais il ne s'y trouvait encore aucun bâtiment (Roy 1980 : 9-10). Au début du XIX^{e} siècle, Joseph Bouchette disait que presque la totalité de la seigneurie était cultivée (Bouchette 1815 : 201).

La population de Boucherville progresse rapidement. Au recensement de 1681, on trouve 39 familles comprenant 179 personnes. Ce nombre double au début du XVIII^{e} siècle et atteint 1000 habitants au milieu du XVIII^{e} siècle. La population atteint un sommet vers 1850, avec plus de 2800 habitants, mais subit par la suite l'exode rural qui affecte le Québec en général. La population reprend ensuite sa progression à partir des années 1940, mais surtout à partir des années 1960 alors que la rive sud de Montréal s'urbanise (Bureau *et al.* 1979 : 34). On compte aujourd'hui plus de 40 000 habitants à Boucherville.

Les recherches de la Société d'histoire des Îles-Percées (SHIP) sur les recensements de 1811, 1825 et 1859 et sur les données de l'incendie de 1843, permettent de reconstituer les informations suivantes sur la population et le bâti du bourg et de la seigneurie (tableau 4). Boucherville demeure longtemps un village de campagne où se concentrent les services (paroisse, magasin général, artisans, traversiers) destinés à une population qui se consacre majoritairement à l'agriculture.

Tableau 4 : Compilation de données statistiques provenant de différentes sources

Dates	**1811**	**1825**	**1843**	**1859**
Population				
Total	514	754	781	824
Résidences		**-**		**-**
Bois	66		78	
Pierre	23		22	
Total	89		100	

L'incendie de 1843 est un terrible drame pour le village de Boucherville. Selon Jacques Viger qui en rédige une description détaillée dans une lettre au maire de la Ville de Québec : « L'incendie du 20 juin a détruit : l'église, la chapelle, les deux écoles, 54 maisons particulières avec leurs clôtures, et 92 bâtiments de cour, la plupart construits de pièces sur pièces. Du nombre des édifices incendiés (tant publics que privés), il y en a 11 en pierre et 44 en bois, ou 55 sur 104. Toutes les dépendances (49) étaient en bois » (Le Canadien, 7 juillet 1843).

Un travail fastidieux de reconstitution a permis à un comité de recherches de la SHIP de cartographier l'incendie sur la carte du cadastre de 1868 (figures 8 et 9). Le comité a pour ce faire exploité les données de la carte de 1811 (figure 10), des données statistiques récoltées par Jacques Viger, des données notariales et les comptes-rendus d'époque de l'incendie (Coallier 1985 : 25-53).

Comme le remarquait Ethnoscop en 1989, cet évènement a un impact majeur sur le tissu archéologique puisqu'en quelques heures il y a eu un dépôt massif de biens mobiliers et d'éléments non combustibles faisant partie des constructions (Ethnoscop 1989 : 33). On s'attend ainsi à retrouver archéologiquement une couche d'incendie ou d'autres traces archéologique de cet événement. Un autre effet important est la reconstruction du bâti incendié. Selon le rapport *Boucherville. Codification des bâtiments d'intérêt patrimonial* (Bergeron Gagnon 2012), 51 bâtiments d'avant 1850 existent encore à Boucherville.

Vers la fin du XIX^{e} siècle, ce village de campagne attire des villégiateurs en provenance de Montréal. Ce phénomène a entraîné la construction de belles villas le long du fleuve, sur le boulevard Marie-Victorin. Puis, au XX^{e} siècle, avec la construction du pont Jacques-Cartier et surtout après la

construction du pont-tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine, Boucherville se positionne comme ville de banlieue et s'urbanise rapidement, développant également un secteur industriel. Malgré tout, le territoire de Boucherville est encore à 50% agricole (Ville de Boucherville 2010 ; Chagnon 1987 : 84-85 ; Roy 1980 : 16). Trois superpositions de cartes anciennes (plans 3, 4 et 5) illustrent le bâti et le progrès, très mince avant 1960, de l'urbanisation. La figure 11 présente l'évolution de l'urbanisation de la partie ouest de la seigneurie de Boucherville de 1918 à 1963.




Figure 8 : *Propagation de l'incendie poussé par un fort vent d'ouest* (Coallier *et al.* 1985 : 30-31)




Figure 9 : *Plan officiel du village de Boucherville*
Plan officiel du village de Boucherville**,** comté de Chambly. Fait en conformité des dispositions du chapitre 37 des statuts refondus du Bas-Canada et de l'Acte 27-28 Vict. Chap. 40, Département des Terres de la Couronne, Québec, 10 janvier 1868. Vraie copie par E.H. Chas. Lionais, Architecte, Arp. (BAC H1/340/Boucherville/1868)






Figure 10 : *Plan du village de Boucherville 1810-1811* (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6[V-26])


1918



1932



1944




1963



Limite de la paroisse de Sainte-Famille

Figure 11 : Progrès de l'urbanisation à Boucherville de 1918 à 1963 (Carte topographique du Canada à l'échelle de 1:63 360. 31-H-11, Beloeil, BAnQ G 3400 s63 C37 31-H-11 1918 CAR; BAnQ G 3400 s63 C37 31-H-11 1932 CAR; G 3400 s63 C37 31-H-11 1944 CAR; Carte topographique du Canada à l'échelle de 1:25 000. 31-H-11-d, St-Hubert, BAnQ G 3400 s25 C37 31-H-11-d 1963 CAR; Carte topographique du Canada à l'échelle de 1:25 000. 31-H-11-e, Varennes, BAnQ G 3400 s25 C37 31-H-11-e 1963 CAR)



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19, BjFi-20 ET BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014

ÉTUDE POLYPHASÉE DE LA CARTE DE VIGER DE 1811 ET SUPERPOSITION DE LA CARTE CADASTRALE DE 1868 SUR LE PLAN ACTUEL

PLAN 3

AIRE D'ÉTUDE

ÉTUDE POLYPHASÉE :

BÂTIMENT DE 1811 (position et dimension approximatives)

DÉPENDANCE DE 1811 (position et dimension approximatives)

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 25 50 m

ÉCHELLE : 1/2 500

VDB1412

ethnoscop

FLEUVE SAINT-LAURENT

BOUL. MARIE-VICTORIN

RUE PIERRE-BOUCHER

RUE NOTRE-DAME

RUE ST-CHARLES

RUE STE-MARGUERITE

RUE ST-SACREMENT

RUE ST-LOUIS

RUE STE-FAMILLE

RUE DE MUY

RUE JEANNE-CREVIER

RUE DES SEIGNEURS

RUE DE LA BRUERE

RUE JEAN-DENIAU

RUE DE GRANDPRE

RUE DE GROSBOIS

RUE LOUIS-H-LAFONTAINE

RUE DE LA PERRIERE

RUE DE MONTBRUN

BOUL. DU FORT-SAINT-LOUIS

RUE JACQUES-MENARD

RUE CATHERINE-FORESTIER

CLAUDE-JODOUIN

BjFi-19

BjFi-20

BjFi-21

0 50 100 m

ÉCHELLE : 1/2 500

EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19, BjFi-20 ET BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014

SUPERPOSITION DE LA CARTE DE GOAD DE 1909 SUR LE PLAN ACTUEL

PLAN 4

AIRE D'ÉTUDE

SITE ARCHÉOLOGIQUE ÉTUDIÉ

BjFi-19 CODE BORDEN


SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE

BÂTI ACTUEL

VDB1412

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

ethnoscop



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19, BjFi-20 ET BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014

ÉTUDE POLYPHASÉE DE LA PLACE DE L'ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

PLAN 5

ÉTUDE POLYPHASÉE :

BÂTIMENT DE 1811 (position et dimension approximatives)

BÂTIMENT DE 1850 (position et dimension approximatives)

A NUMÉRO DE BÂTIMENT

AMÉNAGEMENT ACTUEL

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1 000

VDB1412

ethnoscop

2.1.3.2 Le bourg initial

La partie la plus ancienne du noyau villageois de Boucherville, le bourg initial, se restreint aux concessions faite « dans le bourg » en 1673, au nombre de 24. Elles se concentrent à l'ouest de la rue Saint-Charles, probablement entre le secteur de l'église et le secteur du domaine seigneurial. Malgré les efforts consentis depuis longtemps par la Société d'histoire des Îles-Percées, la clé pour localiser les concessions de 1673 n'a pu encore être trouvée (Véronneau 2013). Parmi les concessionnaires, on retrouve un notaire, un serrurier-armurier, des charpentiers (Chagnon 1987 : 17). Avec cette série de concession « dans le bourg », comme les premières études sur Boucherville le soulignent, on voit clairement une intention planificatrice de la part de Pierre Boucher. La palissade est-elle mise en place dès les débuts? Nous avons suggéré plus haut qu'elle a pu être construite un peu plus tard sur l'ordre du gouverneur Callière.

Le tracé présumé de cette enceinte se retrouve dans les limites de trois zones à potentiel archéologique historique. Ces trois zones ont d'ailleurs été touchées par les interventions archéologiques de 2013 et 2014. Pour ces raisons et puisque cette enceinte est des plus significatives dans l'histoire de Boucherville, la thématique du bourg fortifié et de sa palissade sera abordée en premier lieu, mais il en sera également question dans les trois zones à potentiel concernées.

2.1.3.2.1 L'enceinte de pieux de Boucherville **(zones H5, H6 et H10)**

Données historiques

Il est possible de proposer un tracé pour cette palissade grâce à des indices que nous apporte la cartographie ancienne et aux mentions qui s'y rapportent dans les actes notariés. Ainsi, sur la carte non datée (faite dans les années 1730) présentée à la figure 6, on indique l'enceinte du fort et les autres informations de la carte donnent une idée du tracé. Quelques mentions relatives à la palissade ont été relevées dans la littérature. De surcroit une recherche récente par le chercheur de la SHIP M. Gilles Véronneau, vient rassembler plusieurs de ces mentions (tableau 5).

Tableau 5 : Mentions relatives à la palissade de Boucherville[2]

Date	Localisation	Propriétaire	Mention
1701	Au sud de la rue Pierre-Boucher	Jean-Baptiste Boucher de Niverville	« …du côté nord à la rue qui est le long de la palissade du bourg… »
1712	À l'ouest de Saint-Charles, entre De Grosbois et De Grandpré	René Lemoine	« …la parallèle qui est devers la palissade du fort… »
1716	Terrain de la fabrique, le long de la rue De La Perrière	Deux concessions par le curé la Saudrays	bornées à « …un chemin que le curé laisse pour sa seule commodité et celle de ses

[2] Les diverses mentions de ce tableau sont tirées de Véronneau 2013. Il s'agit des notes 8 à 13 et 16. On peut situer ces mentions sur la carte produite dans cette publication.

Date	Localisation	Propriétaire	Mention
		Deux concessions voisines par le curé la Saudrays	successeurs à la dite cure… »* Elles longent d'une part le chemin qui va à la côte Saint-Joseph (rue De La Perrière) et d'autre part, sont le long des pieux du fort**
1717	En front sur le boulevard Marie-Victorin, entre la rue De Grandpré et la rue Pierre-Boucher	Joseph Huet dit Dulude	borné au nord-ouest par « … une petite rue qui est en dedans de la palissade du bourg… »
1730	À l'angle sud-ouest des rue Louis-H.-La Fontaine et Saint-Charles	Augustin Letrefil	borné au sud-est par une rue qui est le long de la palissade
1735	Plusieurs concessions sur la rue Saint-Charles		« tenant sur le devant au pieux du fort ou autrement a la rue st Charles » (Loiseau 1735)

* Gilles Véronneau suggère que cette mention pointe vers une possible porte dans la palissade.

** Ceci porte à croire que le tracé de la palissade est ici dans la cour arrière des emplacements qui bornent le côté sud de la rue De La Perrière (Véronneau 2013 : note 13).

Pour cette période, en lien avec la palissade, un document de 1733 est particulièrement intéressant. Il s'agit du procès-verbal du grand voyer Jean-Eustache Lanouillier de Boiscler[3] qui marque le Chemin du Roy pour la seigneurie de Boucherville. À partir de Varennes, le grand voyer donne la description du chemin, le marque et établit les ponts que doivent construire les habitants. Ceux-ci doivent aussi reculer leurs clôtures ou même leur maison ou des dépendances pour faire place au chemin. Arrivé près du bourg, le grand voyer écrit : « sur ce qui nous a esté représenté par les sus nommés qu'il ne se trouve presque plus de terrain sur le bord de l'eau le long du fort de Boucherville pour le Grand Chemin ils nous ont demandé de le faire passer dans le fort » (Lanouiller 1733). Ces mentions montrent qu'au milieu des années 1730, le fort existe encore, mais on a fortement commencé à s'étendre à l'extérieur de celui-ci.

Potentiel archéologique

L'information historique concernant la palissade de bois entourant le bourg initial existe principalement sous la forme de mentions anciennes diverses. Par ailleurs, la palissade n'a pas encore été rencontrée dans un contexte archéologique qui pourrait la documenter concrètement. Selon les données historiques disponibles, son tracé présumé suivrait les rues De La Perrière (ou un peu au sud), Saint-Charles et Pierre-Boucher et à l'ouest, probablement le boulevard Marie-Victorin même si dans ce cas, cette limite est encore plus imprécise en raison des changements qui ont affecté cette artère ainsi que l'érosion de la berge.

[3] Officier d'administration des voies publiques

Pour ce qui est de ce pourtour d'ensemble de l'enceinte, Monique Roy mentionne dans son étude de 1980 que des travaux de réfection de la chaussée qui se sont déroulés cette année-là, auraient possiblement affecté le tissu archéologique dans les rues du tracé présumé de l'enceinte (Roy 1980 : 23). Ce tracé présumé demeure néanmoins une cible de premier ordre pour l'acquisition de connaissances archéologiques puisque les pieux étaient assurément enfoncés assez profondément dans le sol en plus du fait qu'ils se trouvaient probablement plutôt en bordure des rues, possiblement à la limite des propriétés, comme on a pu le voir à La Prairie et dans le Vieux-Montréal. On a également vu que du côté de la rue De La Perrière, cette limite pourrait être située dans la cour des terrains la bordant au sud. Des traces de son ancien tracé seraient donc probablement toujours en place à plusieurs endroits

Selon les données disponibles, la hauteur de la palissade était d'environ 10 pieds (Roy 1980 : 22) et les habitants de la bourgade étaient tenus de construire leurs bâtiments de pièces sur pièces, de les recouvrir de planches et de ne pratiquer aucune ouverture, portes ou fenêtre, du côté du fleuve (*ibid*.). Est-ce dire que les murs de bâtiments donnant sur un des flancs de la palissade servaient un double rôle? Il s'agit d'une éventualité plus que plausible selon le témoignage recueilli auprès du propriétaire de la Maison Lepailleur ou Chrétien-Zaugg située au 15, rue Pierre-Boucher par Monique Roy en 1980 (Roy 1980 : 27). Selon ce témoignage, des morceaux de bois formant un carré de 10 pieds de largeur ont été observés en creusant le long des fondations de sa résidence dont l'ancienneté pour l'instant, n'est pas tout à fait démontrée (SHIP 2011 : 6). Aucune localisation ou détails supplémentaires concernant cette découverte ne sont toutefois mentionnés. Il s'agit néanmoins d'un emplacement tout désigné pour y retrouver les traces de cette ancienne enceinte et de l'intégration possible de bâtiment à sa structure. Malgré le manque d'information concernant cette découverte, l'espace des terrains en bordure nord de la rue Pierre-Boucher demeure des plus susceptibles de recéler des traces de l'ancienne palissade.

Dans la même veine, selon des propos recueillis en 1980 par Monique Roy (Roy 1980 : 23) auprès de M. Paul-Henri Chagnon de la Société d'histoire des Îles-Percées, un alignement de quatre à cinq pieux de cèdre de 7 à 8 pieds de hauteur dont l'orientation n'est pas spécifiée, aurait été mis au jour lors de travaux d'excavation sur la rue De Grosbois. Aucune localisation plus précise n'est mentionnée même s'il pourrait bien s'agir de vestiges de la palissade. Malgré les dimensions des pieux qui semblent assez imposants, il pourrait également s'agir d'une clôture d'une propriété privée.

La carte de Rinville et Loiseau illustre quatre portes à cette enceinte (figure 12). Deux de ces portes se trouvent sur le flanc nord de la palissade en bordure de la zone H6 et deux autres dans la portion sud de l'enceinte, à la limite extérieure de la zone H5. Pour les portes illustrées dans la portion sud, l'une se trouve à l'extrémité ouest de ce flanc sud, entre le domaine seigneurial (non indiqué sur cette carte) et l' « emplacement de monsieur Niverville ». L'autre est représentée à l'extrémité sud de son flanc est et s'aligne sur ce qui pourrait être la clôture d'un chemin orienté est-ouest. S'agirait-il de ce qui deviendra le prolongement vers l'est de la rue Saint-René (Pierre-Boucher) tel que représenté sur la carte de 1810-1811 (figure 10) ?

Les deux autres portes illustrées sur la carte de 1730, celles se trouvant sur le flanc nord de l'enceinte, semblent se trouver à la limite sud du quadrilatère comprenant l'arrière-fief Lapérière (zone H8). On l'a vu toutefois précédemment, l'état actuel des connaissances tendrait plutôt à démontrer que la limite nord de l'enceinte et donc des portes dont il est ici question, se trouverait un

peu plus au sud, dans les arrière-cours des terrains au sud de la rue De La Perrière. Pour la porte nord-ouest, un chemin bifurquant vers l'ouest à partir du « chemain Du Roy » aurait servi pour y accéder. Des traces d'une ancienne surface de circulation ou d'ouvrages reliés à une telle porte seraient-elles encore enfouies sur ces terrains? Quant à la porte nord-est, bien qu'elle ne soit pas identifiée sur le plan de 1730 en tant que tel, on pourrait penser que ce soit le tracé primitif de la rue Saint-Louis qui servait à y accéder.




Figure 12 : Extrait du *Plant véritable et conforme suivant les Ensien titres et bornes* [des terres et Emplacem[t] concédé par feû Ms. Boucher en mil six cent soixante et treize], Charles Rinville, procureur fiscal et Antoine Loiseau, notaire et greffier de la juridiction seigneuriale de Boucherville, n.d. [~1730-1760] (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-001)

Selon les récentes recherches de M. Gilles Véronneau, une autre porte aurait permis d'accéder à l'intérieur de l'enceinte. Celle-ci, qu'il nomme la « grande porte du bourg » se serait trouvée sur le flanc ouest de la palissade, dans le prolongement de la rue Louis-H. La Fontaine.

À la lumière de ces informations, plusieurs espaces peuvent recéler des témoignages de l'ancienne palissade de bois qui entourait Boucherville au début de son histoire. Si l'on ajoute à cela, les portes de l'enceinte et les chemins y menant, ces espaces se trouvent dans les limites de quatre zones à potentiel archéologique historique : les zones H5, H6 H8 et H10.

2.1.3.2.2 La partie sud du bourg initial et le secteur des manoirs seigneuriaux (**zone H5**)

La partie sud du périmètre de l'ancienne palissade du bourg initial a été définie comme correspondant au secteur des manoirs seigneuriaux et à la zone à potentiel archéologique historique H5 (plan 2). Cette zone suit les limites du quadrilatère formé par les rues Saint-Charles, Louis-H.-La Fontaine, Pierre-Boucher et le boulevard Marie-Victorin. Ce périmètre déborde toutefois de l'espace occupé par les anciens manoirs qui eux, se trouvait en bordure nord de l'actuelle rue Pierre-Boucher.

Données historiques

Plusieurs éléments contribuent à faire de ce secteur un espace d'intérêt pour la recherche archéologique. Les études consultées sur Boucherville (Bureau *et al.*, Roy 1980, SHIP 2011) s'accordent pour dire que le terrain situé du côté nord de la rue Pierre-Boucher, à l'angle du boulevard Marie-Victorin était l'endroit où le premier manoir de Pierre Boucher était situé. Le premier indice à cet effet est une carte non datée mais probablement réalisée au XVIII^{e} siècle, sur laquelle on trouve l'indication « château seigneurial » (figure 13). Ce même terrain est ensuite identifié aux « de Boucherville » sur la carte de 1811 (figure 14) et, c'est effectivement le cinquième seigneur Pierre-Amable Boucher de Boucherville qui vend le terrain et la maison en 1815 à Augustin Weilbrenner, qui passeront ensuite à la famille Lacoste en 1824. La maison de pierres qui s'y trouve, la maison dite Lacoste, dont il existe une photographie avant sa destruction par un incendie à la fin du XIX^{e} siècle (figure 15), pourrait donc avoir servi de manoir seigneurial.

Peut-on penser que cette Maison Lacoste fût celle qui remplaça la maison seigneuriale de pièce sur pièce de 42 pieds de longueur sur 22 pieds de largeur décrite dans l'Aveu et dénombrement de 1724 ? Ce document ne situe pas les maisons et autres bâtiments qu'il décrit. On parle également dans cette description de plusieurs dépendances et d'un jardin et bassecour contenant un arpent en superficie (Ducharme et Véronneau 1991 : 10). Les travaux actuels de la SHIP, qui concernent l'ensemble de ce secteur, viendront sans doute apporter des arguments supplémentaires. En attendant, d'autres indices viennent pointer dans cette direction.

En 1717, le second seigneur, Pierre Boucher de Boucherville, procède à un échange avec Joseph Huet dit Dulude. Ce dernier lui remet deux arpents de terre de sa concession où est bâti le moulin et en échange, Huet reçoit un emplacement situé dans le bourg « qui est le jardin dud sieur de Boucherville, où il y a pommiers, pruniers et gadeliers ». Cet emplacement était borné d'un côté par celui de Huet, au nord-ouest par une petite rue qui se trouve en dedans de la palissade du bourg et au sud-est par le jardin du seigneur (Côté 1975 : 20). Or, l'exercice auquel s'est livré Gilles Véronneau pour cartographier les emplacements du bourg selon l'Aveu et dénombrement de 1724, place justement Pierre Huet et Joseph Huet dans la partie sud du bourg à côté de l'emplacement des seigneurs (Véronneau 2013).




Figure 13 : Extrait du *Plan du bourg de Boucherville*, s.d., (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 00-GF-002)




Figure 14 : Extrait du *Plan du village de Boucherville 1810-1811* montrant l'emplacement de la famille *De Boucherville* (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6 [V-26])



Figure 15 : Maison Lacoste (SHIP, Collection Juge Marc Lacoste)

En 1740, François-Pierre Boucher de Boucherville devient le troisième seigneur. En 1741, le partage des biens de son père lui octroi « … le manoir et hotel scitués en led. lieu de Boucherville et ou les dits defunts sr et Dame de Boucherville faisaient leur residence avec la cour enclos bâtimens qui se trouvent sur iceluy jardin et tout ce qui depend dud. manoir en l'état qu'il se trouve actuellement » (cité[4] dans Roy 1980 : 27). Puis il passe un « Marché pour une bâtisse en pierres pour la maison seigneuriale faite par Michel Dulude, entrepreneur, au profit de M. de Boucherville » (Loiseau 1741, cité dans Roy 1980 : 28).

Ce contrat a d'abord été associé à la maison sise au 470, boulevard Marie-Victorin, classée en 1974 (Manoir François-Pierre-Boucher), mais déjà en 1979 et 1980, Bureau *et al.* et Roy émettaient des doutes sur l'association entre ce marché de construction et cette maison. En postulant que le domaine dans le bourg demeure au même emplacement, une hypothèse est formulée à l'effet que ce contrat concerne ce qui deviendra la Maison Lacoste. Le premier manoir en bois (1668-1741) et cette maison construite en 1741 seraient donc les deux premiers manoirs de la seigneurie de Boucherville.

Comme on l'a vu plus haut, le cinquième seigneur Pierre-Amable s'en départit aux mains d'Augustin Weilbrenner. Pierre-Amable avait reçu cette maison en héritage de son père, mais sa mère, Madame de Saint-Blain, en possédait l'usufruit. Elle y renonce pour permettre la vente et résidera plutôt dans la Maison Malhiot jusqu'à sa mort en 1825 (SHIP, 2011 : 2). Il en sera question un peu plus loin.

[4] Document déposé par Pierre-Amable Boucher de Boucherville lorsqu'il prête foi et hommage en 1829 (BAnQ, Fois et hommages, Régime anglais, boîte XVIII, Fief et seigneurie de Boucherville, 28 mai 1829)

Potentiel archéologique

Le premier manoir seigneurial, se trouvait donc à l'intérieur du bourg fortifié, très probablement sur le terrain se trouvant aujourd'hui au coin nord-est de l'intersection de la rue Pierre-Boucher et du boulevard Marie-Victorin.

Alors que la figure 13 localise précisément l'emplacement du « château seigneurial », on ne peut s'y fier complètement, puisque cette carte n'est pas datée et qu'elle comporte quelques anachronismes. Les probabilités qu'il s'agisse de cet emplacement sont toutefois assez grandes, d'autant que sur le plan de Viger de 1811, c'est encore la famille Boucher de Boucherville qui occupe les lieux. C'est également la conclusion de M. Gilles Véronneau dans sa récente publication (Véronneau 2013), dans laquelle il propose une cartographie des emplacements tel qu'énumérés dans l'Aveu et dénombrement de 1724. Dans cette reconstitution cartographique, les seigneurs sont bel et bien localisés dans la moitié sud du quadrilatère formée par les rues actuelles De Grandpré, Notre-Dame, Pierre Boucher et le boulevard Marie-Victorin.

La carte de 1811 (figure 14) localise plusieurs autres bâtiments à l'intérieur des limites de la propriété. Certaines de ces constructions pourraient dater de l'époque du premier manoir seigneurial. Son emplacement présumé a longtemps été occupé par la Maison Lacoste, incendiée à la fin du XIX^{e} siècle. Cette famille acquit la propriété avec maison en 1824 et il est clair que la maison principale a déjà appartenu à la famille Boucher (Roy 1980 : 24-25). Tel qu'exposé plus haut, des contrats de 1741 faits par Pierre Boucher de Boucherville avec Michel Huet pourraient être associés à la maison Lacoste. Des découvertes archéologiques et la consultation des deux marchés de construction de 1741 en conjonction avec la photographie ancienne (figure 15) pourraient confirmer cette hypothèse.

Cette carte montre aussi que le bâtiment principal se trouve en front de propriété mais en retrait par rapport au front de rue et à l'alignement des bâtiments s'y trouvant, au nord de son emplacement. Les bâtiments qui prennent place sur ce terrain après l'incendie de la maison Lacoste à la fin du XIX^{e} sont aussi en retrait comme si l'emplacement de la maison incendiée avait été conservé lors de la construction du bâti actuel. Au début du siècle suivant, la rue Sainte-Famille (Marie-Victorin) présente un tracé quelque peu redressé (carte de 1909 – plan 4) mais pas encore tout à fait comme son tracé actuel.

L'espace en façade de l'actuelle maison sise au 514, boulevard Marie-Victorin ainsi que son arrière-cour recèlent très certainement des témoignages des activités en lien avec la Maison Lacoste et en lien avec l'époque de la famille Boucher. Des vestiges de ces deux époques s'y trouvent probablement encore enfouis.

2.1.3.2.3 La partie nord du bourg initial (**zone H6**)

La partie nord du bourg initial correspond à la zone à potentiel archéologique historique H6. Cette zone suit les limites du quadrilatère formé par les rues Saint-Charles, Louis-H.-La Fontaine, De La Perrière et le boulevard Marie-Victorin. Ce secteur est au cœur de l'histoire de Boucherville et il se veut une part importante de l'intérêt archéologique du Vieux Boucherville dans son ensemble. Cette portion nord du bourg initial se subdivise en deux sections distinctes : la vaste portion sud du quadrilatère où la vocation religieuse de l'occupation est nette; et la frange nord du terrain actuel du

centre Monseigneur Poissant, le long de la rue De la Perrière, une portion du terrain mal connue mais qui eut au fil des siècles une succession de propriétaires ou occupants laïques.

Le secteur de l'église

Données historiques

Le fondateur de Boucherville, le premier seigneur Pierre Boucher, n'a pas tardé à mettre en place les différents éléments de base pour s'assurer que ses censitaires allaient pouvoir bénéficier de services religieux. Si la donation du terrain pour l'église date de 1685, il est certain qu'une église, ou chapelle, avait auparavant été construite sur le site. L'acte de donation stipule en effet que le terrain donné est celui où est présentement bâtie l'église. Le bâtiment est aussi mentionné en 1678, lors de la fondation de la paroisse. Selon le registre, le premier acte à mentionner une église (l'acte utilise le mot chapelle) est du 15 février 1671 alors que les actes précédents (février, mai et juillet 1670) ne disent rien sur la présence d'un bâtiment (Comité 2002 : 18-19). Quelques textes sur l'histoire de l'église de Boucherville citent Huguet-Latour pour mentionner que cette première église, en bois, mesurait 50 pieds de long sur 35 de large (Aubin-Tellier 1975 : 22 ; Chagnon *et al.* 1977 : 5), mais on ignore quelle est la source de cette affirmation. On sait par ailleurs, par un acte passé en 1683 « au presbytère », qu'un tel édifice existait à cette date. Toutefois, ce dernier n'est pas mentionné dans l'acte de donation de 1685. En 1686, un marché est conclu avec le charpentier Gilles Dufaux pour la construction d'un presbytère de 30 pieds de long sur 30 de large (Chagnon *et al.* 1977 : 6).

Le terrain appartenant à la fabrique est de 7 ou 8 arpents en superficie, ayant un arpent et demi de front, soit 270 pieds français (87,7 m). Il se rendait jusqu'à la ligne de la terre de Pierre Arrivé, le concessionnaire de la première terre au nord du bourg et du domaine seigneurial (Ducharme et Véronneau 1991 : 12). La fabrique de la paroisse contribuera aussi au lotissement du bourg. L'Aveu et dénombrement de 1724 mentionne que plusieurs lots ont été donnés par le curé à des particuliers (Ducharme et Véronneau 1991).

La première église en pierre a été bâtie en 1712, comme en fait foi le contrat du 19 janvier 1712 entre les marguillers et Pierre Couturier, maître maçon, architecte et entrepreneur. L'intendant Bégon dut cependant émettre une ordonnance en 1713 pour obliger les habitants à fournir matériaux, argent et journées de corvée. Un nouveau presbytère en pierre est également construit à compter de 1718 et le curé Simon Saladin en prend possession le 23 juillet 1720 (Chagnon *et al.* 1977 : 6).

L'Aveu et dénombrement de 1724 fournit quelques détails sur le terrain de l'église. « Tenant sur le devant a la rue st. Pierre et sur la profondeur a la ligne et terre de Pierre arrivé, du costé du Nord'est au chemin qui va au second Rang du costé du sud'ouest a l'emplacement des Sœurs de la Congregation, sur lequel terrain est l'Eglise parroissialle, presbitaire et Cimetière et plusieurs emplacement donnés aux habitans dud. bourg » (Ducharme et Véronneau 1991 : 12).

Ces deux bâtiments seront remplacés en 1801 pour l'église (église actuelle) et en 1832 pour le presbytère. On peut visualiser la position de l'église de 1801 et du presbytère de 1720 sur la carte de 1811 (figure 17). Une carte de 1850 montre la position relative de l'église de 1801 et du presbytère de 1832 (figure 18).

Comme représentant de l'évêque, le curé de Varennes a « fixé pour place du presbytère à bâtir le terrain de la fabrique où « se trouve l'ancien presbytère qui sera démoli et nous avons donné pour dimensions 48 pieds de longueur de dehors en dehors et 36 pieds de largeur aussi de dehors en dehors et la maçonnerie aura une hauteur de 20 pieds ». Toutefois le devis annexé au contrat avec l'entrepreneur Augustin Périn est souvent inintelligible. On comprend cependant que la maison d'Antoine Tabeau ou celle de Monsieur de Labroquerie sont souvent prises pour modèle (Bachand 2007 : 17-18). Il existe une photographie du presbytère de 1832 (figure 16). Elle montre le presbytère après d'importantes rénovations faite en 1881, dont l'ajout de chambres au deuxième étage et de lieux d'aisances. Le presbytère de 1832 sera remplacé en 1896 par le bâtiment actuel situé sur la place de l'église, soit l'actuel Centre Monseigneur Poissant (*ibid.*).



Figure 16 : L'ancien presbytère vers 1882 (Collection Chrétien Zaugg, SHIP)

Face au presbytère est l'emplacement donné aux Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame par Pierre Boucher en 1699 (ratifié en 1705). Il s'agit d'un terrain de 80 pieds sur 178, au bourg de Boucherville, encadré par le terrain de l'église, la rue Notre-Dame et des emplacements de particuliers (Gingras 1978 : 22). On y trouve en 1724 une « grande maison et une étable le surplus en Cour et Jardin clos de pieux » (Ducharme et Véronneau 1991 : 13). Il s'agit probablement de cette maison marquée d'un « x » et située en face du presbytère sur la carte de 1811 (figure 17).




Figure 17 : Extrait du *Plan du village de Boucherville 1810-1811* représentant le secteur de l'église (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6 [V-26])




Figure 18 : Retranscription d'un *Plan de la place de l'église, vers 1850*. Original déposé aux Archives paroissiales de Boucherville (numérisé dans Bureau *et al.* 1979 : 282)

Cette maison qui servira de couvent, sera incendiée en 1843. De 1844 à 1859, le couvent fut relocalisé sur un terrain situé du côté ouest de la rue Sainte-Famille (boulevard Marie-Victorin), en ligne avec le presbytère. Ce couvent temporaire est localisé sur la carte de la place de l'église de 1850 (figure 18). Entretemps, la fabrique avait fait bâtir une école pour garçons sur la rue Notre-Dame et cette construction fut remise aux sœurs en 1859 pour devenir le couvent. Puis on construit en 1890, l'immeuble actuel qui est situé à l'angle sud-ouest de la place de l'église et du boulevard Marie-Victorin et qui fait face au centre Monseigneur Poissant (figure 19). Le couvent devient une école secondaire au début des années 1960, puis est transformé en résidence pour personnes âgées (Gingras 1978 : 22-26).

À partir des débuts de Boucherville jusqu'en 1875, le cimetière est situé autour de l'église. En outre, plus de 300 inhumations ont été faites à l'intérieur même des différentes églises de 1670 à 1957. En 1875, la paroisse acquiert un terrain pour un nouveau cimetière situé au sud de la rue De Montbrun, entre le boulevard du Fort-Saint-Louis et la rue de la Blanche-Herbe. En 1899, une requête est déposée à la Cour Supérieure du Québec pour effectuer la translation des corps de l'ancien au nouveau cimetière. La requête était en partie motivée par l'intention d'agrandir la sacristie.

Selon une information transmise par madame Carignan de la SHIP, vers 1830, on aurait fait rehausser le terrain autour de l'église, chaque paroissien étant requis de fournir 15 voyages de terre. À partir d'une estimation théorique du volume, il a été proposé que ce rehaussement puisse avoir été de 50 à 75 cm. Il s'agit évidemment d'un calcul fortement hypothétique (Suzanne Carignan, communication personnelle 2013), mais un tel rehaussement pourrait paraître dans la trame archéologique et avoir des conséquences sur la présence ou non de sépultures.

Enfin, différentes petites chapelles ont existé sur la place de l'église. La première, une chapelle construite par Pierre Boucher pour une congrégation d'hommes dévoués à la Sainte Vierge, était située du côté sud de l'église, sur le terrain qu'ont reçu les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame pour le premier couvent. Elle s'écroule en 1740 et le curé Étienne Marchand en fait construire une autre sur la place de l'église du côté ouest du presbytère actuel. En 1819, les marguillers prennent la résolution « de bâtir le printemps prochain une chapelle de pierre en ligne avec le presbytère, afin de rendre la place publique plus régulière et plus commode, vu que l'ancienne chapelle s'en va en ruines ». La chapelle fut donc reconstruite du côté est du presbytère, près du cimetière et alignée avec le presbytère, lorsque celui-ci fut reconstruit en 1832. Elle fut endommagée durant l'incendie de 1843, mais il n'est pas clair si elle fut reconstruite (Côté 1977 : 12). Un petit bâtiment de pierre présent sur la carte de Goad de 1909 situé approximativement au même emplacement pourrait être cette chapelle (plan 4 et plan 5, bâtiment F).

La figure 20 regroupe des photographies anciennes de différentes époques montrant l'église Sainte-Famille. On peut voir sur certaines, les aménagements faits sur la place. L'église Sainte-Famille a été classée immeuble patrimonial en 1964.



Boulevard Marie-Victorin, Vue vers le nord avec le couvent (Collection Lussier, SHIP)




Le fleuve devant le couvent (Collection Racicot-Beauregard, SHIP)




Couvent de Boucherville, [1920] (BAnQ, Collection Félix Barrière, P748,S1,P2268)


Figure 19 : Le couvent de Boucherville



Boucherville : cocher et calèche à deux chevaux attendant en face de l'église de la Sainte-Famille, photographie, Edgar Gariépy, 1924 (Archives de Montréal, Collection Edgar Gariépy, G-2366)



Église Sainte-Famille, (SHIP, Collection Provost-Choquette, Eglise_Ste_Famille)





Église Sainte-Famille. Boucherville, photographie de J.A. Dumas, [1900] (Collection Félix Barrière BAnQ, P748, S1, P1180 et P748, S1, P1180)



« Église de la Sainte-Famille.Boucherville », photographie d'Henri Rémillard, 1974) (BAnQ, E6, S7, SS1, D741534 À 741534)

Figure 20 : L'église et place devant l'église

Potentiel archéologique

À la lumière des données historiques qui viennent d'être présentées, plusieurs types de construction et de contexte du secteur de l'église pourraient faire l'objet d'interventions archéologiques qui permettraient de mettre en relief l'évolution de l'occupation des lieux. En effet, plusieurs églises et autres bâtiments à vocation religieuse se sont succédé sur le terrain ou en bordure de la place de l'église. Pour illustrer le tout, un plan polyphasé (plan 5) a été réalisé à partir des cartes de 1811 (figure 17) et 1850 (figure 18) malgré leur évidente imprécision.

En ce qui concerne les églises, après la première église-chapelle de bois érigée en **1670**, dont l'emplacement précis demeure inconnu, une première église de pierres est construite en **1712** à l'emplacement de l'actuelle église qui elle est érigée en **1801** (plan 5, bâtiment A). À l'incendie de 1843, cette église est lourdement endommagée mais ses maçonneries ont subsisté et elles seront réutilisées lors de la reconstruction qui suivra.

Quatre presbytères ont également été successivement en fonction à Boucherville. Le premier, érigé vers **1683-1686** et utilisé jusque vers **1718** demeure impossible à situer faute d'information. Le deuxième presbytère, en fonction de **1718 à 1832** (bâtiment B), est illustré sur la carte de 1811 et même si sa localisation y est très imprécise, on peut percevoir que sa limite est se trouve très près de l'extrémité ouest de l'église et que sa façade se trouve dans l'alignement de celle du centre Monseigneur-Poissant. Le troisième presbytère (bâtiment C), occupé de **1832 à 1896**, se trouverait quant à lui, selon le plan de 1850 (figure 18), plus à l'ouest que le précédent mais un peu plus au sud que le centre Monseigneur-Poissant, suggérant qu'une partie de sa façade sud pourrait ne pas avoir été oblitérée lors de la construction en 1896 du quatrième presbytère, l'actuel centre Monseigneur-Poissant.

Dès les débuts de l'enclos paroissial, le **cimetière** est situé sur les côtés et à l'arrière de l'église. Il est en fonction jusqu'en 1875 et en 1899, les sépultures de ce cimetière sont exhumées et transportées au nouveau cimetière. Il est très probable que cette exhumation n'ait pas été exhaustive et qu'il reste des sépultures encore à leur emplacement initial. Plus de 300 sépultures ont également été inhumées dans l'église et elles n'ont pour leur part, pas fait l'objet d'une relocalisation.

Plusieurs chapelles de procession ont aussi été érigées à Boucherville à travers le temps, dont plusieurs dans le secteur de la place de l'église. Une première l'aurait été au tout début de l'histoire de Boucherville soit vers **1670** du côté sud de la place de l'église, à l'est de la rue Saint-Famille, à l'emplacement du couvent Notre-Dame situé au 550, boulevard Marie-Victorin construit en 1890 (localisation approximative sur plan 5, bâtiment D). Ensuite, en **1740**, une nouvelle chapelle (bâtiment E) remplace la première et celle-ci sera en place à l'ouest du presbytère de l'époque alors que les deux seront démolis en **1832**. La troisième chapelle (bâtiment F), de petite dimension selon le plan de 1850, est ensuite érigé en 1832 à une soixantaine de pieds directement au nord du parvis de l'église. Une quatrième chapelle beaucoup plus grande sera ensuite érigée près de l'actuelle école Sacré-Cœur située près de le rue Saint-Sacrement (hors plan 5). Cette chapelle est démolie en 1963 lors de travaux d'agrandissement de l'école.

Les constructions pouvant être ciblées avec une précision relativement acceptable étant donné l'information disponible sont donc :

1. Deuxième presbytère (1718-1832) (bâtiment B du plan 5)
2. Troisième presbytère (1832-1896) figure 16: (bâtiment C)
3. Première chapelle (1688-1740) (emplacement D)
4. Deuxième chapelle (1740-1832) (bâtiment E)
5. Troisième chapelle (1832-1876) (construction F)

La frange nord du secteur de l'église

Le terrain où se trouvent aujourd'hui le centre Monseigneur-Poissant et l'église, qui correspond au lot n^{o} 63 du cadastre du village de Boucherville, faisait partie d'un beaucoup plus grand emplacement donné par Pierre Boucher au curé au XVII^{e} siècle. En 1685, le curé reçut officiellement la donation d'un terrain de sept ou huit arpents de Pierre Boucher pour l'établissement de la paroisse. Le curé fera par la suite plusieurs concessions à même son grand emplacement où, outre l'église, étaient également situées la maison du curé, le cimetière et éventuellement d'autres édifices tels une école et une chapelle et à proximité duquel sera également bâti un couvent, bref le noyau institutionnel de Boucherville. Deux anciens emplacements situés entre la rue De La Perrière et le centre Monseigneur-Poissant ont été touchés par les interventions archéologiques. La figure 21 permet de localiser ces emplacements ainsi que trois autres, qui bordaient anciennement l'actuel boulevard Marie-Victorin à la lisière ouest du terrain du curé et pour lesquels quelques informations sont présentées. Les numéros utilisés pour les identifier sont repris d'une publication de la SHIP qui tente de localiser les emplacements décrits dans l'Aveu et dénombrement de Boucherville en 1724 (Véronneau 2013).

Terrain n^{o} 11

Le lot situé au coin nord-ouest du terrain du curé (terrain n^{o} 11, figure 21), soit à l'angle actuel du boulevard Marie-Victorin et la rue De La Perrière fut concédé en 1716 à Gilles Papin. Il s'agit d'un terrain de 72 pieds de long par 50 pieds de large. Plusieurs éléments sont à noter dans la description donnée dans l'acte de concession.

- La rue De La Perrière est alors appelée « chemin qui va à la côte Saint-Joseph »
- Le terrain est de 72 pieds le long de cette rue et la parallèle est le long des pieux du fort
- Ses voisins sont à l'ouest (du côté du fleuve), M. de Montbrun et à l'est, Jacques Gauthier.
- Le concessionnaire doit entretenir « *ledit emplacement clos de pieux tout autour mitoyen avec les voisins* ».
- Il ne pourra non plus faire de portes ou fenêtres du côté des terrains non concédés du curé.

Bien qu'aucune rue transversale ne soit indiquée lors de cette concession de 1716 du côté du terrain de M. de Montbrun, là où passera éventuellement la rue Sainte-Famille (aujourd'hui le boulevard Marie-Victorin), il est probable qu'une voie de circulation plus ou moins officielle s'y trouvait. Des documents plus anciens concernant le terrain de M. de Montbrun place ce dernier entre le fleuve et

une rue dite Saint-Pierre. De même, un arbitrage dût avoir lieu entre le curé de Boucherville et le seigneur Pierre Boucher en 1704 concernant le bornage du terrain du curé. Le terrain fut alors limité, du côté du fleuve, « au chemin dudit lieu, dit Saint-Pierre » (Côté 1978 : 8).




Figure 21 : Représentation schématique des terrains pour lesquelles des chaînes de titres ont été constituées. Les nombres et divisions en rouge sont repris d'une carte produite par la SHIP et correspondent aux emplacements identifiés dans l'aveu et dénombrement de 1724 tel qu'interprétés dans Véronneau 2013. Les dimensions sont approximatives, la figure ne visant qu'à apporter un support visuel pour localiser les emplacements présentés. Les chaines de titres décrites peuvent assez bien être rattachées aux terrains numérotés en rouge.

Quoiqu'il en soit, l'Aveu et dénombrement 1724 décrit le terrain ainsi : A Gilles Papin un Emplacement de soixante douze pieds de long sur cinquante de large chargé de sept livres dix sols de cens et rentes, sur lequel il y a une maison cour et jardin » (Ducharme et Véronneau 1991 : 12). En 1732, Gilles Papin et son épouse font un don du terrain à leur fille Marie Josette Papin et son futur mari Pierre Levasseur. On y trouve alors une « *maison de potots de sèdre entouré de pieux couverte de planche cheminée de terre, le tout menaçant ruine* (…). Peu après en 1734 le couple revend terrain et maison au sieur Houtelas. La description indique que l'emplacement joint toujours celui de Jacques Gauthier, mais que de l'autre côté, il joint la rue Sainte-Famille. Peu après, un inventaire des biens est dressé au décès de l'épouse du sieur Houtelas, Marie-Anne Boucher de Montbrun. Cet inventaire daté de 1737 donne plusieurs informations sur la maison et d'autres bâtisses présentes sur l'emplacement :

- *maison de pièce sur pièce couverte de planche cheminée et bout de cave de pierre renduite de chaux en dedans le derrière de la cheminée ou donne le tuyau du poisle lamprissée de planche, contenant laditte maison 30 pieds de long sur 26 de large estant partagée par dedans en une salle chambre magasin cuisine lettrie un petit cabinet qui donne sur la chambre ayant laditte maison six fenestre garnie de leurs chassy tout vitre et de leur contrevent avec leur penture de fer*

- *item un fourny [fournil - petit bâtiment abritant un four à pain] qui tient à la ditte maison ledit fourny de pièce sur pièce couvert de planche four avec cheminée de pierre de 12 à 15 pieds de haut ledit fourny pouvant avoir 10 à 12 pied en carré*

- *Item un magazin a bled de pièces sur pièce solé de pierre de 20 pieds en carré couvert de planche*

- *Item des lieux de commodité de 6 à 7 pieds en carré*

En 1739, l'emplacement passe à Jacques François Lebé, un négociant de Boucherville. Il est alors question de la maison et de la boulangerie attenante et d'un bâtiment de pierre de 17 et 18 pieds en carré, non achevé. Houtelas semble reprendre son emplacement mais nous ignorons comment. En effet en 1767, lors du contrat de mariage de Jean-Baptiste Houtelas et Françoise Boucher de Boucherville, le sr. Joseph Houtelas fait cession et abandon à son fils Jean-Baptiste de tous ses biens meuble et immeuble. Puis en 1773, l'inventaire des biens du couple à la suite du décès de Jean-Baptiste Houtelas confirme que l'emplacement est en la possession de cette famille. À cette date on parle d'une maison de pièces sur pièces couverte en planches, cheminée de pierres, un vieux hangar attenant à la maison, un autre hangar « tombant en ruine » et une étable.

En 1775, Françoise Boucher de Boucherville se remarie avec Gordien d'Ailleboust de Cuissy. L'inventaire des biens de ce couple date de 1801 et on y parle toujours d'une vieille maison et étable. En 1803, le curé de Boucherville Pierre Conefroy, agissant au nom de la succession vacante de Françoise Boucher vend l'emplacement et les deux bâtisses à sa sœur Angélique Conefroy. Celle-ci revend ensuite en 1806 au négociant Joseph Quesnel. Ce dernier aurait commencé à jouir de cet emplacement en 1804.

Terrain n^{o} 21

Le lot voisin à l'est, soit le lot n^{o} 21 (figure 21), fut concédé en 1716 à Jacques Gauthier. Il s'agit d'un terrain de 60 pieds de long par 50 pieds de large. Tout comme son voisin Gilles Papin, l'emplacement joint le fort, il doit clore son emplacement de pieux et ne peut faire de portes ou fenêtre du côté du fort. Son terrain joint du côté est à un chemin qui s'y trouve pour la commodité du curé, soit donc une entrée dans le fort. L'Aveu et dénombrement donne les même dimensions pour le terrain de Gauthier et s'y trouve une maison, cour et jardin. Dans ce document, les emplacements sont énumérés selon les « lignes » formant le bourg. Le terrain de Gauthier commence à la troisième ligne et suit ensuite un emplacement où le curé a une maison de pierre et une écurie, puis un autre où se trouve l'église.

La constitution d'une rente par Jacques Gauthier envers une dame d'Argenteuil permet de savoir qu'il se trouve toujours une maison et d'autres bâtiments sur l'emplacement en 1729. Le même document parle de l'emplacement comme étant dans le fort. On peut suggérer que comme les concessionnaires devaient clore leur emplacement, ils se trouvaient en quelque sorte à agrandir le fort.

Une fille de Jacques Gauthier, Hélène, épouse un nommé Joseph Pilet en 1736. En 1805, les enfants et petits-enfants de cette Hélène Gauthier sont propriétaires de l'emplacement à titre d'héritiers. Les héritiers Pilet font alors cession du terrain au curé Pierre Conefroy qui le vend à Joseph Quesnel en 1806. Comme on l'a vu, ce dernier est déjà propriétaire du lot voisin à l'ouest, acheté quelques jours avant la présente transaction.

Selon le plan de 1810-1811, il n'y a plus à cette date de bâtiments sur ces deux terrains, qui sur ce plan n'en forment plus qu'un et sont attribués à J. Quesnel (figure 10). Les mentions dans les contrats notariés permettent de préciser que les bâtiments disparaissent avant 1806. De Quesnel, les terrains passent au curé Antoine Tabeau en 1822[5], puis à l'évêque Jean-Jacques Lartigue de par le testament de Tabeau. La fabrique en reprend possession le 28 mai 1839 par une vente et donation entre Lartigue et le curé Conefroy, agissant pour la fabrique.

Terrains n^{o} 12, 13 et 14 de l'aveu

Il convient de mentionner que le curé concéda aussi des emplacements sur la lisière ouest de son terrain, soit au sud du terrain n^{o} 11, à des particuliers et pour une école. Il s'agit des terrains n^{os} 12, 13 et 14 (figure 21).

Terrain n^{o} 12

En 1724, le curé réserve un terrain, situé entre le terrain de Gilles Papin (n^{o} 11) et celui de Léger Bourgerit (n^{o} 13), pour la construction d'une école pour garçons. Il s'agit d'une bâtisse que les habitants « promettent d'y faire construire de jour en jour » (Tailhandier 1724). Selon l'Aveu et dénombrement, on y trouve maison, cour et jardin (Ducharme et Véronneau 1991 : 12).

Terrain n^{o} 13

Le terrain n^{o} 13 est concédé par le curé de la Saudrays en 1715 à Leger Bourgerit :
« un emplacement de terre situé dans led bourg contenant soixante pieds le long de la rue de la Sainte-Famille, la parallèle qui joint à la petite rue qui va de la vieille église à la cour du sr curé Soixante pieds, et quarante pieds de large le long de la rue qui va du bord de la rivière a lad église, la parallèle qui joint au terrain dudit sr curé destiné pour l'école quarante pieds » (Tailhandier 1715).

Le concessionnaire doit par ailleurs observer plusieurs conditions sur la manière de construire sa maison, l'obligation de construire une clôture, les emplacements des fenêtres et portes. Détail anecdotique, aucune assemblée de danse ou bal, ni vente de boisson ne sera toléré. À l'Aveu et dénombrement de 1724, Léger Bougerit y a une maison et écurie (Ducharme et

[5] Cette transaction affecte également les lots cadastraux n^{os} 61 et 62 on le verra plus loin.

Véronneau 1991 : 12). La chaine de titres de ce terrain n'a pas été complétée, mais on sait qu'en 1784, la fabrique en fait l'acquisition avec le terrain en face (bord de l'eau) pour agrandir la place de l'église. Notons qu'en 1779, les tenants et aboutissants sont la rue Sainte-Famille, la chapelle de la Sainte-Vierge, le terrain destiné pour les écoles et la place de l'église (au lieu d'une rue allant du bord de l'eau à l'église). Déjà en 1769, on mentionne « place de l'église » au lieu de la rue. On peut voir cette chapelle sur le plan de 1810-1811 (figure 10) et celle-ci fut retrouvée archéologiquement dans la sous-opération 1B.

Terrain n^{o} 14

L'emplacement n^{o} 14, de 40 pieds en carré, se situe au sud des deux précédents, de l'autre côté de la rue allant du fleuve à l'église. Il est concédé à Jean Daguenil en 1716 (Tailhandier 1716). Ses tenants et aboutissants, tel que décrit dans l'acte de concession sont sur le devant à la rue Sainte-Famille, la parallèle joignant le terrain du curé, au sud l'emplacement de Mr de la Perrière et la parallèle à « la grand rue qui va du bord de l'eau à l'église ». L'acte stipule que la maison qui y sera construite devra être éloignée le plus possible de l'église, soit y construire une maison dans le sens de la rue Sainte-Famille. Tout comme Bourgerit, Daguenil se voit restreindre dans les activités qu'il peut tenir et sur le positionnement des fenêtres et portes. À l'Aveu et dénombrement de 1724, le terrain est attribué à Gilles Papin et l'emplacement est dit clos de pieux sans aucun bâtiment (Ducharme et Véronneau 1991 : 12). Encore ici, la chaîne de titres n'a pas été complétée. Il est toutefois intéressant de traiter de cet emplacement en lien avec les différents achats fait par le curé au début du XIX^{e} siècle pour agrandir la place de l'église. En 1819, le curé Tabeau achète un terrain de 19 pieds sur 45 faisant front sur la rue Sainte-Famille et d'un côté et par derrière à la place de l'église. Les propriétaires, les demoiselles Ovide (*sic*) et Lucie de Grosbois de Boucherville, conservent le reste du terrain au sud et ont vingt jours pour faire enlever les bâtiments présents (Gauthier 1819). Selon le plan de 1810-1811, il semble s'agir d'un étroit bâtiment longeant la place de l'église (figure 10).

2.1.3.3 L'expansion du bourg

Entre les concessions initiales de 1673 et l'Aveu et dénombrement (1724), plusieurs concessions se rajoutent dans le bourg, tant par le seigneur que par le curé qui, on l'a vu, lotit l'emplacement de la Fabrique. On peut compter une soixantaine d'emplacements et arrières-fiefs qui dépendent du bourg en 1724. Gilles Véronneau a procédé à l'exercice de cartographier ceux-ci, ce qui permet de montrer que le lotissement ne dépasse pas encore la rue Saint-Charles à ce moment et que celui-ci est très dense à l'ouest de la place de l'église, alors que deux lignes d'emplacements bordent la rue Sainte-Famille. Il sera discuté plus loin des voies de circulation (rue Sainte-Famille, Chemin du Roy) et du tracé de la palissade dans ce secteur (voir zone H10). Le lotissement se prolonge aussi dans l'axe du boulevard Marie-Victorin au sud de la rue Pierre-Boucher, mais sous la forme d'arrières-fiefs.

En 1735 des terrains sont concédés et les descriptions mentionnent que le terrain cédé est « tenant sur le devant au pieux du fort ou autrement à la rue st Charles » (Loiseau 1735). Les concessions sont donc à l'extérieur de la palissade et représentent une première expansion à l'est de la rue Saint-Charles. La carte figurative non datée du bourg de Boucherville (figure 13) représente une deuxième phase d'expansion alors qu'on y planifie la rue « Sainte-Marguerite nouvelle ».

L'Aveu et dénombrement de 1724 est également intéressant pour recenser le bâti existant à l'époque. Sur la soixantaine d'emplacements énumérés on trouve :

33	maisons de bois	7	granges ou étables
2	maisons de pierre	9	écuries
1	presbytère en pierre	5	boulangeries
1	église en pierre	4	magasins (à grain)
		1	boutique de forge

La carte de 1811 (figure 10), basée sur des données récoltées par son auteur Jacques Viger, est un portrait fiable de ce qu'est le bourg à cette date malgré la déformation de ce plan. Le travail de superposition réalisé, quadrilatère par quadrilatère, permet de situer approximativement le bâti du village à cette date (plan 3). La carte du cadastre du village de 1868 montre les nouveaux espaces où le village s'étend, comme au faubourg Sainte-Anne, mais aussi le long de la rue De Montbrun et de la rue Sainte-Famille actuelle, qui suit la rive du fleuve un peu au nord de la place de l'église (figure 9).

Au début du XX^{e} siècle (figure 22), le secteur sur le boulevard Marie-Victorin vis-à-vis et au sud de la place de l'église constitue le centre des activités (Chicoine 1974 : 23-24). On y trouve le quai principal du village, là où accostait le vapeur *Boucherville*, en activité de 1886 à 1934 et qui joignait Boucherville à Hochelaga (Pépin 1999 : 6-8). C'est la période où, on l'a signalé plus haut, débute l'époque de la villégiature. On y trouve d'ailleurs un hôtel (plan 4), mais aussi un magasin général et une beurrerie qui y fut en activité entre 1898 et 1912 (Chicoine 1979 : 28-29).

2.1.3.3.1 Rive du fleuve face à la place de l'église : Les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille **(zone H10)**

Parmi les différentes zones d'expansion du bourg, celle située en face de la place de l'église a été ciblée pour les interventions archéologiques de 2014. Cette zone à potentiel archéologique s'étend à l'ouest du boulevard Marie-Victorin, de la rue De Montbrun au nord, à la rue De Grandpré au sud avec comme limite ouest, la berge du fleuve. Il s'agit d'une mince bande de terrain d'environ 320 m de longueur sur 30 m de largeur occupé aujourd'hui par des parcs riverains. Dans le cadre des interventions archéologiques effectuées, seuls les lots 59 à 62 du plan cadastral de 1868 ont fait l'objet d'un inventaire. Les recherches historiques réalisées se sont donc concentrés sur ces espaces

Données historiques

<u>Terrains n^{o} 1, 2, 3 et 4 (Lots cadastraux n^{os} 59 à 62)</u>

Pour les lots cadastraux n^{os} 59 à 62 (figures 9 et 21), nous commençons avec la description tirée de l'Aveu et dénombrement de 1724 (Ducharme et Véronneau 1991 : 11).


« Sur la première ligne commençant au Nord'est le long du fleuve



Le magasin Lassonde, non daté. Sur le Boulevard Marie-Victorin, au sud du couvent, vue vers le nord (Collection Cartes postales, SHIP)



La rue Notre-Dame à Boucherville (Collection Cartes postales, SHIP)



La rue Saint-Joseph (De La Perrière) à Boucherville, vue vers l'est (Collection Cartes postales, SHIP)



La rue Saint-Charles avec le magasin Racicot (Collection Laurence Robert)



Boucherville : maisons bordant la rue ; trottoirs de bois (Collection Edgar Gariepy, Ville de Montréal, G-2365)

Figure 22 : Photographies du début du XX^{e} siècle montrant les rues du village

[Terrain n^{o} 1] Cinq quarts d'arpent en superficie appartenant a lad[ite] dem[oiselle] Louise Boucher, chargés pour toute redevance de deux sols six deniers de cens, sur lesquels il n'y a aucuns batiments.

[Terrain n^{o} 2] Qu'au dessus est Gilles Papin qui possède un demy arpent en superficie chargé de dix sols de rente et deux deniers de cens sur lequel terrain il y a une grange et étable et le surplus en jardin.

[Terrain n^{o} 3] Qu'au dessus est led s. de Monbrun qui possède un demy arpent de terre en superficie chargé de six deniers pour toute redevance sur lequel terrain il n'y a qu'un jardin ;

[Terrain n^{o} 4] Qu'au dessus est led S. de Monbrun qui possède cent deux pieds de terre de front sur trente huit de profondeur, chargés pareillement de six deniers sur lequel led S. de Montbrun a une maison de pierre a deux étages de cinquante deux pieds de long sur trente de large (Ducharme et Véronneau 1991 : 11) ».

Il n'est pas possible de faire directement correspondre les lots de 1724 à ceux du cadastre, qui est établit officiellement en 1868. Les mutations immobilières ont entraîné la reconfiguration des emplacements au cours des décennies, leur localisation sur la figure 21 donne une idée générale de leur position dans l'espace.

L'emplacement appartenant à Gilles Papin correspondrait à une partie du lot cadastral n^{o} 60 (environ 40 pi) et au lot n^{o} 59. Vers 1757, ce terrain appartient à M. de Laperrière. En juin de cette année il le vend à Jean-Baptiste Blain. Aucun bâtiment n'est mentionné, mais l'acquéreur doit laisser « *passer l'eau qui pourrait venir sur le terrain du dit sieur vendeur s'il en a de besoin soit par canal ou rigolle que ledit sr vendeur fera faire ».* Un petit ruisseau ou coulée se jetait effectivement dans le fleuve un peu au nord de l'actuelle rue de Montbrun, dont le tracé suit d'ailleurs le cours du ruisseau vers l'arrière des terres.

Jean-Baptiste Blain et sa femme Marguerite Pepin vendent le terrain à Joseph David et son épouse Madeleine Sanschagrin en 1766. Il est revendu en juillet 1769 à Pierre Antoine Laviolette, puis quelques jours plus tard à M. de la Broquerie. Aucune nouvelle transaction ne se produit avant 1795 date à laquelle un partage est effectué entre Joseph Boucher de la Broquerie, René Boucher de la Bruère et Charlotte Boucher de la Bruère. Ce document est fort intéressant puisqu'il permet de savoir que durant l'intervalle, une tannerie a été mise en place sur le terrain et les terrains voisins. On trouve donc une bâtisse servant de tannerie de 40 pieds sur 20 pieds, un autre hangar de 30 pieds sur 20 pieds, un moulin à tan (moulin servant à broyer l'écorce) et différents ustensiles servant à la tannerie soit « *cuve, plain* (sorte de cuve enfoncée dans la terre*), chodierre, en un poel de fer et autre meuble nécessaire pour une tannerie* », un puits « *quil se trouve construit au pignon du nord est de lad tannerie* ». La tannerie débute à dix pieds de la ligne qui sépare le lot n^{o} 59 du lot n^{o} 60, le puits se trouve à 50 pieds de la même ligne et le hangar débute à cet endroit sur une longueur de trente pieds (mesures françaises[6]).

6 Un pied français correspond à 1,0658 pied anglais ou 32,5 cm.

Boucher de la Bruère obtient dans le partage le bâtiment de la tannerie et dix pieds de terrain. En 1798, il vend cette part de 50 pieds à Joseph Houlle, un tisserand. Il n'est plus fait mention de tannerie, mais d'une maison avec droits dans un puits mitoyen. Le terrain joint des deux côtés à M. de la Broquerie. Dès 1799, Joseph Houlle revend le terrain à Jacques Audet dit Lapointe, puis ce dernier vend à François Gatien en 1800. En 1810, la veuve de François Gatien, Victoire Duchouquet, achète une autre partie du terrain, au nord du sien, de Joseph Boucher de la Broquerie (il s'agit du fils, une cession et partage entre les héritiers La Broquerie a eu lieu en 1800). Elle possède alors 90 pieds de terrain de largeur sur la rue Sainte-Famille. La partie achetée en 1810 est sans bâtiment.

Victoire Duchouquet revend alors, quelques jours après l'acquisition, l'ensemble à Henri Amable Chartier, cordonnier. On trouve alors une maison en bois. Une servitude, dont on a vu une première mention en 1757, pour un canal d'écoulement en terre fait également partie de la transaction. Chartier revend cet emplacement dès 1811 à Joseph Vignau, écuyer et marchand. Une nouvelle transaction a lieu en 1815 alors que cette partie du lot 59 passe à Joseph Normandin et Charlotte Roy.

Le terrain passe, à une date inconnue, à David Laurent (il est voisin du lot n^{o} 60 en 1851). En 1853, David Laurent loue pour 5 ans un terrain de 70 pieds de front, au boulanger et commerçant Auguste Lacaille. Puis en 1857, Auguste Lacaille fait l'acquisition du terrain ainsi que de la partie nord du lot 59, soit 144 pieds de front sur la rue.

Selon les auteurs un article de la revue *Lustucru* concernant le marchand Lacaille de Boucherville, ce dernier comme son frère Charles, qui travaillait pour des grossistes à Montréal et avec qui Auguste Lacaille transigeait, s'était sans doute établi à son compte bien avant l'âge de trente ans, soit dans les années 1840 (Côté et Séguin 1981 : 20). Toutefois, il aurait alors eu un magasin ailleurs à Boucherville puisque ce n'est qu'en 1853 qu'il s'installe sur le lot n^{o} 59.

Un document de 1879 permet de constater que le terrain de Lacaille fait désormais 175 pieds de front sur la rue Sainte-Famille, soit la forme définitive du lot n^{o} 59. Il s'agit d'une obligation d'Auguste Lacaille envers son frère Charles pour une somme importante de marchandises (près de 2000,00$). Pour garantir son emprunt, Lacaille hypothèque ses propriétés, dont le lot n^{o} 59 sur lequel on trouve une « *maison en briques & autres bâtisses dessus construites* ». Cette maison de brique serait une nouvelle bâtisse érigée à une date inconnue entre 1857 et 1879 par Lacaille, puisque les contrats du début du XIX^{e} mentionait plutôt une maison de bois ou une tannerie[7].

En 1929, les héritiers Lacaille s'entendent pour renoncer à leurs droits dans la succession en faveur d'Eugène Lacaille. En 1939, Eugène Lacaille vend sa propriété, maintenant sans bâtisse au gouvernement du Québec. C'est à cette date qu'est élargie le boulevard Marie-Victorin.

En 1801, Boucher de La Broquerie vend « *un emplacement scis et situé audit bourg de Boucherville de 60 pieds de profondeur sur 38 pieds de large par un bout et 41 par l'autre bout, tenant par devant à la rue Ste-Famille, par l'autre bout au fleuve St-Laurent, d'un côté au Sr Gatien et d'autre côté audit sieur* acquéreur » à François-Xavier Boucher sieur de la Perrière, qui possède déjà un terrain qui jouxte le terrain acheté. La Perrière était en possession de cette partie depuis 1776 par achat de la

[7] On peut penser que la tannerie aurait été transformée en résidence.

famille de Montbrun. Les deux parties de terrain formeront le lot n^{o} 60. Une transaction est manquante dans la chaîne, mais en 1811, un terrain qui fait au total 84 pieds sur la rue Sainte-Famille (de forme irrégulière, la parallèle a 69 pieds), est vendu par *François* Claude Decontrecoeur, écuyer, sieur De la Perrière à Pierre Weilbrenner, capitaine de milice. Ce dernier revend en 1819 à Antoine Demers dit Dumais, un maître boucher, qui lui s'en départit en 1822 au profit de Marie-Genevieve Adélaide Proulx*,* qui elle revend en 1832 à Marguerite Dumas veuve Jean-Baptiste Jodoin. En août 1851, les héritiers de Marguerite Dumas vendent le terrain au cultivateur Guillaume Jodoin, l'un des fils de Jean-Baptiste et de sa première épouse (Marguerite Dumas est la seconde épouse). Le terrain est ainsi décrit :

Un emplacement situé au village de Boucherville, contenant 84 pieds de front ou environ sur 58 pieds de profondeur, dans la ligne sud-ouest et 62 pieds de profondeur dans la ligne nord est et n'ayant que 69 pieds de largeur au bout de la dite profondeur, prenant tenant par devant à la rue Ste-Famille, par derrière au Fleuve St Laurent, d'un côté à David Laurent et de l'autre côté à Messire Thomas Pepin prêtre, avec une maison et autres bâtiments dessus construits.

Dès le mois de septembre suivant, Guillaume Jodoin revend le terrain au cordonnier Charles Lefebvre et son épouse Esther Roy. Ces derniers revendent au cultivateur Mathurin Favreau en 1852. Par un jeu complexe de succession et saisie par le shérif, le terrain est dans les mains d'une Appoline Favreau et son mari Benjamin Vallée en 1870. Ils le vendent alors au charpentier Antoine Dalpé dit Pariseau, qui le revend en 1871 à Louis Béland et Julie Renaud. C'est finalement le curé Joachim Primeau qui en fait l'acquisition en 1894. On parle alors toujours d'un emplacement avec maison et dépendances, sans plus de détail.

Le terrain n^{o} 60 est alors scindé et sa partie nord (de 77 par 77 pieds) vendue à Joseph Thouin, un bourreur, de Montréal, en 1901. De Thouin, il passe au marchand de Montréal Alphonse Germain. On peut penser que ces deux derniers acheteurs, étant de Montréal, pourraient très bien être des villégiateurs. C'est finalement Pierre Germain, qui comme exécuteur testamentaire de son père Alphonse Germain, vend le terrain au gouvernement du Québec en 1939. Des bâtisses sont toujours en place lors de cette vente.

Le résidu du lot n^{o} 60 est vendu avec le lot n^{o} 61 en 1901. Avant d'aborder les transactions qui suivent, voyons d'abord l'historique du lot n^{o} 61. De fait lors de la transaction de 1901, les terrains vendus appartiennent au curé Joachim Primeau « *pour les avoir acquis suivant bons titres enregistrés* ». Par les transactions touchant le lot n^{o} 60, on sait qu'en 1851, le terrain voisin au sud (soit le lot 61), appartient au curé Thomas Pépin et auparavant le curé Tabeau qui les acquiert en 1822.

Plus anciennement, le lot n^{o} 61 et la partie nord du lot n^{o} 62, appartenaient au début du XVIII^{e} siècle à M. de Montbrun (figures 9 et 21, terrains n^{o} 3 et 4), qui l'avait reçu de son père Pierre Boucher en 1712. On y trouvait un jardin et une maison de pierre à deux étages de 50 pieds sur 30 pieds. Un document de 1761 montre que la maison est en très mauvais état : « *maison à deux étages de pierre fort vieille, menaçant de tomber en ruines, la dite maison contenant aux environ 50 pieds de long sur trente pieds de large planchers haut et bas point bon, fort mauvais, ladite maison presque toute nue point de porte ni fenêtre ».* Les héritiers de Montbrun vendent alors un terrain d'une cinquantaine de pieds, soit l'emplacement où se trouve la maison, à Jean-Baptiste Daveluy.

Différentes transactions sont faites dans les années 1760. L'emplacement aurait été vendu par Daveluy à un certain Archambault, puis passe éventuellement à Jean-Pierre Laviolette. Entre 1760 et 1794, il semble que Laviolette acquiert d'autres terrains dans ce secteur puisqu'en 1794, il fait un échange avec le négociant Joseph Quesnel dans lequel ce dernier obtient un « *emplacement situé dans ledit bourg de Boucherville contenant deux cent vingt quatre pieds de front sur 70 de profondeur tenant sur le devant à la rue dite Ste-Famille, en profondeur au fleuve St Laurent au nord est à la rue St-Joseph et au sud ouest à une petite ruelle qui est la séparation de laditte dudit emplacement avec le docteur Stubinger, avec une maison construite en pierre, une étable, angard, un bon qué (sic) et clôture, de l'autre côté de la ditte rue St-Joseph, un petit emplacement compris dans la totalité des dits 224 pieds de large sur la profondeur, il y a un hangard construit en pierre avec une remise attenante* ». Tout cela semble bien correspondre aux lots n° 61 et une partie du lot n° 62. Le plan de 1810-1811 montre bien que Joseph Quesnel est propriétaire de ces terrains et on y distingue également les bâtiments qui y sont construits (figure 10).

En 1822, dans la même transaction ayant affecté les terrains n^{os} 11 et 21, les héritiers Quesnel échangent ce grand terrain contre des terrains situés à Montréal. On y trouve à cette date « *une maison et hangar en pierre et autres bâtiments* ». Ceux-ci deviennent alors la propriété du curé Antoine Tabeau, qui par son testament les cède à l'évêque Jean-Jacques Lartigue, qui lui-même fera de l'évêque Ignace Bourget son héritier en 1838. En 1844, Monseigneur Bourget cède verbalement le terrain à la Fabrique de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville, cession officialisée en décembre de la même année. On y trouve encore « avec une maison en pierre à deux étages et autres bâtisses sus érigées ». L'incendie du village de Boucherville de 1843 vient alors tout juste de se produire et le couvent est détruit. L'évêque offre la maison du lot n° 62 pour servir de couvent. Les marguillers prennent la résolution de mettre *« en possession les Dames Religieuses de la congrégation de Montréal de cette partie du terrain et la maison cy dessus construite ainsi que les autres dépendances devant y être érigées ou réparées, acquises de Monseigneur de Montréal, moins environ 25 pieds réservés à agrandir la place publique de l'église, du côté sud-ouest dudit terrain, à condition que la dite maison [illisible] pour l'éducation des jeune filles … la Fabrique ne pouvant faire aucun déboursés pour le moment, excepté pour le quai qu'elle s'est chargé de faire faire »*.

Un petit plan accompagne les délibérés des marguillers (figure 23). Selon ce plan, le couvent était situé à une bonne distance de la rue Saint-Joseph et des dépendances se trouvaient plus près de celle-ci. La cession aux religieuses est entérinée par une cession devant notaire également




Figure 23 : Plan figuratif du terrain accueillant le couvent temporaire après l'incendie de 1843 (document annexé à une vente intervenue entre l'évêque Ignace Bourget et la Fabrique de Boucherville, 5 décembre 1844, daté du 21 avril 1844, BAnQ, Greffe Louis Lacoste)

le 5 décembre 1844. Elles l'occuperont jusqu'en 1859 date à laquelle le couvent est déménagé dans une bâtisse située sur la rue Notre-Dame à côté de l'église et qui servait de collège pour les garçons. Dans l'échange les activités du collège furent elles-mêmes transportées rue Sainte-Famille. Ce sont alors les clercs de Saint-Viateur qui occupèrent la bâtisse près du fleuve jusqu'en 1890 (Gagné 2011 : 22-32 ; Gingras 1978 : 22-26). Celle-ci, considérée insalubre depuis de nombreuses années fut sans doute alors démolie.

La partie sud du terrain cédé par Quesnel en 1822 au curé Tabeau correspond donc à la partie nord du lot cadastral n^{o} 62. Quant au lot n^{o} 61, on a vu plus haut qu'en 1901, Joachim Primeau le vend ainsi que la portion résiduelle du lot n^{o} 60 à Exilda Matte, de Montréal, épouse de Louis Lévis Dussault, organiste. Le lot n^{o} 61 est vendu avec les bâtisses et les meubles et effets mobiliers. Exilda Matte se fera saisir sa propriété, qui passe ensuite à Moise Faubert en 1904, puis à Adolphe Richard, un capitaine de vaisseau de Contrecoeur. En 1918, la veuve de ce dernier, Louise Gervais, cède les deux terrains au notaire de Contrecoeur Jean Richard. Celui-ci s'en départit en 1923 en faveur de J.A. Morin, un agent de Montréal. Dès 1924 une vente à Alphonse Cerat est enregistrée. Enfin, en 1940, ces terrains sont vendus à la province. Ils sont alors sans bâtisse. De même, le lot n^{o} 62 est également cédé pour l'agrandissement du boulevard Marie-Victorin (figure 24).

Potentiel archéologique

Toute cette zone est occupée assez densément au moment de l'Aveu et dénombrement de 1724 et sur la carte de 1811. Le lot n^{o} 62 n'aurait pas été touché par l'incendie de 1843, alors que les recherches de Jean Coalier (1985) n'ont pas permis de trancher pour les lots n^{os} 59, 60 et 61. Les chaînes de titre permettent d'affirmer que des maisons et dépendances sont présentes sur ces terrains jusqu'au début du XX^{e} siècle. La zone recèle également le potentiel d'y retrouver des traces de la palissade et peut-être des portes dans celle-ci.

Le potentiel archéologique de cette zone est d'autant plus intéressant que sa vocation actuelle facilite grandement la réalisation d'interventions archéologiques de quelque nature que ce soit. De plus, cette zone historique coïncide avec l'extrémité ouest de la zone à potentiel préhistorique P5.




Figure 24 : La partie ouest de Boucherville en 1811 et 1868 (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6[V-26] pour la figure de gauche et BAC H1/340/Boucherville/1868 pour la figure de droite)

2.2 Recherches archéologiques antérieures

La présente section passe en revue les études et interventions de nature archéologique ayant été réalisées sur le territoire de Boucherville. Afin d'uniformiser, le nord géographique, qui suit l'axe du fleuve à proximité de l'aire d'étude, est utilisé pour l'ensemble du rapport y compris la présente section, bien que dans plusieurs ouvrages antérieurs, le fleuve a souvent été considéré comme étant au nord de Boucherville.

Le territoire de Boucherville n'est que très peu documenté archéologiquement surtout si l'on tient compte de son intérêt historique indéniable et de sa richesse archéologique qui se confirme de plus en plus. Les différentes interventions archéologiques en lien avec des occupations historiques qui ont été réalisées dans ses limites sont ici présentées selon une séquence chronologique en débordant quelques fois de l'aire d'étude. Les plans 6 et 7 situent ces différentes interventions. Dans deux autres cas, ce ne sont pas des interventions de terrain qui seront présentées mais plutôt des études de potentiel archéologique qui se veulent ici, tout aussi pertinentes pour présenter l'état des connaissances archéologiques actuelles.

La première intervention archéologique s'étant déroulée sur le territoire de Boucherville concerne le **parc La Broquerie** situé du côté est du boulevard Marie-Victorin, entre les rues de la Broquerie et Marguerite-Bourgeoys, alors qu'en **1964**, Louis Chevrette pour le compte du ministère fédéral du Nord Canadien et des Ressources nationales y effectue huit tranchées archéologiques du côté nord du manoir (Chevrette 1965). Ce parc correspond à une terre concédée dès 1673 et qui passe aux mains de la famille Sabrevois en 1697, puis au Boucher de la Broquerie en 1779. Le manoir en pierre est construit en 1735, mais plusieurs autres maisons et dépendances ont existé sur cette terre. Les restes d'un bâtiment de 30 pieds de longueur par 24 pieds de largeur ont été mis au jour par cette intervention archéologique.

En **1980**, une première **étude du potentiel archéologique** de Boucherville est produite par Monique Roy du Service des inventaires du Ministère des Affaires culturelles (Roy 1980). Cette étude, bien que ne résultant pas d'une intervention archéologique de terrain, posait les premières bases pour une perspective d'ensemble de l'évolution historique de Boucherville axée sur les ressources archéologiques d'une des plus anciennes villes du Québec. Elle mérite donc qu'on s'arrête sur ses grandes lignes. La première partie de cette étude offre une reconstitution historique du développement de la seigneurie de Boucherville pour ensuite, dans la deuxième partie, traiter de son potentiel historique en délaissant toutefois une éventuelle composante préhistorique. Des thématiques principales sont alors abordées : les fortifications du bourg initial, les manoirs seigneuriaux, la place de l'église et les arrières-fiefs Sabrevois et Lapérière. Trois résidences privées et deux unités d'exploitation agricole situées hors des limites du village sont ensuite ciblées pour des interventions archéologiques de terrain en fonction de leur apparente intégrité de la trame archéologique.

En **1981**, la firme **Anthrospec** réalisait une **prospection archéologique** sur le site de l'arrière-fief Sabrevois (BjFi-3). Cette prospection, effectuée à l'aide d'une tarière, visait à déterminer les secteurs archéologiques du parc La Broquerie (alors nommé de la Seigneurie) qui devraient être protégés lors de son aménagement. Des forages ou sondages à la tarière, au nombre de 135, ont été réalisés selon un quadrillage avec un espacement au 9 mètres. Plusieurs vestiges maçonnés ont aussi été

observés en surface en plus d'un probable puits enfoui en bordure nord du parc. L'ensemble des données a permis de définir une grande zone à potentiel archéologique qui comprend, du côté nord du manoir, une composante amérindienne historique. Les diverses maçonneries observées alors et qui sont bien localisées sur le plan d'intervention, consisteraient en des cibles fort intéressantes pour un inventaire archéologique par sondages manuels qui viserait à mieux définir les restes de l'ancien manoir et ses divers ajouts.

En **1989**, la firme **Ethnoscop** en collaboration avec **Aménatech** réalisait une nouvelle étude **de potentiel archéologique** du Vieux Village de Boucherville devant servir d'outil de gestion des ressources culturelles anciennes. Cette nouvelle étude devait entre autres, intégrer la variable préhistorique de l'occupation humaine. Des éléments de problématiques globales et spécifiques ont été identifiés afin d'établir les processus d'implantation et de développement de l'espace urbain. Parmi ces points spécifiques : le mode de subsistance, le mobilier des anciens occupants, l'architecture traditionnelle, le mode de division et l'aménagement des propriétés. On identifie aussi la valeur symbolique de certains éléments revêtant une importance locale particulière comme le manoir seigneurial et la palissade. Un plan illustre le potentiel archéologique préhistorique et un autre le potentiel historique en distinguant pour ce dernier, un tissu archéologique dense et un autre clairsemé ou ponctuel.

À la **fin des années 1990**, un inventaire et une **fouille archéologiques** ont permis de documenter les restes d'une **maison de ferme** le long du **chemin de la Rivière aux Pins** tout juste à la limite entre les villes de Boucherville et Varennes (site BjFi-12 hors plan, Arkéos , 1999a et b). Cette maison située en milieu rural, construite vers les années 1780 et démolie vers 1860 témoigne d'une occupation domestique d'un niveau de vie assez modeste.

En plus des interventions archéologiques préhistoriques qui ont mené à la découverte de plusieurs sites, les **interventions archéologiques** réalisées sur **l'île Grosbois** dans le parc des Îles-de-Boucherville en **1999 et 2001**, ont permis de documenter divers vestiges historique de la propriété d'Ignace Boucher, fils de Pierre Boucher. Les restes hors-sol de ce qui pourrait être la maison originale de Boucher de Grosbois, possiblement construite vers 1690 et incendiée en 1947, ont ainsi été documentés par le volet historique de l'intervention archéologique de 2001. Les sondages manuels du volet préhistorique des interventions de 1999 et de 2001 ont aussi mis au jour les restes d'un autre bâtiment au coin nord-est du bâtiment incendié en 1947. Il serait alors possible que deux maisons principales se soient ainsi succédé sur la propriété et que la maison incendiée en 1947 corresponde à une construction de la descendance d'Ignace Boucher érigée après 1690.

Entre **2010 et 2012**, la firme **Archéotec** a réalisé **quatre supervisions archéologiques** dans les limites de la présente aire d'étude. Complètement au sud, en bordure nord du parc de la Broquerie, des travaux d'enfouissement de services publics dans l'emprise et en bordure des **rues de la Broquerie et Jean-Cadieux** ont fait l'objet d'une telle supervision archéologique (Archéotec 2011a). Cette supervision a permis, en plus de documenter la présence amérindienne à la période de la préhistoire, de démontrer la présence en bordure du parc d'un « sol organique enfoui lié à l'occupation euroquébécoise de Boucherville qui s'échelonnerait sur plus de trois siècles ». Un puits – le même que celui mentionné par Anthrospec en 1981 – a également été mis au jour lors de cette supervision archéologique et les travaux alors envisagés ont été modifiés afin de le préserver.


En 2010, une surveillance archéologique des travaux de réfection de différentes conduites d'utilités publiques a été réalisée par Archéotec dans l'emprise des rues Jeanne-Crevier, de la Bruère, Jean-Deniau et Sainte-Marguerite (Archéotec 2011c). Il a été possible d'observer lors de cette intervention, un niveau agricole labouré le long de la rue de la Bruère en plus de moellons enduits de mortier à l'intersection des rues Pierre-Boucher et Sainte-Marguerite.

Encore plus au nord, une autre supervision archéologique s'est déroulée à l'été 2011, cette fois au cœur du Vieux-Boucherville, dans le cadre des travaux d'agrandissement du bâtiment municipal situé **31, rue Pierre-Boucher**, directement à l'est de la rue Sainte-Marguerite (Archéotec 2011b). Cette supervision visait les travaux d'agrandissement effectués en face du bâtiment, dans l'emprise de la rue Pierre-Boucher et dans l'arrière-cour ainsi que sur une petite portion du terrain situé de l'autre côté de la rue, au 32, rue Pierre-Boucher. Les résultats les plus intéressants proviennent de la portion sud-ouest du terrain situé à l'avant du bâtiment alors qu'un épais sol organique d'origine enfoui y a été observé à une profondeur d'environ 0,40 m et dans l'arrière-cour de la propriété se trouvant de l'autre côté de la rue, où de nombreux éléments significatifs ont été mis au jour. Dans cet espace, le sol d'origine naturel dérasé, se trouvant à environ 0,5 m de la surface, a fourni du matériel de la première moitié du XIX^{e} siècle en plus de laisser entrevoir plusieurs dépressions renfermant des concentrations d'artefacts. Au moins une de ces concentrations correspondait clairement à des latrines avec structure de bois. De plus, dans la portion nord-est de cet espace, un puits de surface a été observé mais il a été ensuite complètement retiré par l'excavation mécanique alors que du côté ouest, deux segments déstructurés de mur de maçonnerie ont été dégagés.

D'autres travaux d'enfouissement de services publics ont fait l'objet d'une supervision archéologique, cette fois en 2012 dans l'emprise et en bordure de la **rue Desmarteau et des Boulevards Marie-Victorin et Fort Saint-Louis** (Archéotec 2012). Lors de cette supervision, il a été possible d'observer de façon discontinue, la présence d'un sol organique enfoui à environ 0,40 m sous la surface (sous-op 1B et 1C) composé d'un limon argileux témoignant aussi de l'occupation humaine et d'activités agricoles au cours des trois derniers siècles. Quelques vestiges, dans l'ensemble plus ou moins récents, ont également été documentés lors de cette supervision.

Également en **2011 et 2012**, la firme **Ethnoscop** a effectué **trois interventions archéologiques** préalables sur des propriétés privées, deux dans le cadre du creusement de piscine et une autre en vue de l'agrandissement d'une résidence. Dans le cas de l'inventaire réalisé au **518, rue Notre-Dame**, la séquence observée des sols suggère une occupation remontant à plus de deux siècles (Ethnoscop 2011a). Une possible fosse à déchets, probablement du XX^{e} siècle, a également été documentée par cette intervention archéologique. Pour ce qui est de l'intervention réalisée au **460, rue Samuel-Provost**, les sols fouillés dans les six sondages manuels témoignent d'une occupation légèrement plus ancienne avec des artefacts dont la production remonte au milieu du XIX^{e} siècle (Ethnoscop 2011b).

Quant à l'inventaire réalisé au **36, rue de Grandpré** dans le cadre de l'agrandissement de la résidence (Ethnoscop 2012), les résultats sont, somme toute, peu révélateurs d'une occupation ancienne, avec essentiellement des remblais et d'anciennes surfaces de stationnement relativement récent, un limon faiblement sableux et argileux gris à environ 0,60 m sous surface constituant le sol naturel stérile.



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19, BjFi-20 ET BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES ANTÉRIEURES
PORTION SUD DE L'AIRE D'ÉTUDE

PLAN 6

- AIRE D'ÉTUDE
- VIEUX BOUCHERVILLE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFi-3 CODE BORDEN

INTERVENTIONS ANTÉRIEURES :

- CHEVRETTE, 1965
- ANTHROSPEC, 1981
- ARCHÉOTEC, 2011a
- ETHNOSCOP, 2011a
- ARCHÉOTEC, 2012

0 60 120 m
ÉCHELLE : 1/3000

VDB1412

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

ethnoscop

FLEUVE SAINT-LAURENT

BOUL. MARIE-VICTORIN

RUE STE-FAMILLE

RUE NOTRE-DAME

RUE ST-CHARLES

RUE JEANNE-CREVIER

RUE DES SEIGNEURS

RUE DE LA BRUÈRE

RUE STE-MARGUERITE

RUE JEAN-DENIAU

RUE PIERRE-BOUCHER

RUE DE GRANDPRÉ

RUE DE GROSBOIS

RUE LOUIS-H.-LAFONTAINE

RUE DE LA PERRIÈRE

RUE DE MONTBRUN

RUE ST-SACREMENT

RUE DE MUY

BOUL. DU FORT-SAINT-LOUIS

RUE ANTOINE-GIROUARD

RUE CATHERINE-FORESTIER

EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19, BjFi-20 ET BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES ANTÉRIEURES PORTION NORD DE L'AIRE D'ÉTUDE

PLAN 7

AIRE D'ÉTUDE

VIEUX BOUCHERVILLE

INTERVENTIONS ANTÉRIEURES :

- ARCHÉOTEC, 2011c
- ARCHÉOTEC, 2011b
- ETHNOSCOP, 2011b
- ETHNOSCOP, 2012
- ETHNOSCOP, 2013b
- ETHNOSCOP, 2013c

0 60 120 m

ÉCHELLE : 1/3000

VDB1412

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

ethnoscop

3.0 MÉTHODOLOGIE

3.1 Méthodologie générale

Les inventaires archéologiques réalisés par Ethnoscop en 2013 et 2014 à Boucherville ont été menés en quelques étapes distinctes à l'automne 2013 ainsi qu'au printemps 2014. Les travaux sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant (site BiFj-20) ont été désignés par les opérations 1 (excavation mécanique) et 2 (fouilles manuelles) pour l'année 2013 et par les opérations 3 (travaux mécaniques) et 4 (fouilles manuelles) en 2014. En bordure du fleuve (site BiFj-21) les excavations, toutes réalisées en 2014, ont reçu le numéro d'opération 1 et les fouilles manuelles subséquentes le numéro d'opération 2. Selon la nature et l'ampleur des travaux, les interventions ont été effectuées par des équipes de deux à neuf personnes. L'équipe maximale se composait d'un archéologue chargé de projet, de deux assistants-archéologues et de cinq techniciens. Un guide-archéologue était également présent pour informer le public. La profondeur des tranchées variait de 0,40 m à 1 m avant la mise en place des aires de fouilles manuelles. À certains endroits, des excavations plus profondes pouvaient atteindre 2 mètres de profondeur. Dans ces cas particuliers, les travaux d'enregistrement étaient exécutés en demeurant hors des tranchées, conformément aux règles de sécurité en vigueur.

La supervision archéologique des travaux de démantèlement d'une piscine creusée et de réfection des fondations de la résidence privée du 518, boulevard Marie-Victorin (site BiFj-19) réalisée le 28 août 2013 a reçu le numéro d'opération 1. Le constat de réfection des trottoirs sur les rues Pierre-Boucher, Notre-Dame et St-Charles s'est également vu attribuer le numéro d'opération 1.

La méthodologie des interventions archéologiques est conforme à la pratique en archéologie historique. La subdivision spatiale s'est faite selon le système Tikal (opérations, sous-opérations et lot). Tous les enregistrements d'usage (fiches de lots, de vestige, stratigraphies, plans, arpentage) ont été réalisés au cours de l'intervention et versés au dossier technique. Il est à noter que dans le dossier technique et dans le rapport, pour chacun des sites la numérotation des stratigraphies, des plans et des photographies est réinitialisée. Les artefacts et écofacts ont été recueillis et traités en laboratoire, inventoriés et catalogués (annexes A et B).

4.0 RÉSULTATS

Ces deux secteurs distincts, l'un à l'intérieur des espaces du cœur institutionnel du Boucherville historique et l'autre en bordure du fleuve, constituaient le cœur du projet d'archéologie commandé par la Ville de Boucherville en 2013 et 2014.

4.1 Inventaire archéologique sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant (BjFi-20)


L'inventaire archéologique réalisé sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant s'est avéré riche en découvertes de toutes sortes, à la mesure de l'importance des lieux, occupés sans interruption depuis la fondation de Boucherville en 1667. L'ensemble du terrain de l'ancien presbytère s'est donc vu attribuer un numéro de site par le Ministère de la Culture et des Communications, soit le BjFi-20.

L'inventaire effectué à la fois sur les espaces se situant du côté sud et du côté nord du centre a permis de constater deux dynamiques d'occupation propre à chacun de ces endroits. Du côté sud, la vocation religieuse des lieux était évidente et tous les contextes et vestiges archéologiques y étaient associés. Du côté nord, bien que le terrain ait été selon les époques en tout ou en partie propriété de l'église ou du curé, ce sont surtout les éléments de nature domestique qui étaient perceptibles, que ce soit par l'entremise des témoins de la culture matérielle récupérée ou des vestiges mis au jour. Par conséquent, les secteurs sud et nord du site BjFi-20 seront présentés indépendamment bien que certaines associations et liens les unissant seront discutés au fil du texte.

4.1.1 Le côté sud du centre Monseigneur-Poissant : les bâtiments religieux du cœur du bourg

Devant le centre Monseigneur-Poissant, bâtiment qui correspond au quatrième presbytère et dont la construction remonte à 1896, trois longues tranchées exploratoires furent excavées mécaniquement (sous-opérations 1A, 1B et 1C) afin de mettre au jour les diverses générations accessibles de bâti l'ayant précédé (plans 8, 9, 10 et 11). Plus précisément, il s'agit du deuxième presbytère (1718-1832, tranchée 1C), de la deuxième chapelle (1740-1832, tranchée 1B) et du troisième presbytère (tranchée 1A). L'emplacement des tranchées à excaver avait été établi en fonction des plans anciens à notre disposition, bien que les informations de ces documents impliquent nécessairement une certaine marge d'erreur. La mise au jour des vestiges de la deuxième chapelle dans la tranchée 1B, décalée de quelques mètres par rapport aux superpositions des plans anciens sur la trame actuelle témoigne d'ailleurs de ce type de flottement. De plus, le positionnement des tranchées, particulièrement les sous-opérations 1A et 1C n'était pas idéal étant donné la présence de diverses contraintes physiques (bâtiment actuel, arbres, services publics, aménagements divers), augmentant du même coup le risque de manquer les bâtiments recherchés[8].

[8] En complément d'information, rappelons que le plan 8 met en évidence toutes les constructions religieuses s'étant succédé dans ce secteur.



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19, BjFi-20 ET BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014

LOCALISATION DES SOUS-OPÉRATIONS DU SITE BjFi-20

PLAN 8

SOUS-OPÉRATION (2013)

SOUS-OPÉRATION (2014)

1A/3A NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION

SITE ARCHÉOLOGIQUE

BjFi-20 CODE BORDEN

ÉTUDE POLYPHASÉE :

BÂTIMENT DE 1811 (position et dimension approximatives)

BÂTIMENT DE 1850 (position et dimension approximatives)

A NUMÉRO DE BÂTIMENT

AMÉNAGEMENT ACTUEL


Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 5 10 m

ÉCHELLE : 1/500

VDB1412

ethnoscop



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013

DÉTAILS DE LA SOUS-OPÉRATION 1C

PLAN 9

- SOUS-OPÉRATION
- 1C NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION
- PALIER
- VESTIGE
- AMAS DE PIERRES (mortier et pierres)
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- BÂTIMENT DE 1811 (position et dimension approximatives)
- B NUMÉRO DE BÂTIMENT


Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 0,5 1 m

ÉCHELLE : 1/40

VDB1412

ethnoscop



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013

DÉTAILS DE LA SOUS-OPÉRATION 1B

PLAN 10

SOUS-OPÉRATION
1B NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION
PALIER
VESTIGE
1 NUMÉRO DE VESTIGE
MAÇONNERIE DE PIERRE
BÉTON
SOL BRUN FONCÉ
TUYAU DE GAZ?
COUPE STRATIGRAPHIQUE
BÂTIMENT DE 1811 (position et dimension approximatives)
BÂTIMENT DE 1850 (position et dimension approximatives)
C NUMÉRO DE BÂTIMENT
AMÉNAGEMENT ACTUEL

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

VDB1412

ethnoscop



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013

DÉTAILS DE LA SOUS-OPÉRATION 1A

PLAN 11

SOUS-OPÉRATION

1A NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION

PALIER

NÉGATIF DE PIEUX

LIMITE PRÉSUMÉE DE LA TRANCHÉE D'IMPLANTATION

* EMPLACEMENT DE LA QUILLE DE PIPE MICMAC

COUPE STRATIGRAPHIQUE

BÂTIMENT DE 1850 (position et dimension approximatives)

c NUMÉRO DE BÂTIMENT

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 0,5 1 m

ÉCHELLE : 1/40

VDB1412

ethnoscop

La tranchée 1A faisait 6,50 m de long sur 2 m de large. À l'intérieur de celle-ci, trois sondages manuels ont été réalisés à partir de 0,80 m sous la surface actuelle (sous-opérations 2A, 2B et 2C), tandis qu'une excavation profonde de 2,10 m a été effectuée dans sa portion nord-est. Pour sa part, la tranchée 1B était d'une longueur de 8,50 m et d'une largeur de 1,75 mètre. À environ une soixantaine de centimètres sous la surface actuelle, quatre sondages manuels ont été effectués à l'intérieur de celle-ci (sous-opérations 2D à 2G). Dans le cas de la tranchée 1C, longue de 6 m et large de 1,60 m, les profondeurs atteintes par les excavations (2,75 m) et la présence continue de remblai et finalement d'eau ont limité l'intervention à des enregistrements réalisés en demeurant à l'extérieure de celle-ci, sans mise en place de sondages manuels.

La présentation des résultats obtenus pour ce secteur suit la chronologie événementielle observées au terrain en partant des sols les plus anciens pour finir avec la surface actuelle (tableau 6 et figures 25 à 28).

4.1.1.1 Période 1, événement 1a : Les sols géologiques

Événement chronologiquement le plus ancien parce qu'il correspond à la période géologique précédent la présence humaine sur le territoire, le sol naturel stérile a été atteint dans toutes les tranchées inventoriées (couches C1-9, C2-2, C3-12 et C4-7).

Étant donné l'intensité de l'occupation dans cette portion du terrain, le sol naturel stérile fut régulièrement creusé, décapé et tronqué au cours des derniers siècles, ne laissant que quelques portions intègres (photo 1). Ainsi, on remarque que dans la tranchée 1A, l'élévation réelle du sol naturel stérile se situe aux environs de 12,50 m NMM, la couche C1-9 observée dans la sous-opération 2A n'ayant apparemment pas été tronquée ou décapée. Par comparaison, à l'extrémité sud de la tranchée, le sommet de cette même couche se situe à une élévation de 11,90 m NMM, celle-ci ayant été décapée par la mise en place du troisième presbytère en 1832. Observé à une élévation maximale de 11,60 m NMM dans la tranchée 1B, le sol naturel stérile a été au moins partiellement tronqué lors de la construction de la deuxième chapelle en 1740 tandis que dans la tranchée 1C, le sol naturel stérile mis au jour à une élévation de 10,80 m NMM reflète les travaux de la construction du deuxième presbytère en 1718.



Photo 1 : BjFi-20, sous-opération 2B, divers états du sol naturel stérile. En haut à gauche, portion intacte, vue vers le nord. (BjFi-20-13-NUM1-25)

4.1.1.2 Période 2, événements 2a, 2b et 2c : Les occupations antérieures à 1832


Cet ensemble regroupe plusieurs événements et sous-événements ayant eu lieu en tout ou en partie simultanément mais dont la date terminale, en 1832, correspond à un réaménagement complet du cadre bâti du cœur du bourg.

Tableau 6 Trame événementielle : BjFi-20, corrélations événements-lots-couches des opérations 1 et 2, terrain avant du centre Monseigneur-Poissant

Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	**a- Sol naturel stérile**	na	C1-9, C2-2, C3-12, C4-7	na
2-1832 et avant	**a- Horizon humique d'origine remanié**	Tranchée de clôture, avant 1811	C1-8a, C2-1a	2A4, 2A6, 2B3
		Creusements indéterminés	C1-8b, C2-1, C2-1b	2A5, 2B1, 2B2
		Occupation anthropique	C1-8, C3-11	2C1, 2A1, 2A2, 2A3
	b- Deuxième presbytère (1718-1832)	Remblai de rehaussement/assainissement	C4-6a	na
		Occupation de la cave	C4-6a	na
		Démolition du presbytère, 1832	C4-5	na
	c- Deuxième chapelle de la Congrégation (1740-1832)	Tranché d'implantation des fondations, 1740	C3-10	2E4
		Fondations (vestige 1)	C3-st1	na
		Creusement trou de pieu avant 1832	C3-8	2F6
		Dépôt pré 1832	na	2F5
		Dépôt pré 1832	C3-7	2F4
		Démolition de la chapelle, 1832	C3-6	2F3
3- XIXe siècle (1832-1896)	**a- Aménagements du terrain**	Creusement indéterminée, vers 1832	C3-9	2E2, 2E2, 2E3
		Remblais de rehaussement, vers 1832	C1-7, C4-4, C3-5	na
	b- Surfaces de circulation, associées au 3e presbytère, après 1832	Bordure en pierre, après 1832	C3-4	na
		Couche schisteuse, XIXe siècle	C1-6	
		Remblai, vers 1896	C1-5	na
	c- Troisième presbytère, 1832-1896	Démolition de 1896	C1-4	
4- XXe siècle	**a- Aménagements 1896 +**	Rehaussement général du terrain	C1-3, C3-3, C4-2, C4-3	na
		Mise en place de bases de ciment	na	2F1, 2F2
		Trottoir actuel	C3-1, C3-2	na
		Surface actuelle	C1-1, C1-2, C4-1	na

COUPE STRATIGRAPHIQUE

VIEUX–BOUCHERVILLE
BjFi–20
SOUS–OPÉRATIONS 1A ET 2A, PAROI OUEST (C1)



1. Sable fin faiblement limoneux brun moyen, homogène et meuble; terreau d'aménagement actuel
2. Sable très fin limoneux beige jaunâtre, hétérogène et compact, contenant des cailloux et cailloutis subarrondis; remblai de rehaussement post 1896
3. Mélange de sable fin gris, de mortier, de fragments de brique et de rares nodules de charbon de bois, hétérogène et compact; remblai de rehaussement post 1896
3a. Lentille de cendre gris–bleu à l'intérieur de la couche 3; résidus de combustion
4. Sable fin brun, hétérogène et meuble, contenant une forte proportion de fragments de mortier et de pierres calcaires anguleuses; remblai de comblement associé à la démolition du 3e presbytère en 1896
5. Sable très fin légèrement limoneux et graveleux beige jaunâtre, homogène et compact, contenant des fragments de mortier et des cailloutis subarrondis; remblai de rehaussement, vers 1896
6. Pierre concassée d'apparence schisteuse, homogène et compacte; niveau de circulation associé au 3e presbytère? (avant 1896)
7. Sable fin à moyen gris–beige, hétérogène et compact, contenant des fragments de mortier, des nodules de charbon de bois, des cailloux et des cailloutis; remblai de rehaussement vers 1832
8. Sable fin limoneux brun foncé à brun gris, organique, homogène et ferme, contenant des nodules de charbon de bois, des fragments de mortier et de brique, des scories, des particules de chaux, des cailloux et cailloutis subangulaires à subarrondis; horizon humique d'origine remanié, pré–1832
8a. Idem à la couche 8 mais avec plus de lentilles de sable beige (couche 9 remaniée) et moins de charbon de bois; implantation et comblement d'une tranchée de pieux tronquant les horizons naturels humique et stérile, clôture du plan de 1811, entre 1740–1832
8b. Idem à la couche 8 mais avec plus de lentilles de sable beige (couche 9 remaniée) et moins de charbon de bois; comblement d'un creusement indéterminé, XVIIIe ? début XIXe siècle
9. Sable fin à moyen beige–verdâtre, homogène et ferme, devenant lité et parsemé de orange et de gris en profondeur; sol naturel stérile

– – – Limite diffuse
— · — Limite de fouille

0 1,00 m
ÉCHELLE : 1/20

VDB1412

ethnoscop


FIGURE 25

VIEUX–BOUCHERVILLE

BjFi–20

SOUS–OPÉRATION 2B, PAROI EST (C2)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(1) Sable fin limoneux brun foncé, organique, homogène et ferme, contenant des lentilles de sable fin beige, des nodules de charbon de bois, des fragments de mortier, de la brique, des scories, des particules de chaux, des cailloux et cailloutis subanguleux à subarrondis; comblement d'un creusement indéterminé tronquant les sols naturel et humique, XVIII^{e} ? début XIX^{e} siècle

(1a) Idem à la couche 1 mais légèrement plus pâle et sableuse; implantation et comblement d'une tranchée de pieux tronquant les horizons naturels humique et stérile, clôture du plan de 1811, entre 1740–1832

(1b) Sable fin argileux légèrement limoneux brun–gris, homogène et ferme, contenant des lentilles de sable beige, des nodules de charbon de bois et des cailloutis; base du comblement d'un creusement indéterminé, XVIII^{e} ? début XIX^{e} siècle

(2) Sable fin à moyen beige–verdâtre, homogène et compact; sol naturel stérile

– – – Limite diffuse

—·— Limite de fouille

VDB1412

0 0,50 m


ÉCHELLE : 1/10

ethnoscop

FIGURE 26

COUPE STRATIGRAPHIQUE

VIEUX–BOUCHERVILLE
BjFi–20
SOUS–OPÉRATIONS 1B, 2E ET 2F, PAROI SUD (C3)



① Trottoir actuel; XX–XXI^e siècle
② Pierre concassée 0–3/4 po; lit de pose du trottoir, XX–XXI^e siècle
③ Sable fin très légèrement limoneux brun foncée, plutôt homogène et moyennement compact, contenant des particules de mortier et de charbon minéral, ainsi que des cailloutis; remblai de nivellement pré–trottoir, post–pavage de pierre, XIX–XX^e siècle
④ Alignement de pierres calcaires; limite de terrain ou niveau de circulation associé au 4^e presbytère, après 1896
⑤ Sable fin très légèrement limoneux brun–gris, plutôt hétérogène et compact, contenant des nodules de mortier, des petits cailloux (1–5 cm) et des particules de charbon minéral; remblai de rehaussement suite à la démolition de la 2^e chapelle, vers 1832
⑥ Sable fin gris fortement mêlé de mortier et de fragments de moellons de calcaire, hétérogène et compact; couche de démolition de la 2^e chapelle en 1832
⑦ Sable fin limoneux brun–jaunâtre, plutôt hétérogène et compact, contenant des éclats de calcaire, des nodules de mortier, des nodules de charbons de bois et des taches de sable gris; dépôt indéterminé pré–1832
⑧ Limon sableux brun–gris foncé, homogène et compact, contenant des nodules de mortier et de charbon de bois, ainsi que des petits cailloux; comblement d'un creusement indéterminé, pré–1832
⑨ Sable fin grisâtre moucheté de nodules de mortier, hétérogène et compact, contenant des cailloux, quelques gros moellons et des nodules de charbon de bois; comblement d'une tranchée d'axe est–ouest pénétrant la paroi sud, début XIX^e siècle
⑩ Limon sableux brun foncé, hétérogène et friable, contenant des nodules de mortier et de charbons de bois, ainsi que quelques cailloux; remblai tronqué par 2E3, ancienne tranchée d'origine de la chapelle? 1740
⑪ Sable fin limoneux brun foncé, homogène et moyennement compact, contenant des nodules de charbon de bois, des particules de mortier et quelques cailloux; lambeau résiduel de l'horizon naturel humique?
⑫ Sable fin marbré de brun pâle et d'oxydation, homogène et moyennement compact; sol naturel stérile décapé et tronqué
P Pierre
① Numéro de vestige
Maçonnerie
Prolongement de vestige
Béton
Limite de fouille

0 1,00 m
ÉCHELLE : 1/30

VDB1412

ethnoscop


FIGURE 27

VIEUX–BOUCHERVILLE

BjFi–20

SOUS–OPÉRATION 1C, PAROI EST (C4)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(1) Sable fin brun foncé, homogène et meuble; terreau de surface actuel

(2) Sable fin très légèrement limoneux, hétérogène et plutôt compact, contenant des nodules de mortier et de charbon minéral, quelques cailloux, (1–5 cm), quelques éclats de calcaire et des fragments d'asphalte; remblai de rehaussement XX^{e} siècle

(3) Sable fin très légèrement limoneux gris et beige, hétérogène et plutôt compact, contenant des nodules de mortier et de charbon de bois et des petits cailloux; remblai de rehaussement

(4) Sable fin limoneux brun–gris et beige, hétérogène et compact, contenant des cailloux, des nodules de mortier et de charbon de bois; remblai de rehaussement

(5) Limon sableux brun–gris mêlé de fragments de pierres calcaires et de beaucoup de mortier; remblai de démolition du 2^{e} presbytère en 1832

(6) Sable argileux brun foncé strié de gris–bleu, plutôt homogène et ferme, contenant des traces de mortier et d'éclats calcaires; remblai de rehaussement ou d'assainissement de la cave du 2^{e} presbytère

(6a) Idem à la couche 6 (distinction très diffuse) avec du matériel anthropique perceptible; occupation de la cave du 2^{e} presbytère? (1718–1832)

(7) Sable moyen à grossier faiblement limoneux gris et orangé, homogène et ferme; sol naturel stérile

—— Ligne d'eau atteinte (nappe phréatique)

– – – Limite diffuse

—·— Limite de fouille

VDB1412

0 2,00 m

ÉCHELLE : 1/50

ethnoscop

FIGURE 28

4.1.1.2.1 Événement 2a : L'horizon humique d'origine remanié

L'horizon humique correspond à la couche de sol organique en place au moment de l'amorce de la présence humaine. Il s'agit du sol qui fut foulé par les premiers arrivants. Les traces archéologiques qu'il peut contenir peuvent par conséquents être très anciennes. Autant les Amérindiens de la période préhistorique que les premiers colons ont marché sur ce sol et sa période d'occupation peut se poursuivre tant et aussi longtemps qu'aucun rehaussement n'aura été effectué. Ce sol est soit resté à peu près tel quel, bien qu'au cours du temps divers objets aient pu être jetés ou perdus sur sa surface, se retrouvant progressivement légèrement enfouis ou bien il a été plus ou moins fortement affecté par diverses activités humaines l'ayant tronqué ou perturbé. Dans cette portion du terrain, l'horizon humique remanié se décline en trois sous-événements.

Tranchée de clôture, avant 1811



Photo 2 : BjFi-20, sous-opération 2A, tranchée de clôture, vue vers le nord. En haut, sommet d'un creusement de nature indéterminée (lot 2A5). (BjFi-20-13-NUM1-27)

C'est dans la tranchée 1A que fut mis au jour une tranchée de pieux ayant à la fois tronqué le sol naturel humique et l'horizon stérile, un mélange de ces sols ayant servi à la combler (photo 2). La tranchée ancienne ne devenait réellement perceptible que lors de l'atteinte du sol naturel stérile, le contraste devenant alors évident. Suivant un axe est-ouest et se poursuivant en paroi, le diamètre des pieux devait avoisiner une douzaine de centimètres. Les pieux étaient enfoncés jusqu'à près de 0,50 m dans le sol stérile (de 11,50 m NMM à la surface à 11,00 m NMM à la base). En ajoutant une épaisseur moyenne de 0,20 m de l'horizon naturel humique, les pieux étaient donc probablement fichés à un total avoisinant environ 0,70 m de profondeur.




Figure 29 : Détail du plan de 1811, divisions du terrain et illustration de la deuxième chapelle et du deuxième presbytère

La découverte d'un alignement de pieux souleva quelques interrogations du public quant au positionnement de la palissade mais outre sa localisation, le diamètre des pieux eut tôt fait de dissiper tout doute à ce sujet : il s'agissait d'un aménagement manifestement d'une autre nature. En superposant l'alignement sur les plans anciens, malgré leur juxtaposition serrée, il semble qu'il pourrait s'agir des pieux d'une clôture qui serait venue s'appuyer sur la deuxième chapelle et ceinturait la propriété du curé, comme on le voit sur le plan de 1811 (figure 29). Un autre segment de cette clôture sera par ailleurs également mise au jour du côté nord du centre Monseigneur-Poissant, dans les tranchées 3C et 3D (voir section suivante). Cette clôture était peut-être en place en 1811, sans qu'on puisse connaître le moment de son implantation, peut-être dès 1740 si l'on se base sur l'année de la construction de la deuxième chapelle. L'année de sa démolition est également incertaine mais se situe probablement aux alentours de 1832.

Évidemment sur une période d'une centaine d'années au moins quelques générations de pieux se seraient succédé, sans exclure des périodes où le terrain n'aurait tout simplement pas été clôturé même s'il avait été loti.

Les artefacts provenant des sols bouleversés associés à la fouille de la tranchée de pieux (lots 2A4, 2A6 et 2B3) bien que peu nombreux, correspondent à des objets relativement anciens (fourneau de pipe, fourneau de pipe de type dit Micmac (voir annexe C), clou forgé) qui indiquent vaguement que la mise en place de la clôture aurait pu se produire au cours du Régime français (en particulier la pipe Micmac), les indices matériels précis sur la période subséquente du régime britannique étant absents.

Creusements indéterminés

Tout juste à côté de l'alignement de pieux et aux mêmes élévations, un creusement de nature indéterminé (lot 2A5, plan 11) tronquait le sol naturel stérile et possiblement l'horizon humique d'origine bien qu'à ce niveau il demeurait imperceptible (photo 2). Un second creusement de nature indéterminée fut également observé dans la portion nord de la sous-opération 2B (lots 2B1 et 2B2) et atteint encore une fois une profondeur similaires aux perturbations occasionnée par la fosse 2A5 et l'alignement de pieux.

Aucune interprétation définitive n'est possible pour ces deux perturbations bien qu'on puisse émettre l'hypothèse qu'il s'agisse de deux petites fosses de déchets.

Le creusement 2A5 contenait peu d'objets diagnostiques mais la présence de tessons de terre cuite grossière locale et l'absence d'artefacts contemporains au Régime britannique suggère que le dépôt aurait pu être mis en place avant la seconde moitié du XVIII^{e} siècle. La présence de scories et d'os blanchis révèle pour sa part que la petite fosse aurait pu à la limite permettre l'enfouissement de rebuts de combustions et de restes alimentaires.

Dans la fosse correspondant aux lots 2B1 et 2B2 et qui s'étend au sud, à l'est et à l'ouest de la sous-opération, l'assemblage constitué lors de la fouille permet d'estimer que le comblement de la fosse fut effectué quelque part entre la fin du XVIII^{e} et le début du XIX^{e} siècle, la présence de tessons de *creamware*, une céramique typique de cette période, constituant les objets les plus récents observés. Le dépôt contenait également quelques artefacts plus anciens, notamment un tesson de terre cuite grossière Saintonge. Ces objets ainsi que les quelques clous forgés et tessons de vitre jonchaient probablement déjà le sol lorsque le creusement fut réalisé. La trentaine de petits fragments d'os dont une douzaine blanchis ou noircis ne constituent pas un nombre suffisant pour associer le creusement à une fosse à déchets quelconque.

Occupation anthropique

La totalité de ce contexte fut observé dans les sous-opérations 2A et 2C; dans les tranchées 1B et 1C cette couche avait été entièrement tronquée par les bâtiments qui y furent érigés, hormis un petit lambeau observé à l'extrémité est de la paroi sud de la sous-opération 1B (couche C3-11, figure 27).

Bien que la vocation religieuse du secteur soit connue, il est rarissime que des artefacts associés à un tel contexte soient récupérés de façon éparse, étant donné la nature sacrée d'objets de ce type. Tous les objets qui furent récupérés lors de la fouille de la couche humique témoignent de rejets ou de pertes fortuites s'étant produits sur la surface d'origine du terrain au cours d'une période relativement longue et assez ancienne. L'ensemble des artefacts récoltés dans cette couche épaisse de près de vingt centimètres offre donc un aperçu partiel des activités associées au secteur. Sans grande surprise, la fouille de lots 2A1, 2A2, 2A3 et 2C1 a donc permis de constituer un assemblage qui correspondait surtout aux aléas de la vie domestique en général plutôt qu'à la dévotion. Il s'agissait essentiellement d'artefacts qui correspondaient à la conservation, l'entreposage, la préparation ou la consommation de nourriture, soit des fragments de terrines, de bols, de soucoupes, d'assiettes, de bouteilles ainsi qu'environ 200 fragments d'os frais ou blanchis (mammifères, poissons, oiseaux) (photo 3). Les types de céramique récupérés couvraient pour leur part un spectre chronologique s'étendant potentiellement de la fin du XVII^{e} siècle jusqu'au début du XIX^{e} siècle (Saintonge, faïence, grès salin, terre cuite grossière locale, porcelaine fine, *creamware).*



Photo 3 : Artefacts issus des sols associés à l'occupation anthropique de la période 2, évènement 2a (avant 1832) du tableau 6, site BjFi-20

A- Ossements de mammifères écrus et blanchis
B- Terre cuite grossière locale
C- Clous forgés
D- *Creamware*
E- Faïence blanche
F- Grès fin blanc homogène à glaçure saline
G- Pipe en terre cuite fine argileuse blanche
H- Terre cuite grossière Saintonge
I- Terre cuite grossière chamois glaçure verte
J- Terre cuite fine blanche
K- Terre cuite grossière rouge engobe glaçure incolore

4.1.1.2.2 Événement 2b : Le deuxième presbytère (1718-1832)

L'excavation mécanique de la tranchée 1C (plan 9) avait pour objectif de dégager les vestiges du deuxième presbytère, érigé en 1718 et qui demeura en fonction pendant un peu plus de cent ans (figure 10 et bâtiment B du plan 5). Selon la superposition des plans anciens sur la trame actuelle, malgré les contraintes environnantes, le positionnement de la tranchée devait permettre de croiser le mur nord du bâtiment.

Malheureusement, malgré des excavations atteignant près de trois mètres de profondeur (photo 4), jusqu'à l'atteinte du sol naturel stérile décapé et la présence d'eau, aucun vestige du presbytère ne fut mis au jour, une situation attribuable au décalage entre les données anciennes et la réalité. Comme les sols observés en stratigraphie semblent correspondre aux caves de ce bâtiment, on peut toutefois penser que la tranchée 1C se trouvait complètement à l'intérieur de celui-ci et que le mur nord se trouverait en fait encore un peu plus au nord.



Photo 4 : BjFi-20, tranchée 1C, vue vers l'est (BjFi-20-13-NUM2-08)

La profondeur de la tranchée et l'absence de sols archéologiques significatifs ont fait en sorte que les enregistrements ont été effectués en demeurant à l'extérieur de la tranchée et qu'aucun sondage manuel n'a été effectué. Aucun objet n'a d'ailleurs été récolté hormis une pièce de fonte récupérée dans les déblais de l'excavation mécanique.

L'analyse de la stratigraphie de la paroi est de la tranchée 1C (coupe C4, figure 28) apporte tout de même quelques informations quant à la disposition des soubassements que nous associons pour l'instant au deuxième presbytère, bien qu'aucun élément spécifique à celui-ci n'ait été découvert et que nous ne possédions aucun élément de datation mis à part les inférences historiques. Une première évidence est que les sols naturels humiques et stériles furent décapés au moment de la construction du presbytère, le premier étant totalement absent et le second (couche C4-7) à des élévations nettement inférieures (10,80 m NMM) aux portions intègres mis au jour à quelques mètres de là dans la sous-opérations 1A (12,50 m NMM). Si on se fie à ces résultats et en ajoutant une vingtaine de centimètres pour tenir compte du sol humique qui existait à l'époque, c'est dire qu'un creusement pouvant atteindre 1,70 m fut réalisé en 1718. La couche C4-6 contenant des traces de mortier et de calcaire serait associée à la construction du bâtiment et son sommet aurait fait office de niveau de circulation sur la terre battue de l'aménagement de la cave. Cette couche est toutefois inégale, son sommet se situant à une élévation de 11,50 m NMM au nord et se trouvant 0,50 m plus bas au sud (11,00 m NMM). S'il s'agit bien des soubassements du deuxième presbytère, cela signifie que si le rez-de-chaussée s'était trouvé au niveau de l'horizon humique d'origine, l'espace de dégagement sous le plancher aurait fluctué entre 1,00 m et 1,50 m. Les déplacements devaient y être plutôt inconfortables mais la hauteur demeurait suffisante pour que la cave soit possiblement utilisée au-delà de la simple fonction de vide sanitaire. Les traces de l'utilisation de la cave pourraient correspondre à la couche C4-6a dans la partie la plus basse des soubassements, une couche diffuse

d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, inatteignable lors de l'intervention archéologique mais qui paraissait contenir une certaine proportion de matériel anthropique. Il parait donc possible d'émettre l'hypothèse que les lieux auraient pu servir à l'entreposage.

La démolition du presbytère en 1832 correspondrait pour sa part à la couche C4-5, une couche de limon sableux qui contenait une bonne proportion de fragments de pierre calcaire ainsi que des nodules et de la poussière de mortier. Par la suite, le terrain aurait été progressivement nivelé et rehaussé jusqu'à l'état actuel de la surface gazonné (couches C4-4 à C4-1)

4.1.1.2.3 Événement 2c : La deuxième chapelle (1740-1832)

Pratiquement contemporaine du deuxième presbytère et distante de celui-ci d'à peine quelques mètres, la seconde chapelle est construite en 1740 et sera démolie en 1832 (figure 10 et bâtiment E du plan 5). Selon les plans anciens, ce bâtiment faisant face à la place de l'église mesurait approximativement 13 mètres de long sur 8 mètres de large. De plus, 11 personnes auraient été inhumées sous la chapelle entre 1759 et 1796. Selon la superposition du plan de 1811 sur la trame actuelle, la plus grande partie de la chapelle se trouve aujourd'hui sous la voie asphaltée faisant face au centre Monseigneur-Poissant. Les vestiges de la partie arrière du bâtiment (l'abside) seraient donc enfouis sous la pelouse du centre Monseigneur-Poissant.

Tel qu'anticipé, les vestiges de la chapelle furent mis au jour lors de l'excavation mécanique de la tranchée 1B et quatre sondages manuels (sous-opérations 2D à 2G) furent réalisés. Six sous-événements associés au contexte de la deuxième chapelle purent être distingués.

Les documents anciens mentionnent que certains des notables de Boucherville de l'époque furent inhumés à l'intérieur de la chapelle. Bien que les sondages manuels réalisés n'ont pas permis la mise au jour de ces contextes, la faible proportion de l'aire excavée fait en sorte que la présence de sépultures à l'intérieur du bâtiment demeure tout à fait possible.

Tranchée d'implantation des fondations de la deuxième chapelle

C'est dans la sous-opération 2E (lot 2E4) que la tranchée de fondation du mur ouest de la chapelle fut observée. Cette couche parcellaire et tronquée, non visible en stratigraphie se situait à une élévation moyenne de 11,70 m NMM et épaisse d'une quarantaine de centimètres, sa base correspondant à celle du vestige de la maçonnerie de fondation du mur ouest de la chapelle. La tranchée se trouve à l'extérieur du bâtiment. Dans la matrice composée d'un sable fin beige homogène contenant des inclusions de mortier, les quelques objets récupérés, bien que peu évocateurs, se sont avérés cohérents avec un contexte de la première moitié du XVIII^{e} siècle : terre cuite grossière Vallauris, terre cuite grossière locale à glaçure incolore et clous forgés.

Fondations de la deuxième chapelle (vestige 1)

Le segment de fondations de maçonnerie du mur latéral ouest de la chapelle (plan 10, vestige 1), d'axe nord-sud, a été dégagé sur une longueur de 1,75 mètre et était large de 0,80 m (photos 5 et 6). Il se prolonge manifestement sous les sols toujours en place à la fois vers le nord et vers le sud. La

localisation du vestige par rapport au plan de 1811 suggère que son positionnement se trouve tout près de l'amorce de la courbure de l'abside. L'élévation au sommet arasé du vestige est de 12,48 m NMM alors que sa base a été atteinte à une élévation de 11,14 m NMM, pour une hauteur résiduelle totale de 1,34 m.





Photos 5 et 6 : BiFj-20, tranchée 1B, vestige 1, maçonnerie des fondations du mur latéral ouest de la deuxième chapelle (1740-1832), vue vers le nord et vue vers l'ouest (BjFi-20-13-NUM2-29 et BjFi-20-13-NUM2-38)

Il s'agit d'une maçonnerie à parement double avec blocage composée majoritairement de moellons bruts et de quelques moellons ébauchés. Le diamètre des pierres utilisées étant très variable (de 0,20 m à 0,50 m) explique l'agencement irrégulier de l'appareil. Bien que le vestige soit dérasé au sommet et le mortier liant les pierres soit partiellement effrité, son intégrité générale peut être considérée bonne.



Photo 7 : BiFj-20, tranchée 1B, portion intérieure de la chapelle. En arrière-plan, mur latéral ouest de la chapelle. En avant-plan, le sondage 2G au niveau du sol naturel stérile. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-13-NUM2-23)

Lors de l'excavation de la tranchée 1B, le segment de vestige rencontré se trouvait à quelques mètres de la paroi ouest de celle-ci alors que la superposition des plans anciens sur la trame actuelle laissait penser que les murs latéraux de la chapelle allaient plutôt être rencontrés à chacune de ses extrémités (plan 10). Malgré ce décalage par rapport aux plans anciens, il a été possible de statuer que le vestige dégagé correspond aux fondations du mur ouest de la chapelle étant donné qu'un déplacement général vers l'est est envisageable alors que l'inverse parait improbable. Pour confirmer cette hypothèse, le nettoyage général du fond de la tranchée et les aires de fouilles manuelles 2E, 2F et 2G ont permis de constater que la zone du côté ouest du vestige se situe à l'extérieur du bâtiment tandis que tout l'espace dégagé à l'est se trouve à l'intérieur de celui-ci. À l'intérieur du bâtiment, les sols ont été uniformément décapés jusqu'au sol naturel stérile lors de sa construction (photo7) et celui-ci se trouvera par la suite couvert par des sols de rehaussement postérieurs à 1832 (couche C3-6).

Trou de pieu pré-1832

À l'intérieur de la deuxième chapelle et pratiquement collé sur le côté est du vestige de maçonnerie dégagé, la fouille du lot 2F6 (couche C3-8) s'est avérée contenir, dans une matrice de remplissage de sable hétérogène, l'empreinte d'un pieu de bois (photo 8). Du sommet à la base l'empreinte du pieu était haute de près de 0,50 m et une bonne partie du creusement ayant servi à sa mise en place avait tronqué le sol naturel stérile (couche C3-12). Comme le pieu se trouvait couvert par la couche de démolition de la deuxième chapelle, sa datation est nécessairement antérieure à 1832. Cela-dit, la présence de 3 clous découpés qui apparaissent à partir des années 1820 indique que le pieu fut implanté peu avant la démolition de la chapelle, bien qu'il soit impossible de spéculer sur sa fonction.



Photo 8 : BiFj-20, tranchée 1B, lot 2F6 en cours de fouille, empreinte d'un pieu de bois, vue vers le nord (BjFi-20-13-NUM2-16)

Dépôts pré-1832

Au-dessus de l'empreinte de pieu, deux dépôts mis en place entre 1820 et 1832 furent observés. Le lot 2F5 non visible en stratigraphie, composé de sable fin contenant des fragments de pierres calcaires et des nodules de mortier pourrait simplement correspondre à un état de délabrement de la chapelle tout juste avant sa démolition, à moins qu'il s'agisse des traces d'un travail de réparation tardif des fondations. La même interprétation peut être attribuée au dépôt 2F4 plus hétérogène et riche en inclusions de mortier et de fragments de pierres calcaires.

Démolition de la deuxième chapelle

La démolition de la deuxième chapelle en 1832 était clairement visible archéologiquement et se manifestait par un dépôt hétérogène de sable gris mêlé de mortier et de fragments de pierres calcaires (couche C3-6). Cette couche couvrait le sommet du vestige 1 et se poursuit visiblement au moins en partie dans l'espace intérieur de la chapelle.

Notons au passage que le dépôt de démolition ne contenait pas de traces de bois et que la fouille de la sous-opération 2F n'a révélée aucun vestige de plancher.

4.1.1.3 Période 3, événements 3a, 3b et 3c : le XIX^{e} siècle au temps du troisième presbytère (1832-1896)

Immédiatement après ou au même moment que la démolition de la deuxième chapelle et du deuxième presbytère, un troisième presbytère est érigé sur le même terrain en 1832, bâtiment pour lequel nous possédons des documents photographiques (figure 16). Selon la superposition des plans anciens sur la trame actuelle, l'excavation mécanique de la tranchée 1A (plan 11) aurait dû permettre de croiser le mur de façade sud du presbytère, près de son extrémité ouest. Comme dans le cas de la recherche des vestiges du deuxième presbytère, le décalage entre les documents anciens et la

réalité a fait en sorte qu'aucune trace des fondations recherchées ne put être mise au jour hormis la couche associée à sa démolition en 1896 qui fut observée en stratigraphie. Les profondeurs atteintes par les excavations mécaniques dans le secteur de la couche de démolition (2 mètres) et l'instabilité des sols ont interdit toute possibilité d'intervenir physiquement dans cette portion de la tranchée. Les données obtenues par les enregistrements stratigraphiques et la fouille des sous-opérations réalisée en périphérie ont néanmoins permis d'identifier quelques éléments archéologiques associés à la présence du troisième presbytère, soit l'aménagement du terrain qui lui était contemporain, une surface de circulation et, comme nous l'avons mentionné, une partie de sa couche de démolition (événements 3a, 3b et 3c).

4.1.1.3.1 Événement 3a : Aménagements du terrain du troisième presbytère vers 1832

Les contextes associés aux aménagements du terrain se subdivisent en deux sous-événements.

Creusement indéterminée vers 1832

Tout juste avant que le terrain ne soit rehaussé et nivelé, un creusement de nature indéterminé fut réalisé en bordure ouest des anciennes fondations de la deuxième chapelle (couche C3-9). Ce creusement a partiellement tronqué la couche de démolition de 1832, le vestige et les couches sous-jacentes. Les artefacts récupérés dans les lots 2E1, 2E2 et 2E3 associés à ce sous-événement correspondent d'ailleurs à une datation du premier tiers du XIX^{e} siècle, notamment les tessons de *creamware*, de *pearlware* et de terre cuite fine blanche.

Remblais de rehaussement vers 1832

La démolition de la deuxième chapelle et du deuxième presbytère a manifestement engendré un réaménagement général du terrain environnant. Dans la tranchée 1A, la couche de remblai C1-7 est un exemple clair du travail de rehaussement réalisé à l'époque, le terrain se trouvant alors relevé d'une vingtaine de centimètres par rapport à la période précédente (élévation au sommet : ± 13,15 m NMM). Les couches C3-5 et C4-4 observées dans les tranchées 1B et 1C correspondent au même épisode de rehaussement et montrent l'étendue des travaux d'aménagement du terrain réalisés à l'époque.

4.1.1.3.2 Événement 3b : Surfaces de circulation associées au troisième presbytère, après 1832

Trottoir ou bordure en pierre, après 1832

À la suite des rehaussements du terrain effectués, un trottoir ou une bordure de pierre, trop inégale selon nos observations pour être qualifiée de pavage, fut mise en place et ceinturait en tout ou en partie la place de l'église. L'aménagement se compose d'un alignement de moellons bruts et ébauchés en pierre calcaire. Les blocs, d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, posés sur une seule couche, sont de tailles variables allant de 0,20 à 0,50 m de longueur (couche C3-4 et photo 9). L'élévation moyenne du sommet des pierres est de 12,50 m NMM soit à une profondeur de 0,30 m à 0,50 m sous la surface du trottoir actuel. Il est possible que cet aménagement soit demeuré en

usage jusqu'au début du XX^{e} siècle, bien que seuls des documents photographiques permettraient de confirmer cette hypothèse.

Allée en cailloutis schisteux, après 1832

Dans la tranchée 1A, la coupe stratigraphique réalisée révèle à l'extrémité sud la superposition d'une mince couche de cailloutis schisteux couvert d'un sable fin beige homogène (couches C1-6 et C1-5). L'ensemble pourrait correspondre à une ancienne allée de circulation, contemporaine au troisième presbytère et qui longeait la place de l'église au cours de la seconde moitié du XIX^{e} siècle (photo 10). L'axe de l'allée est difficile à déterminer : soit l'allée était d'axe nord-sud et menait du presbytère à la bordure de la place de l'église; soit elle était d'axe est-ouest et alors longeait celle-ci.



Photo 9 : BjFi-20, tranchée 1B, en paroi, sous le trottoir actuel, alignement de pierres ayant servi de bordure ou d'allée de circulation sur le pourtour de la place de l'église, vue vers le sud-ouest (BjFi-20-13-NUM2-26)

4.1.1.3.3 Événement 3c : Démolition du troisième presbytère en 1896

La démolition du troisième presbytère en 1896 était nettement identifiable, se manifestant par un imposant remblai de mortier et de fragments de pierres calcaires atteignant près de 1,20 m d'épaisseur (couche C1-4). L'épaisseur de la couche suggère que celle-ci comble l'intérieur des soubassements du troisième presbytère même si aucun vestige tangible de celui-ci ne fut identifié. *À posteriori*, l'interprétation du relevé stratigraphique qui montre l'interruption abrupte de la couche à mi-chemin de la tranchée 1A, mis à part le mince débordement qui s'étend jusqu'à couvrir partiellement la couche C1-5, laisse penser qu'il aurait été peut-être possible de dégager des fondations du presbytère en poursuivant les excavations mécaniques à cet endroit. Lors de l'inventaire, la présence à proximité de sols archéologiques sensibles prohibait cependant l'exécution d'excavations mécaniques invasives. Dans le cas d'interventions archéologiques éventuelles, cette possible limite de l'emprise du bâtiment mériterait des vérifications complémentaires.



Photo 10 : BjFi-20, tranchée 1A, au centre de la paroi, couche schisteuse C1-6 qui pourrait correspondre à une ancienne allée de circulation, vue vers l'ouest. (BjFi-20-13-NUM1-40)

4.1.1.4 Période 4, événement 4a : Le XX^{e} siècle (après 1896)

À la suite de la démolition du troisième presbytère en 1896 un quatrième presbytère est érigé. Ce bâtiment beaucoup plus imposant que tous ceux l'ayant précédé correspond à l'actuel centre culturel Monseigneur-Poissant. La mise en place de ce nouveau bâtiment entraine encore une fois des travaux de réaménagement du terrain (événement 3a) qui se subdivisent en quatre sous-événements.

Rehaussement général du terrain

Ces rehaussements correspondent aux derniers apports de sols qui donnent au terrain du centre Monseigneur-Poissant son aspect actuel. Selon qu'on se trouve à proximité de la place de l'église ou plus à l'intérieur du terrain, l'ampleur des rehaussements peut varier de 0,10 m à 0,60 m (couches C3-3, C4-3, C4-2 et C1-3).

Mise en place de bases de ciment

À un certain moment au cours du XX^{e} siècle, des bases de ciment furent implantées et servaient probablement à ancrer des poteaux de signalisation. Ces bases et leurs creusements d'implantation (lots 2F1 et 2F2), observées dans la tranchée 1B tronquaient les sols jusqu'à 1 mètre de profondeur sous la surface actuelle, ce qui a eu un effet perturbateur partiel sur les niveaux archéologiques plus anciens.

Trottoir actuel

Face au centre Monseigneur-Poissant, dans la tranchée 1B, le trottoir actuel et son lit de pose de pierres concassées correspond aux couches C3-1 et C3-2.

Surface actuelle

Le terreau observé dans les tranchées 1A et 1B qui supporte la pelouse du terrain fait en général une vingtaine de centimètres d'épaisseur (couches C1-1, C1-2 et C4-1).

4.1.2 Le côté nord du centre Monseigneur-Poissant

La cour arrière du centre Monseigneur-Poissant est un espace gazonné assez vaste qui était autrefois subdivisé en plusieurs lots qui eux-mêmes connurent divers propriétaires au cours des siècles précédents. Les recherches historiques effectués, notamment la reconstitution des chaînes de titres (voir chapitre 2 et annexe E), ont permis de brosser un panorama de l'occupation des lieux. Retenons en particulier que l'inventaire archéologique s'est concentré dans la partie qui correspondait au lot 11 ainsi que dans le lot 21, selon le plan de Boucherville en 1724. Le lot 11 fut concédé en 1716 à Gilles Papin. Après le décès de l'épouse du sieur Houtelas, propriétaire du terrain depuis 1734, un inventaire de 1737 mentionne la présence d'une maison de pièce sur pièce ainsi que divers bâtiments secondaires. En 1739 l'emplacement passe aux mains de Jacques François Lebé, un négociant. La maison est toujours mentionnée, à laquelle s'ajoute une boulangerie attenante ainsi que la présence d'un bâtiment de pierre inachevé. La vieille maison et une étable sont toujours

mentionnées en 1801. C'est en 1806 que le négociant Joseph Quesnel fera l'achat de la propriété tout en faisant l'acquisition du terrain voisin, ce qui eut pour effet d'unifier les lots 11 et 21. Concédé en 1716 à Jacques Gauthier, ce lot 21 aura également plusieurs héritiers ou propriétaires au fil des ans. Un document de 1729 mentionne en particulier la présence d'une maison et de bâtiments secondaires. Comme le plan de 1811 (figure 29) illustre un terrain libre de bâtiments, tous les aménagements présents sur les lots 11 et 21 ont été démolis avant 1806.

En ce qui concerne l'emplacement de la palissade, les documents disponibles laissent entendre que les lots 11 et 21 y étaient adossés. L'axe est-ouest de la palissade correspondrait donc également à la ligne de division entre le terrain Quesnel et celui du curé, telle qu'illustrée sur le plan de 1811.

Au cours de l'automne 2013 et de l'été 2014, un total de sept tranchées ont été excavés mécaniquement afin d'enlever les sols récents et permettre ensuite la mise en place de sondages manuels (plans 8 et 12). La tranchée 1D, d'axe nord-sud, était longue de 15 m, de manière à couvrir pratiquement toute la largeur du terrain et ainsi maximiser les chances de croiser l'ancienne palissade qui ceinturait le bourg, en fonction des diverses hypothèses au sujet de sa localisation. Les tranchées 1E et 1F, d'axe est-ouest et longues de 5 m chacune, venaient se relier à la tranchée 1D et visaient à documenter les sols archéologiques en place (photo 11). Aucune trace de la palissade n'a été observée à l'intérieur des tranchées 1D, 1E et 1F. Par contre, l'ensemble de l'espace n'a pu être totalement investigué dans cette unique perspective étant donné la mise au jour de plusieurs vestiges architecturaux. En 2014, les quatre tranchées réalisées (sous-opérations 3A à 3D), de 5 à 15 mètres de longueur, avaient pour objectif de recouper les axes des vestiges de bâti mis au jour en 2013 et combler les espaces où pourraient se retrouver des segments de la palissade nord du bourg initial. Selon la nature de sols et vestiges mis au jour, des sondages manuels de 0,50 m x 0,50m, de 1 x 1 m et de 0,50 x 1,50 m ont été disposées de manière à offrir la couverture la plus complète possible du tissu archéologique en place (sous-opérations 4A à 4J).



Photo 11 : BjFi-20, tranchées mécaniques 1D, 1E et 1F, avant la mise en place des sondages manuels, vue vers le nord (BjFi-20-13-NUM2-45)

À quelques exceptions près, il s'est avéré hasardeux de tenter d'arrimer les données obtenues lors de l'inventaire à une suite précise d'occupations concordant aux données des chaînes de titre à notre disposition. Il nous a donc semblé plus adéquat de constituer des regroupements assez larges qui reflètent à notre avis mieux les éléments archéologiques observés. Les liens avec les données historiques sont toutefois rapportés et discutés à chaque fois que cela était possible.

La présentation des résultats obtenus pour ce secteur suit la chronologie événementielle observées au terrain (tableau événementiel 7 et figures 30 à 40).

EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014


DÉTAILS DES SOUS-OPÉRATIONS 1D, 1E, 1F, 3A, 3B, 3C ET 3D

PLAN 12

RUE DE LA PERRIÈRE

BOUL. MARIE-VICTORIN

centre Monseigneur Poissant



0 2,5 5 m

ÉCHELLE : 1/125

	SOUS-OPÉRATION (2013)		AMÉNAGEMENT DE PIERRE (vestige 3)
	SOUS-OPÉRATION (2014)		BOIS
1D/3A	NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION		NÉGATIF DE PIEUX
	PALIER		LIMITE PRÉSUMÉE DE LA TRANCHÉE D'IMPLANTATION
	VESTIGE		SOL PERTURBÉ
2	NUMÉRO DE VESTIGE		TUYAU DE PVC (électrique)
	MAÇONNERIE DE PIERRE		COUPE STRATIGRAPHIQUE
	AMÉNAGEMENT DE PIERRE (vestiges 2, 4 et 5 composant une même structure)		

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

VDB1412

ethnoscop


Tableau 7 Trame événementielle : BjFi-20, corrélations événements-lots-couches des opérations 1, 2, 3 et 4, cour arrière du centre Monseigneur-Poissant

Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	**a-Sol naturel stérile**	na	C5-17, C7-10, C8-10, C9-11, C10-11, C11-9, C14-4, C15-9, C13-2	4B5, 4H2
2-XVIIIe siècle et avant	**a-Horizon humique d'origine remanié** **Fin XVIIe-XVIIIe siècle**	Occupation anthropique	C5-15, C7-9, C6-9, C9-10, C10-10, C11-8	2H6, 2H7, 2K3, 2N4, 2P6, 4E5, 4F6, 4B4, 4C4
		Divers comblements de fosses	C5-16	2J5, 2L3, 2M2
		Vidanges de foyer	C7-8a, C6-8	2H5, 2P4, 2P5
	b-Aménagements des jardins XVIIIe	Occupation	C5-14, C7-8, C6-7, C9-9, C10-9	2H4, 2J3, 2J4, 2K2, 2L2, 2N4, 2P3, 4E4, 4F5
		Occupation	C7-7, C7-6, C6-a, C6-6b	2H3, 2N2, 2N3, 2P2
	c-Aménagements des jardins XVIII- début XIXe	Occupation secteur ouest	C5-13, C7-2a	2H2, 2H1, 2M1, 2J1,2J2, 2K1, 2L1
		Occupation secteur est (sns remanié)	C15-8	4J3, 4J6, 4G2
	d-Division du terrain (clôtures) XVIII- début XIXe	Dépressions d'axe est-ouest	C10-8	4D3,4F3
		Petites dépressions d'axe est-ouest	na	4F4
		Tranchées d'axe est-ouest et nord-sud	C15-7, C13-1	4J3, 4J4, 4J5, 4G3
	e-Fondations de pierre **vers 1739- av. 1811**	Tranchée implantation du vestige 6, vers 1739	C5-12	na
		Maçonneries vestiges 6 et 8	C5-6, C9-8	na
		Dépôt associé au vestige 8	C9-8	4E3
		Démolition des vestige 6 et 8, avant 1811	C5-11, C9-7	na
		Remblai de nivellement	C5-10	na
		Dépôt organique	C5-9	na
	f-Occupation indéterminée XVIIIe- avant 1811	Remblai de démolition indéterminé	C11-7	4A5
		Remblai de rehaussement	C11-6	4A4, 4A3

Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
3-XIXe siècle	a-Fosse à déchets, début XIXe	Remblai de comblement	na	2N5, 2N6
	b-Rehaussement mineur du terrain, XIXe	Remblai de rehaussement/nivellement	C14-3	4H1
	c-Installation d'un aménagement de bois (vestige 7)	Remblais de comblement de creusements indéterminés	C8-8 et C8-9	na
		Tranchée d'implantation du vestige 7	C8-7	na
	d-Aménagement d'une surface de circulation quadrangulaire, XIXe	Jardin XIXe	C5-7, C6-5, C9-6, C10-7	2N1, 2P1, 4D2, 4E2, 4F2
		Lit de pose des vestiges 2, 4 et 5	C5-8, C11-5	4A2, 4B2, 4B3, 4C2, 4J2, 4G1
		Aménagements de pierre des vestiges 2, 4 et 5	C7-5, C6-4. C9-5, C10-6, C11-5, C15-6	4D1, 4E1, 4F1. 4C1, 4B1, 4J1, 4J2, 4G1
		Lit de pose du vestige 3	C5-6, C7-4	na
	Autre aménagement de pierre, XIXe	Aménagements de pierre du vestige 3	na	na
	f-Surface de circulation sur les vestiges 2, 3, 4 et -5	couche schisteuse	C5-5, C6-3, C7-3, C9-4, C10-5, C11-4, C15-5	na
4-XXe siècle	a-Aménagements 1896 +	Rehaussement général du terrain	C5-2, C5-3, C5-4, C6-2,C7-2 et C8-5 et C8-6, C9-2, C9-3, C10-3, C10-4, C10-5, C11-3, C11-2, C15-4, C15-3, C15-2	4A1
		Creusements modernes	C8-3, C8-4, C10-2	na
		Aménagement de la bordure de rue	C8-2	na
		Surface actuelle	C5-1, C6-1, C7-1, C8-1, C9-1, C10-1, C11-1, C15-1	na

COUPE STRATIGRAPHIQUE

VIEUX–BOUCHERVILLE
BjFi–20
SOUS–OPÉRATIONS 1D, 2K, 2J ET 2L, PAROI EST (C5)



① Pelouse et terreau; aménagement actuel
② Sable très fin gris, homogène et meuble; remblai de finalisation
③ Sable fin beige partiellement taché de limon brun, plutôt homogène et ferme; remblai de rehaussement associé au presbytère actuel, vers 1896
④ Limon sableux brun foncé–grisâtre, graveleux, plutôt homogène et friable, contenant de petits cailloutis, des traces de mortier et de brique, ainsi que de rares nodules de charbon minéral; remblai de rehaussement général du terrain contemporain au presbytère actuel, vers 1896
⑤ Accumulation de gravier schisteux gris couvrant les aménagements de pierres (vestige 2, 3, 4 et 5); aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle
⑥ Sable fin roux dans les interstices des vestiges 2 et 4, homogène et meuble; aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle
⑦ Limon sableux brun, organique, homogène et ferme, contenant des traces de mortier et de charbon de bois, ainsi que des petits cailloux (1–2 cm); remblai d'aménagement de surface contemporain aux aménagements des vestiges 2, 3, 4 et 5, XIX^{e} siècle
⑧ Sable fin gris pâle, plutôt homogène et meuble; lit de pose du vestige 2, XIX^{e} siècle
⑨ Limon sableux brun, plutôt homogène et ferme, contenant des nodules de mortier; ancien aménagement de surface postérieur au vestige 6, vers 1735–1800
⑩ Sable fin légèrement limoneux beige marbré de brun, hétérogène et friable, contenant des particules de mortier; remblai d'assainissement précédent la mise en place de la couche 9, vers 1735–1800
⑪ Mélange de sable, de mortier, de fragments de calcaire et de cailloutis, hétérogène; remblai de démolition du vestige st–6, vers 1735–1800
⑫ Limon argileux gris–brun, hétérogène et compact, contenant des traces de charbon de bois; tranchée d'implantation du vestige 6, vers 1735
⑬ Limon faiblement sableux brun, plutôt homogène et ferme, contenant des nodules de mortier et de charbon de bois, de rares particules de briques et de la fibre de bois; ancien niveau de surface contemporain à st–6, XVIII^{e} siècle
⑭ Limon faiblement sableux brun marbré de gris, hétérogène et ferme, contenant des nodules de mortier et de charbon de bois; ancien niveau de surface, XVIII^{e} siècle
⑮ Limon brun–gris, organique, plutôt hétérogène et ferme, fortement moucheté de charbon de bois et de particules de brique en surface; horizon humique d'origine remanié
⑯ Idem à la couche 15 mais avec moins de charbon; comblement d'une fosse indéterminée
⑰ Argile faiblement sableuse gris–beige marbrée d'oxydation, homogène et compacte; sol naturel stérile, parfois décapé ou tronqué

② Numéro de vestige
Maçonnerie
Prolongement de vestige
Charbonneux
Limite diffuse
Limite de fouille

0 2,00 m
ÉCHELLE : 1/50

VDB1412

ethnoscop


FIGURE 30

VIEUX–BOUCHERVILLE

BjFi–20

COUPE STRATIGRAPHIQUE

SOUS–OPÉRATIONS 1F, 2N ET 2P, PAROI SUD (C6)



① Pelouse et terreau brun foncé; aménagement actuel

② Sable fin limoneux et graveleux brun foncé, hétérogène et ferme, contenant des nodules de charbon minéral et de chaux, des fragments de brique et de mortier, ainsi que des éclats de pierre; remblai de rehaussement associé au presbytère actuel, vers 1896

③ Accumulation de gravier schisteux gris couvrant les aménagements de pierres (vestiges 2, 3, 4 et 5); aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle

④ Aménagement de moellons (vestige 4) non liées; aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle

⑤ Sable fin limoneux brun foncé, homogène et ferme, contenant des nodules de mortier et de charbon de bois, des scories, des particules de chaux et des éclats de calcaire; remblai, occupation des jardins, XIX^{e} siècle

⑥ Sable moyen beige pâle et sable fin limoneux, homogène et meuble; remblai, occupation des jardins, XVIII^{e} siècle

⑦ Sable fin beige et limon sableux brun, homogène et ferme; remblai, occupation des jardins, XVIII^{e} siècle

⑧ Cendre beige–rosé et de charbon de bois, dans une lentille de limon sableux brun; occupation ou rejet de foyer, XVIII^{e} siècle

⑨ Limon faiblement sableux gris–brun, homogène et ferme, contenant des nodules de charbon de bois, de torchis et de chaux; horizon naturel humique remanié

VDB1412

④ Numéro de vestige

Maçonnerie

····· Prolongement de vestige

— · — Limite de fouille

0 1,00 m

ÉCHELLE : 1/30

ethnoscop

FIGURE 31

Description des couches

Coupe stratigraphique des sous-opérations 1E et 2H, paroi ouest, BjFi-20

1) Pelouse et terreau brun foncé; aménagement actuel

2) Sable fin limoneux brun foncé, organique, homogène et ferme, contenant, des nodules de charbon minéral et de chaux, des fragments de brique et de mortier, ainsi que des éclats de pierre; aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle

3) Accumulation de pierre schisteuse grise couvrant les aménagements de pierres st-2, st-3, st-4 et st-5; aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle

4) Sable fin roux dans les interstices de st-2, st-4 et st-5, homogène et meuble; aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle

5) Aménagement st-5 de moellons non liées d'axe est-ouest; aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle

6) Limon sableux brun-gris, homogène et ferme, contenant des nodules de mortier et de charbon de bois, des particules de chaux et de brique, ainsi qu'une lentille de limon sableux organique gris-beige; remblai, occupation des jardins, XIX^{e} siècle

7) Sable fin limoneux brun moucheté de brun foncé, hétérogène et ferme, contenant des nodules de charbon de bois, de mortier et de rares cailloutis; remblai, occupation des jardins, XIX^{e} siècle

8) Limon faiblement sableux brun foncé, hétérogène et ferme, contenant une bonne quantité de nodules de charbon de bois, de la poudre de mortier et des cailloutis; remblai, occupation des jardins, XVIII^{e} siècle, contenant des fragments de pipe Micmac


8a) Lambeaux de cendre grise et rose; vidange de foyer contenant des fragments de pipe Micmac

9) Limon faiblement sablo-argileux brun marbré de gris, hétérogène et compact, contenant des nodules de charbon de bois, de mortier et de torchis, ainsi que des particules de chaux; horizon naturel humique remanié, XVIII^{e} siècle et avant

10) Argile faiblement limoneuse grise marbré de orangé, homogène et compacte; sol naturel stérile

VIEUX–BOUCHERVILLE
BjFi–20
SOUS–OPÉRATIONS 1E ET 2H, PAROI OUEST (C7)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



VDB1412

ethnoscop

FIGURE 32

Description des couches

Coupe stratigraphique de la tranchée profonde au nord de la sous-opération 1D, paroi est, BjFi-20

1) Pelouse et terreau brun foncé; aménagement actuel

2) Pierre concassée 0-3/4 po; aménagement de la bordure de la rue

3) Sable fin beige, hétérogène et meuble; comblement d'un creusement moderne

4) Sable fin argileux brun-verdâtre, homogène et ferme, contenant des nodules de charbon de bois et de mortier, des cailloux et du cailloutis; comblement d'un creusement moderne tronqué par la couche 3

5) Sable fin légèrement limoneux brun foncé, contenant des fragments de brique, des nodules de mortier et de charbon de bois, des cailloux et du cailloutis; remblai de rehaussement associé au presbytère actuel, vers 1896

6) Argile faiblement sableuse beige-verdâtre, contenant des nodules de charbon de bois et de mortier, ainsi que des fragments de brique; lentille à la base de la couche 5

7) Mélange très hétérogène des couches 7 et 8, fortement imprégné de charbon de bois en surface, avec pièce de bois sur le chant à la base; remblai de comblement pour l'implantation du vestige st-7, canalisation de bois?

8) Limon faiblement argileux brun-gris foncé, organique, hétérogène et ferme, contenant des nodules de charbon de bois, de mortier et de brique, ainsi que du cailloutis; remblai de comblement d'un creusement indéterminé

9) Argile sableuse gris-beige orangé, hétérogène et compacte, contenant des nodules de charbon de bois, de mortier et de brique; remblai de comblement d’un creusement indéterminé


10) Argile sableuse jaune, beige et grise, homogène et compacte; sol naturel stérile décapé et tronqué

VIEUX–BOUCHERVILLE

BjFi–20

COUPE STRATIGRAPHIQUE

TRANCHÉE PROFONDE AU NORD DE LA SOUS–OPÉRATION 1D, PAROI EST (C8)



P Pierre

7 Numéro de vestige

Très charbonneux

Béton

Limite de fouille

0 0,50 m

ÉCHELLE : 1/15


VDB1412

ethnoscop

FIGURE 33

COUPE STRATIGRAPHIQUE

VIEUX–BOUCHERVILLE
BiFj–20
SOUS–OPÉRATIONS 3B ET 4E, PAROI SUD (C9)



① Pelouse et terreau brun foncé; aménagement actuel
② Sable fin beige partiellement taché de limon brun, plutôt homogène et ferme; remblai de rehaussement associé au presbytère actuel, vers 1896
③ Limon sableux brun foncé grisâtre, graveleux, plutôt homogène et friable, contenant de petits cailloutis, des traces de mortier et de brique, ainsi que de rares nodules de charbon minéral; remblai de rehaussement général du terrain contemporain au presbytère actuel, vers 1896
④ Accumulation de gravier schisteux gris couvrant les aménagements de pierres (vestiges 2, 3, 4 et 5); aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle
⑤ Aménagement de moellons (vestige 4) non liées avec sable fin roux dans les interstices, homogène et meuble; aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle et lit de pose
⑥ Limon faiblement sableux brun, plutôt homogène et compact, contenant des traces de mortier et des particules de charbon de bois; rehaussement et occupation du terrain après la démolition des vestiges 6 et 8, XVIII^{e} siècle
⑦ Mélange de mortier beige, de moellons et d'éclats calcaires, hétérogène; démolition des vestiges 6 et 8, XVIII^{e} siècle
⑧ Sable marbré gris et beige, homogène et friable, contenant des traces très éparses de charbon de bois; dépôt indéterminé, XVIII^{e} siècle
⑨ Argile grise et beige, plutôt homogène et très compacte, contenant des particules de charbon de bois; rehaussement et occupation XVIII^{e} siècle
⑩ Limon faiblement sableux gris–brun, homogène et ferme, contenant des nodules de charbon de bois; horizon naturel humique remanié et occupation XVII^{e} et XVIII^{e} siècles
⑪ Argile faiblement sableuse gris–beige marbrée d'oxydation, homogène et compacte; sol naturel stérile, parfois décapé ou tronqué
P Pierre
④ Numéro de vestige
Maçonnerie
Prolongement de vestige
Limite de fouille

0 1,00 m
ÉCHELLE : 1/30


VDB1412

ethnoscop

FIGURE 34

COUPE STRATIGRAPHIQUE

VIEUX–BOUCHERVILLE
BiFj–20
SOUS–OPÉRATIONS 3C, 4D ET 4F, PAROI OUEST (C10)



① Pelouse et terreau brun foncé; aménagement actuel

② Mélange de cailloux et de sable graveleux gris, hétérogène et compact, contenant des traces de charbon minéral et quelques fragments de brique; empierrement récent indéterminé

③ Sable graveleux brun, gris et beige, hétérogène et compact, contenant de nombreux cailloux, cailloutis et quelques nodules de charbon minéral; remblai de rehaussement/nivellement postérieur à l'enfouissement du tuyau, XX^{e} siècle

④ Limon sableux brun foncé–grisâtre, graveleux, plutôt homogène et friable, contenant de petits cailloutis, des traces de mortier et de brique, ainsi que de rares nodules de charbon minéral; remblai de rehaussement/nivellement postérieur à l'enfouissement du tuyau, fin XIX–XX^{e} siècles

⑤ Accumulation de gravier schisteux gris couvrant les aménagements de pierres (vestiges 2, 3, 4 et 5); aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire, XIX^{e} siècle

⑥ Aménagement de moellons (vestige 2) non liées avec sable fin roux dans les interstices, homogène et meuble; aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire, XIX^{e} siècle et lit de pose

⑦ Limon faiblement sableux brun, plutôt homogène et compact, contenant des traces de mortier et des particules de charbon de bois; rehaussement et occupation du terrain après la démolition des vestiges 6 et 8, XVIII^{e} siècle

⑧ Mélange de sable fin et de limon argileux marbré gris, brun et beige, hétérogène et compact, contenant des particules de charbon de bois; rehaussement et occupation et implantation de pieux, XVIII^{e} siècle

⑨ Argile grise et beige, plutôt homogène et compacte, contenant des traces de charbon de bois; rehaussement et occupation, XVIII^{e} siècle

⑩ Limon argileux gris–brun moucheté de nodules de charbon de bois, plutôt homogène et compact (plus hétérogène au coin S–O); horizon naturel humique remanié et occupation, XVII^{e} et XVIII^{e} siècles

⑪ Argile faiblement sableuse gris–beige marbrée d'oxydation, homogène et compacte; sol naturel stérile, parfois décapé ou tronqué

P Pierre

② Numéro de vestige

Maçonnerie

Limite de fouille

0 0,50 m

ÉCHELLE : 1/15


VDB1412

ethnoscop

FIGURE 35

VIEUX–BOUCHERVILLE
BiFj–20
SOUS–OPÉRATIONS 3A, 4A, 4B ET 4C, PAROI SUD (C11)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



① Pelouse et sable fin brun avec beaucoup de matière organique, homogène et meuble; aménagement actuel
② Sable fin brun pâle jaunâtre marbré brun, homogène et friable, contenant de rares nodules d'argile sableuse brune et de rares cailloutis; remblai de rehaussement
③ Sable limoneux brun foncé, hétérogène et compact, contenant des cailloux, du cailloutis, du mortier, du gravier, des scories, des fragments de briques et quelques gros nodules de mortier; remblai de rehaussement
④ Gravier schisteux gris mélangé à un limon sableux brun grisâtre foncé couvrant les aménagements de pierres (vestiges 2, 3, 4 et 5); aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire? XIX^{e} siècle
⑤ Aménagement de moellons (vestige 5) non liées dans une matrice de sable limoneux brun grisâtre très foncé, homogène et friable, contenant des nodules de mortier; aménagement d'une aire de circulation quadrangulaire, XIX^{e} siècle et lit de pose
⑥ Sable limoneux brun grisâtre moucheté brun pâle, hétérogène et compact, contenant du gravier, des cailloux, du mortier et quelques petits fragments de brique; remblai de rehaussement/nivellement
⑦ Sable gris très foncé, hétérogène et friable, contenant beaucoup de mortier désagrégé, des nodules de mortier, des pierres et cailloux anguleux et du charbon de bois; remblai de démolition ancien
⑧ Limon argileux brun grisâtre tacheté de beige et de brun rougeâtre, homogène et compact, contenant un peu de charbon de bois et de rares cailloux; occupation sur l'horizon supérieur du sol naturel, fin XVII–XVIII^{e} siècle
⑨ Argile limoneuse beige marbrée de brun rougeâtre, homogène et compact; sol naturel stérile
P Pierre
⑤ Numéro de vestige
Maçonnerie
Limite de fouille

0 1,00 m
ÉCHELLE : 1/30

VDB1412

ethnoscop


FIGURE 36

VIEUX–BOUCHERVILLE

BjFi–20

SOUS–OPÉRATION 3D, PAROI EST (C12)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(1) Pelouse et limon sableux brun très foncé, organique, homogène et meuble; surface actuelle

(2) Limon sableux brun très foncé, homogène et ferme, contenant du cailloutis et beaucoup de matière organique; remblai de rehaussement

(3) Limon sableux brun, homogène et moyennement compact, contenant du cailloutis, un peu de mortier, du charbon de bois et quelques petits fragments de brique

(4) Sable fin légèrement limoneux brun jaunâtre avec des traces d'oxydation brun rougeâtre, moyennement compact, contenant beaucoup de cailloutis arrondis; sol naturel stérile

– – – Limite diffuse

—·— Limite de fouille

0 0,50 m

ÉCHELLE : 1/15

VDB1412

ethnoscop


FIGURE 37

VIEUX–BOUCHERVILLE

BjFi–20

SOUS–OPÉRATION 4G, PAROI EST (C13)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(1) Limon sableux brun, homogène et ferme, contenant du charbon de bois, un peu de cailloutis et un peu de mortier; dépression d'axe nord–sud associée à une tranchée

(2) Mélange de sable fin et de cailloutis, homogène et moyennement compact; sol naturel stérile

(5) Numéro de vestige

—·— Limite de fouille

*** La surface correspond à la base de l'excavation mécanique**

0 0,50 m

ÉCHELLE : 1/15

VDB1412

ethnoscop


FIGURE 38

VIEUX–BOUCHERVILLE

BjFi–20

SOUS–OPÉRATION 4H, PAROI EST (C14)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(1) Pelouse et limon sableux brun très foncé, organique, homogène et meuble; surface actuelle

(2) Limon sableux brun très foncé, homogène et ferme, contenant des cailloutis et beaucoup de matière organique; rehaussement général du terrain, XX^{e} siècle

(3) Limon sableux brun, homogène et moyennement compact, contenant du cailloutis, un peu de mortier, du charbon de bois et quelques petits fragments de brique; remblai de rehaussement, XIX^{e} siècle

(4) Sable fin légèrement limoneux brun jaunâtre avec des traces d'oxydation brun rougeâtre, moyennement compact, contenant beaucoup de cailloutis arrondis; sol naturel stérile

- - - Limite diffuse

—·— Limite de fouille

VDB1412

0 0,50 m

ÉCHELLE : 1/10

ethnoscop


FIGURE 39

VIEUX–BOUCHERVILLE

BjFi–20

SOUS–OPÉRATION 4J, PAROI EST (C15)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(1) Sable limoneux brun foncé, organique, homogène et ferme, contenant très peu de cailloutis; surface actuelle

(2) Sable argileux brun pâle grisâtre, hétérogène et moyennement compact, contenant du cailloutis et un peu de charbon de bois; remblai de rehaussement

(3) Sable graveleux noir, hétérogène et friable, contenant des petits cailloux et quelques particules de mortier

(4) Argile sableuse gris brunâtre, hétérogène et compacte, contenant beaucoup de gravier, un peu de mortier et quelques nodules d'argile beige; remblai de rehaussement

(5) Gravier schisteux gris foncé avec un peu de sable, compact

(6) Sable grossier brun, homogène et friable, contenant beaucoup de grosses pierres et de cailloux

(7) Limon argileux légèrement sableux gris brunâtre moucheté beige et brun rougeâtre, hétérogène et compact, contenant du charbon de bois, un peu de cailloutis et quelques cailloux

(8) Limon argileux légèrement sableux brun grisâtre, homogène et ferme, contenant du charbon de bois et quelques cailloux

(9) Sable fin légèrement limoneux brun jaunâtre avec des taches grise, homogène et ferme, contenant un peu de cailloutis arrondis; sol naturel stérile

P Pierre

– – – Limite diffuse

—·— Limite de fouille

0 0,50 m

ÉCHELLE : 1/15

VDB1412

ethnoscop

FIGURE 40

4.1.2.1 Période 1, événement 1a : Les sols géologiques

Comme à l'avant du centre Monseigneur-Poissant, la matrice du sol naturel stérile dans la partie nord du site BjFi-20 était composée d'une argile limoneuse beige homogène et compacte, bien que son aspect avait parfois une consistance plutôt sableuse. Comme on pourra le voir, cette couche a été en partie tronquée ou décapée à plusieurs endroits au fil des siècles. D'est en ouest le dénivelé général du terrain était perceptible, le sommet intact du sol naturel stérile ayant pu être observé à une élévation d'environ 11,68 m NMM dans la sous-opération 4H, à une élévation de 11,30 m NMM dans la sous-opération 4E et finalement à une élévation de 11,25 m NMM dans la sous-opération 4B.

4.1.2.2 Période 2, événements 2a à 2f : Les occupations des XVII^{e} et XVIII^{e} siècles

Il s'agit de la période d'occupation humaine la plus ancienne observée lors des interventions archéologiques à cet endroit. Les contextes mis au jour correspondent à diverses manifestations archéologiques sur l'horizon humique, à l'aménagement de jardins et à la présence de quelques vestiges, notamment une imposante maçonnerie de pierre.

4.1.2.2.1 Événement 2a : Horizon humique d'origine remanié (fin XVII^{e}-XVIII^{e} siècles)

Telle qu'observée, l'occupation humaine sur l'horizon humique (c'est-à-dire la surface naturelle d'origine) correspond à la présence euro-canadienne des lieux à la fin du XVII^{e} siècle et au cours du XVIII^{e} siècle, aucune trace d'éléments préhistoriques n'ayant été mis au jour. Trois sous-événements associés à l'altération anthropique de l'horizon humique ont pu être distingués : l'occupation anthropique générale du terrain, divers comblements de fosses et l'étalement de vidanges de foyers.

Ce sont dans les tranchées 1D, 1E, 1F, 3A, 3B et 3C que ces contextes ont été observés alors qu'ils se sont avérés absents dans la tranchée 3D. Cette différenciation pourrait avoir un lien entre la dynamique de l'occupation sur le lot 11 où ils sont concentrés tandis qu'à l'est (lot 21) ils auraient selon toute apparence été décapés.

Occupations anthropiques

Ces traces de l'occupation humaine associées à l'horizon humique remanié (photo 12) correspondaient essentiellement à la présence d'artefacts dans cette matrice organique, résultat de pertes fortuites ou de rejets aléatoires sur la surface du sol à la fin du XVII^{e} siècle et au cours de la première moitié du XVIII^{e} siècle tout au plus. La densité des artefacts était assez faible et ceux-ci étaient éparpillés sans que des concentrations spécifiques ne soient rencontrées. Les quelques clous forgés, os blanchis, fragments d'ardoise, tessons de bols, pichets et terrines en terre cuite chamois vernissée, en terre cuite vernissée verte de type Saintonge, en terre cuite grossière vernissée verte locale et en faïence blanche ont permis d'établir la datation générale de leur déposition sans permettre un découpage chronologique fin (photo 13). On remarque malgré tout l'absence de témoins matériels contemporains au début de la période britannique, ce qui indique que l'ensemble des dépositions sur l'horizon humique est en fait antérieur à 1760. La fonction domestique des artefacts, surtout associée à l'alimentation, s'avère tout à fait cohérente avec la présence d'habitations particulières sur le lot 11 à cette époque.



Photo 12 : BiFj-20, tranchée 1D, lot 2K3, matrice du sol naturel remanié, à proximité du vestige 3, vue vers l'est (BjFi-20-13-NUM1-62)



Photo 13 : Artéfacts issus des sols d'occupations anthropiques de la période 2, évènement 2a (fin XVII^{e}-XVIII^{e} siècles) du tableau 7, site BjFi 20

A- Terre cuite grossière chamois glaçure verte
B- Terre cuite grossière locale
C- Terre cuite grossière Saintonge
D- Ossement et dent de mammifères
E- Clou forgé
F- Terre cuite grossière locale glaçure verte

Divers comblements de fosses

Lors de l'atteinte de l'horizon humique, à quelques endroits des fosses et dépressions ont été identifiées. Il s'agissait de creusements anciens qui avaient tronqué à la fois l'horizon humique et le sol naturel stérile sous-jacent et qui ont par la suite été comblés.



Photo 14 : BiFj-20, tranchée 1D, dépression indéterminée des lots 2J5-2L3, vue vers le sud (BjFi-20-13-NUM1-70)

Les lots 2J5-2L3 et 2M2 correspondaient à deux dépressions de nature indéterminée. Pour la dépression de forme allongée sur l'axe est-ouest qui s'étendait dans les lots 2J5 et 2L3 (photo 14), sa profondeur maximale atteignait près de 0,60 m (élévation au sommet 11,47 m NMM). Malgré un volume passablement important, le nombre d'artefacts présents était assez réduit, se résumant à deux clous forgés, une vingtaine de petits fragments d'os et quelques tessons de terre cuite grossière vernissée verte. Le sol naturel remanié ayant servi à son comblement contenait des traces de charbon de bois et de mortier, lui donnant un aspect semblable à celui des portions de l'horizon humique n'ayant été altéré que faiblement par l'occupation des lieux, tel qu'expliqué au point précédent. La dépression observée dans le lot 2M2 présentait des caractéristiques similaires quoique sa profondeur de 0,40 m était légèrement moins importante (élévation au sommet 11,51 m NMM). Notons qu'en périphérie de cette couche et non dans celle-ci, un fragment de pipe micmac a été récupéré (voir annexe C). Enfin, l'absence de concentration significative d'artefacts dans ces dépressions ne permet pas de les associer à d'anciennes fosses à déchets, une pratique répandue à l'époque.

Vidanges de foyer

Deux contextes de vidanges de foyer ont été observés lors de l'inventaire archéologique, localisés dans les lots 2H5 et 2P4-2P5. Ces couches témoignent des rejets domestiques occasionnels lors du nettoyage du foyer des habitations à proximité.

La couche rosacée-blanchâtre mouchetée de nodules de charbon de bois du lot 2H5 consistait en un rejet de cendre dans la portion sud de la sous-opération (photo 15). Épaisse de 0,03 m et déposée sur l'horizon humique remanié deux fourneaux de pipes micmac y ont été récupérés.

L'aspect de la matrice du lot 2P4 était assez semblable sauf que son étendue était plus importante et que son enchevêtrement avec la couche 2P5, bien que nettement moins cendreuse, nous ont fait unifier ces deux lots en un seul contexte (photo 16). Au coin sud-est du lot 2P4, une concentration de 90 petits fragments d'os blanchis évoquait discrètement la consommation de viande lors des repas.



Photo 15 : BiFj-20, tranchée 1E, vidange de foyer du lot 2H5, vue vers le nord (BjFi-20-13-NUM2-67)



Photo 16 : BiFj-20, tranchée 1F, vidange de foyer des lots 2P4 et 2P5, vue vers l'ouest (BjFi-20-13-NUM1-79)

4.1.2.2.2 Événement 2b : Aménagements des jardins (XVIII^{e} siècle)

À la suite des occupations les plus anciennes sur l'horizon humique, de nouveaux aménagements du terrain furent réalisés, caractérisés par la présence de faibles rehaussements que nous associons à l'aménagement de jardins sur les propriétés au cours du XVIII^{e} siècle. Cette interprétation doit toutefois être considérée dans son acceptation la plus large (surface herbeuse, maraichère, etc.), la nature spécifique de l'utilisation du terrain à l'époque n'étant pas connue. Soulignons également que si la superposition des couches archéologiques associées aux aménagements de jardins indique du même coup une progression chronologique, les artefacts récupérés étaient pour leurs parts typologiquement assez uniformes d'une couche à l'autre. Par conséquent, un découpage temporel fin n'a pu être obtenu par l'entremise des témoins matériels hormis le passage à la période britannique qui a pu être déterminé pour la couche supérieure, étant donné l'apparition de tessons de *creamware*. Une série de dépressions correspondant fort probablement à des empreintes de pieux tronquent ces couches dans les sous-opérations 4D et 4F et est traitée au début de l'événement 2d.

Occupation inférieure

Cette couche qui couvre en général directement l'horizon humique remanié était en moyenne épaisse de 0,10 m. Les artefacts qu'elle contenait étaient à peu près semblables à ceux provenant des couches sous-jacentes, soit quelques clous forgés, des tessons de terre cuite grossière locale vernissée verte, de terre cuite grossière chamois et de quelques dizaines de petits fragments d'os dont certains blanchis. En gros, ce n'est que la superposition de cette couche sur la précédente qui fait progresser la chronologie plus avant dans le XVIII^{e} siècle.

Occupation supérieure

Cette couche était semblable à la précédente tant par la nature de son contenu que par celle de sa matrice. L'apparition de quelques tessons de *creamware* constitue toutefois un marqueur significatif qui permet d'établir qu'elle était encore foulée aux cours des années 1760, même si elle a pu être mise en place de nombreuses années auparavant.

4.1.2.2.3 Événement 2c : Aménagements des jardins (XVIII^{e} – début XIX^{e} siècles)

Dans la progression stratigraphique et chronologique de la partie nord du terrain du centre Monseigneur-Poissant, on constate deux dynamiques de l'occupation de l'espace, selon que l'on se trouve dans sa partie ouest ou dans sa partie est. L'une et l'autre partage toutefois la particularité de contenir des artefacts marquant le passage à la période britannique à partir de 1760 et dont la datation peut couvrir une chronologie empiétant sur le début du XIX^{e} siècle (tessons de céramique de types *creamware* et *pearlware*)

Occupation secteur ouest

Dans cette partie du terrain, nous nous retrouvons à l'intérieur de la propriété de Joseph Quesnel tel qu'illustré sur le plan de Boucherville de 1811 (figure 17). Comme on peut le voir sur les coupes stratigraphiques (C5-13 et C7-2a, figures 30 et 32), il s'agit d'une couche avoisinant les 0,10 m et qui surmonte plusieurs dépôts plus anciens. Cette nouvelle surface d'occupation du terrain contenait encore plusieurs artefacts associés à la première moitié du XVIII^{e} siècle (tessons de céramique Saintonge, de faïence blanche et de terre cuite grossière chamois vernissée verte entre autres) mais parmi lesquels apparaissent les tessons de *creamware* et de *pearlware* qui indiquent clairement le passage à la période britannique (photo 17). Ces indicateurs chronologiques demeurent tout de même un peu flous en ce qui concerne la durée d'exposition de cette nouvelle surface. En considérant la présence de couches stratigraphiquement sous-jacentes qui dataient du XVIII^{e} siècle, on peut penser que sa mise en place pourrait remonter aux environs du milieu de XVIII^{e} siècle et qu'elle fut couverte par de nouveaux dépôts au tournant du siècle suivant. Quoiqu'il en soit, la dynamique de l'occupation semble avoir peu changé, les artefacts épars récupérés étant associés soit à des activités domestiques d'alimentation (contenants, terrines, assiettes, pichets, os) ou de construction (clous forgés).

Occupation secteur est

À l'extrémité est du terrain, les contextes de la même époque mis au jour dans la tranchée 3D suggèrent une utilisation de l'espace apparemment beaucoup moins intense comparé aux observations obtenues dans le secteur ouest. Les résultats de la fouille et les relevés stratigraphiques montrent en effet que l'ensemble de l'occupation ayant précédé les allées de pierre mises en place au XIX^{e} siècle s'est déroulée sur l'horizon naturel humique. De plus, le nombre d'artefacts récoltés s'est avéré assez faible, se limitant à quelques tessons de terre cuite grossière vernissée verte, de terre cuite grossière à glaçure incolore, de faïence blanche, de *creamware*, de *pearlware* et quelques clous forgés. Tandis que de nombreuses modifications des surfaces d'occupation se déroulaient dans la partie ouest du terrain, dans le secteur est, la même surface était foulée durant toute la période française et au début de la période britannique.



Photo 17 : Artefacts issus des sols associés aux aménagements des jardins (secteur ouest) de la période 2, évènement 2c (XVIII^{e} – début XIX^{e} siècles) du tableau 7, site BjFi-20

A- Terre cuite grossière chamois glaçure verte
B- Terre cuite grossière Staffordshire slipware engobe blanc
C- Terre cuite grossière locale glaçure incolore
D- Faïence blanche
E- Terre cuite grossière Vallauris ?
F- *Creamware*
G- Pipe en terre cuite fine argileuse blanche
H- Terre cuite fine rouge glaçure noire
I- Clous forgés

4.1.2.2.4 Événement 2d : Division du terrain (XVIII^{e} – début XIX^{e} siècles)

Après plusieurs tentatives pour relier entre elles les tranchées et empreintes de pieux mises au jour, il nous est apparu plus approprié de les présenter dans un seul ensemble (plan 12). La problématique de ces alignements était particulièrement sensible étant donné que notre compréhension des données historiques suggère fortement que la division des terrains qui apparait sur le plan de 1811 correspond également à celui de l'alignement est-ouest de la palissade du côté nord de l'enceinte fortifiée, un aménagement plus ancien et qui constituait un élément important des objectifs de recherche de l'inventaire archéologique. À ce jour, l'identification définitive d'éléments associés à la palissade n'a pu être obtenue. Soulignons également que la stricte comparaison des dépressions de Boucherville avec les nombreux éléments des fortifications de bois mis au jour à La Prairie en 2008, imposants et parfaitement alignés (figure 41, Arkéos 2010), aurait tendance à infirmer cette hypothèse. Cela dit, un certain flottement interprétatif subsiste étant donné la difficulté à pouvoir bien lire les contextes archéologiques qui pourraient y correspondre. L'événement le plus notable à ce sujet fut hors de tout doute que des pluies abondantes eurent lieux au moment même où le dégagement des dépressions de la sous-opération 4F fut réalisé, ce qui a pu voiler certains détails.



Figure 41 : La Prairie, site BiFi-15, alignement de pieux de la palissade du village (Arkeos 2010)

Ensuite, les artefacts provenant de certaines dépressions et les couches tronquées par celles-ci contenaient des artefacts associés à l'avènement de la période britannique, ce qui indique *a priori* que les dépressions investiguées étaient postérieures à la période de la palissade. Mais en poussant notre réflexion, l'absence de pieux en tant que tel et dont il ne restait que l'empreinte négative nous a amené à imaginer un contexte qui pourraient être en fait associé au démantèlement tardif de la palissade. À ce moment le creusement originel des dépressions pourraient être plus ancien, bien que les sols de comblement des dépressions de pieux aient été réalisés après la seconde moitié du XVIII^{e} siècle.

Dépressions d'axe est-ouest des sous-opérations 4D et 4F

Soulignons en commençant que les dépressions mises au jour dans la sous-opération 4F se trouvent en réalité à précéder chronologiquement l'événement c (voir tableau 7) et qu'elles devraient en toute logique événementielle et stratigraphique correspondre au dernier sous-événement de l'événement b. Nous l'avons déplacé dans la partie d pour la simple raison qu'il nous semblait plus aisé de traiter de toutes les dépressions et tranchées dans un seul ensemble.

C'est dans les tranchées 4D et 4F (lots 4D3 et 4F3), qui seront en cours de fouilles réunies en une seule (4F), qu'un alignement de quatre dépressions contenant de la fibre de bois associée à la présence de pieux fut mis au jour (photo 18). Le sommet de ces dépressions se situait à une élévation moyenne de 11,60 m NMM et leur base aux environs de 11,10 m NMM. C'est dans une de ces dépressions (lot 4D3) qu'une tête de hache fut mise au jour (photo 19). Le diamètre des dépressions bien qu'irrégulier avoisinait les 0,20 m et chaque creusement semble avoir été effectué individuellement, aucune tranchée nette n'ayant été observée. Comme ces dépressions n'étaient pas visibles en stratigraphie (voir coupe C15, figure 40), le tableau 8 offre une vue graphique de la superposition des lots.



Photo 18 : BjFi-20, tranchée 3C, alignement de dépressions d'axe est-ouest du lot 4F3, vue vers l'ouest (BjFi-20-14-NUM2-59)



Photo 19 : Tête de hache provenant des sols associés aux dépressions (secteur est) de la période 2, évènement 2d (XVIII^{e} – début XIX^{e} siècles) du tableau 7, site BjFi-20

Tableau 8 : Représentation graphique des lots de la sous-opération 4F

<table>
<tr><td colspan="4">Couches récentes excavées mécaniquement</td></tr>
<tr><td colspan="4">4F1</td></tr>
<tr><td colspan="4">4F2</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>4F4</td></tr>
<tr><td colspan="4">4F3</td></tr>
<tr><td>4F5</td><td rowspan="2">4F3</td><td colspan="2">4F5</td></tr>
<tr><td>4F6</td><td colspan="2">4F6</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sol naturel stérile</td></tr>
</table>

Comme on peut le voir, le lot 4F3 est constitué au sommet d'un étalement de sol qui se poursuit en profondeur pour combler les quatre creusements devenus nets lors de la progression de la fouille vers la base et tronquant les lots 4F5 et 4F6. On remarque également que les dépressions du lot 4F4 sont postérieures à celles de 4F3.

Au bout du compte, les dépressions des lots 4D3 et 4F3 sont les plus intrigantes quant à la possibilité que celles-ci aient pu correspondre à des empreintes de pieux associées à la présence de la palissade. Le fait que le comblement des dépressions et les couches tronquées ne contiennent pas de matériel diagnostique de la période anglaise, ce qui supporte la datation d'un contexte archéologique antérieur à 1760, permet d'entretenir la question ouverte à ce sujet. On peut penser que des interventions archéologiques éventuelles suivant l'alignement des dépressions pourraient amener de nouvelles données qui feraient en sorte de clarifier les problèmes d'interprétation évoqués.



Photo 20 : BiFj-20, tranchée 3C, dépressions indéterminées du lot 4F4, vue vers l'ouest (BjFi-20-14-NUM2-56)

Petites dépressions d'axe est-ouest

Dans la sous-opération 4F, le lot 4F4 correspond à un alignement de trois petites dépressions qui tronquaient la surface du lot 4F3 (photo 20), indiquant du même coup la postériorité chronologique de celles-ci. D'un diamètre moyen d'environ 0,10 m, ces dépressions étaient d'une profondeur maximale de 0,08 m pour une élévation à la base de 11,51 m NMM. Aucun artefact n'a été prélevé lors de la fouille de ces dépressions. Ces quelques éléments sont peu éloquents mais ils permettent d'éliminer d'emblée l'association de ces dépressions à la palissade. Cela dit, s'il s'avérait que les dépressions du lot 4F3 soient associées à la palissade, celles du lot 4F4, si elles étaient observées ailleurs en conservant le même alignement pourraient alors correspondre à la clôture qui séparait les terrains du secteur tel qu'illustré sur le plan de 1811.

Tranchées d'axe est-ouest et nord-sud

À l'extrémité est du terrain du centre Monseigneur-Poissant, les fouilles manuelles entreprises dans les sous-opérations 4J et 4G ont permis d'identifier deux tranchées anciennes. L'une était grossièrement d'axe est-ouest (4J) et se trouvait dans le prolongement de l'alignement du lot 4F3 tandis que celle de la sous-opération 4G était d'axe nord-sud. L'une et l'autre se rejoignent probablement dans le prolongement de leur axe sous le segment du vestige 5 de la sous-opération 3D. L'imprécision évidente du plan de 1811 ne permet pas de faire une superposition convaincante avec l'ensemble des traces de pieux mises au jour mais on peut facilement entrevoir que celles-ci semblent correspondre aux divisions séparant à l'époque le terrain de Quesnel à ceux appartenant au curé.

Dans le cas de la tranchée correspondant aux lots 4J3, 4J4 et 4J5, le sommet de la tranchée se trouvait à une élévation de 11,95 m NMM tandis que le point inférieur, dans une dépression prenant la forme d'une empreinte de pieu, se trouvait à une élévation de 11,59 m NMM (couche C15-7, figure 40). Parmi les artefacts, la présence de tessons de *creamware* et de *pearlware* indiquent qu'à tout le moins le remplissage des dépressions fut réalisé après la seconde moitié du XVIII^{e} siècle, même si, comme nous l'avons mentionné plus tôt, il est possible que des pieux plus anciens aient été mis en place pour être plus tard enlevés et remplacés par des aménagements plus récents. Comme le diamètre réel de la dépression observée n'a pu être obtenu étant donné que celle-ci se poursuit en paroi nord, la possibilité d'une association à la palissade ne peut être ni confirmée ni infirmée. On notera toutefois que les élévations diffèrent notablement de celles obtenues dans la sous-opération 4F.

En ce qui concerne la tranchée d'axe nord-sud qui correspond au lot 4G3 (photo 21), les élévations obtenues étaient du même ordre tandis que le diamètre des deux dépressions avoisinait les 0,20 m. Les quelques artefacts récupérés lors de la fouille ont livré peu d'information (terre cuite grossière chamois vernissée verte, terre cuite grossière locale, fragment de pipe, quelques os) si ce n'est que l'absence de témoins diagnostiques de la période britannique vient plus ou moins rejoindre les constatations du lot 4F3 malgré sa proximité immédiate avec la sous-opération 4J.



Photo 21 : BjFi-20, tranchée 3D, alignement de dépressions d'axe nord-sud du lot 4G3, vue en plan (BjFi-20-14-NUM1-23)

4.1.2.2.5 Événement 2e : Fondations de pierre (vers 1739- avant 1811)

C'est à l'extrémité sud de la tranchée 1D que furent mis au jour les vestiges d'une maçonnerie de pierre d'axe est-ouest (vestige 6). Cette découverte a entrainé l'excavation de la tranchée 3B l'année suivante afin d'en poursuivre le dégagement de son prolongement jusqu'à l'atteinte de son mur de retour est, d'axe nord-sud (vestige 8). D'une ancienneté certaine, il s'agit à l'heure actuelle des seuls vestiges associés aux bâtiments construits dans la partie nord du centre Monseigneur-Poissant au cours du XVIII^{e}. Selon les données de la chaîne de titres du lot 11, un certain nombre de bâtiments

principaux et secondaires furent érigés dans ce secteur au cours du XVIII^{e} même s'il est parfois difficile de déterminer si un bâtiment en remplace un autre ou si un bâtiment plus ancien a été simplement réaménagé. Parmi les descriptions de bâtiments, la mention se rapprochant le plus aux vestiges dégagés date de 1739. À cette époque, le terrain ayant appartenue initialement à Gilles Papin et sa descendance passe à Jacques François Lebé, un négociant de Boucherville. Il est alors question de la maison et de la boulangerie attenante et d'un bâtiment de pierre de 17 et 18 pieds en carré, non achevé. C'est ce bâtiment de pierre qui pourrait correspondre aux vestiges dégagés, la maison elle-même ayant dû se trouver un peu plus au nord. Les entrées ultérieures concernant le lot 11 ne parlent plus de cette construction et elle n'apparaît pas sur le plan de Boucherville de 1811. Évidemment, pour asseoir cette interprétation, la connaissance des mesures exactes des vestiges serait nécessaire, ce qui pourrait être obtenu lors d'éventuelles interventions archéologiques supplémentaires.

Les six sous-événements concernant les vestiges de fondations de pierre couvrent toute la séquence chronologique allant de sa mise en place à sa démolition.

Tranchée d'implantation du vestige 6, vers 1739

Le sous-événement le plus ancien concernant la construction du bâtiment fut évidemment le creusement de sa tranchée d'implantation (couche C5-12, figure 30). Comme cette tranchée ne tronquait que le sol naturel stérile et était couverte par la couche de démolition des vestiges, il était impossible de la relier précisément dans l'ensemble de la séquence stratigraphique de la tranchée 1D. Large d'environ 0,15 m, la base de la tranchée n'a pu être atteinte, la hauteur des parois et leur instabilité proscrivant tout travail supplémentaire en profondeur.

Maçonneries, vestiges 6 et 8

À un mètre sous la surface actuelle du terrain du centre Monseigneur-Poissant, ce sont donc deux segments imposants de maçonneries de fondations qui ont pu être dégagés. Le vestige 6 correspond à un segment des fondations nord du bâtiment qui a pu être dégagé sur une longueur totale de 3,5 m s'interrompant à l'est au retour de mur (vestige 8) vers le sud (voir plan 12, photos 22 et 23).



Photos 22 et 23 : BiFj-20, tranchées 3B et 1D, juxtaposition des photos du segment d'axe est-ouest des fondations du mur nord du bâtiment. Extrémité gauche, fondations du mur de retour ouest, d'axe nord-sud. Vue vers le sud. (BjFi-20-14-NUM2-22 et BjFi-20-13-NUM2-79)

Ces fondations de murs étaient massives, leur largeur étant de 0,85 m. Constitué de moellons de calcaire bruts et ébauchés, la construction était à parement double avec blocage, l'appareil était régulier et le parement dressé. Sans que la base des fondations n'ait été atteinte, ce sont de 3 à 5 niveaux d'assises plus ou moins régulières qui ont pu être dégagés. Le sommet maximal des vestiges était de 11,67 m NMM (pour une moyenne générale d'environ 11,45 m NMM) tandis que le point le plus bas atteint lors du dégagement a été de 10,74 m NMM. Dans l'ensemble, les vestiges des fondations sont en bon état.

De toute évidence les vestiges de ce bâtiment se poursuivent vers le sud. Si les dimensions de 17 x 17 pieds tel que mentionnées dans la chaîne de titres du lot 11 sont appliquées, cela signifie que la limite ouest du vestige 8 se trouve à environ 2 mètres à l'ouest de la tranchée 1D, de même que le mur de retour ouest (d'axe nord-sud) du bâtiment. En projetant ces dimensions sur le plan actuel du terrain, le mur sud du bâtiment doit se trouver tout près de l'emprise du centre Monseigneur-Poissant (plan 13).

Dépôt associé au vestige 8

Tout juste à l'est du vestige 8, soit à l'extérieur de l'emprise du bâtiment, un mince dépôt de sable fin gris pâle ne contenant aucun artefact (lot 4E3, couche C9-8 figure 34) s'est constitué à un moment indéterminé entre la mise en place et la démolition de la maçonnerie de pierre. Stratigraphiquement la relation entre la couche et le vestige 8 est claire mais l'absence de témoins matériels ou d'inclusions significatives ne permet pas d'associer cette couche à une activité précise.


Démolition des vestiges 6 et 8, avant 1811



Photo 24 : BjFi-20, tranchée 1D, à gauche, vestige 6. Entre le vestige 8 et le vestige 2 plus récent, on peut voir la couche de démolition du bâtiment. Vue vers l'est. (BjFi-20-13-NUM2-83)

La couche associée à la démolition des vestiges 6 et 8 était clairement perceptible, constituant un amas de mortier et de fragments de pierre calcaire qui couvrait le sommet des maçonneries résiduelles sous-jacentes sur une épaisseur pouvant atteindre 0,20 m (photo 24). La démolition fut réalisée en projetant les débris vers l'intérieur du bâtiment, l'accumulation devenant plus importantes à cet endroit tandis que très peu de résidus de démolition étaient présents sur les côtés extérieurs.

La date précise de la démolition des maçonneries de pierre mises au jour est inconnue. Comme cette construction n'apparaît pas sur le plan de Boucherville de 1811, il est évident que leur démantèlement eut lieu avant cette date. À l'heure actuelle, nous associons ces vestiges à un bâtiment inachevé construit vers 1739. S'il s'agit effectivement d'un bâtiment dont la construction est restée en plan, sa démolition pourrait avoir été exécutée bien avant 1811.



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013-2014

VESTIGES 6 ET 8 AVEC UNE PROJECTION DES VESTIGES POTENTIELS ENFOUIS SELON LES DONNÉES DE LA CHAÎNE DE TITRE DU LOT 11 POUR L'ANNÉE 1739

PLAN 13

- SOUS-OPÉRATION (2013)
- SOUS-OPÉRATION (2014)
- 1D/3B NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION
- PALIER
- VESTIGE
- 6 NUMÉRO DE VESTIGE
- MAÇONNERIE DE PIERRE
- PROJECTION DE VESTIGE

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 0,5 1 m

ÉCHELLE : 1/50

VDB1412

ethnoscop

Remblai de nivellement et dépôt organique

Suite à la démolition du bâtiment, deux minces couches de sols furent mise en place à l'intérieur des vestiges (C5-10 et C5-9). La première correspond probablement à un remblai de nivellement ayant pour fonction d'égaliser le terrain tout en scellant le remblai de démolition sous-jacent. La seconde couche, plus organique consiste en un nouvel aménagement de surface. Comme ces couches se trouvent isolées à l'extrémité sud de la tranchée 1D, sans s'intercaler avec les niveaux de sol observés au nord, il n'est pas possible de préciser leur imbrication à l'intérieur de la séquence stratigraphique générale, sauf pour les couches venues par la suite les couvrir.

4.1.2.2.6 Événement 2f : Occupation indéterminée (avant 1811)

Ce contexte archéologique fut observé dans la portion nord-ouest du terrain, dans la sous-opération 4A, soit à l'extrémité ouest de la tranchée 3A.

Remblai de démolition indéterminé et remblai de rehaussement

La couche inférieure de la sous-opération (lot 4A5, couche C11-7, figure 36) correspondait à un niveau de démolition dont la base n'a pu être atteinte étant donné l'exiguïté du sondage archéologique. Constitué d'une matrice hétérogène contenant une bonne proportion de mortier et d'éclats de pierre calcaire, ce niveau archéologique indique en principe la présence à proximité d'un bâtiment quelconque associé à l'occupation du lot 11. La présence de clous forgés, de tessons de faïence et de terre cuite grossière locale indique vaguement une chronologie remontant au XVIII^{e} siècle alors que le remblai de rehaussement qui recouvre la démolition s'inscrit plus nettement vers la fin de ce siècle et le début du suivant, étant donné la présence de tessons de *creamware* parmi les artefacts récupérés. Cette périodisation, quoiqu'assez large, s'inscrit assez bien avec les documents historiques qui indiquent la présence de quelques bâtiments sur le lot 11 au cours du XVIII^{e} siècle tandis que plus aucun n'y figure le plan de Boucherville de 1811.



Photo 25 : BjFi-20, tranchée 3A, couche de démolition 4A5 au moment de l'interruption des fouilles, vue vers le sud (BjFi-20-14-NUM2-55)

4.1.2.3 Période 3, événements 3a à 3e : Le XIX^{e} siècle

Les contextes associés spécifiquement au XIX^{e} siècle correspondent à cinq événements principaux (fosse à déchets, rehaussement de terrain, aménagement de bois, aménagements d'une surface de circulation) dont quelques-uns se subdivisent en plusieurs sous-événements. La découverte la plus importante associée à cette période fut sans contredit la mise au jour d'un vaste ensemble d'allées empierrées (événement 3d), un aménagement de circulation sur le terrain du troisième presbytère (1832-1896). Rappelons que c'est en 1822 que l'ensemble des terrains ayant appartenu autrefois à divers individus passe aux mains du curé Tabeau puis à la fabrique en 1839. Nous ne possédons actuellement aucun document historique ou iconographique faisant mention de cet imposant aménagement.

4.1.2.3.1 Événement 3a : Fosse à déchets (début XIX^{e} siècle)



Photo 26 : BiFj-20, tranchée 1F, possible fosse à déchets des lots 2N5-2N6, vue vers le nord (BjFi-20-13-NUM2-87)

La fosse 2N5-2N6, bien que sa matrice de comblement était semblable à celle des autres dépressions associées au XVIII^{e} siècle décrites précédemment, présentait pour sa part quelques particularités distinctives (photo 26). Profonde d'une douzaine de centimètres (élévation au sommet de 11,35 m NMM), la concentration d'artefacts y était sensiblement plus importante qu'ailleurs et la présence de tessons de *creamware* et de *pearlware* permettait d'établir une datation associée au début du XIX^{e} siècle. On peut donc penser que dans ce cas-ci, il s'agit bien d'une fosse à déchets. Cette fosse se prolonge sous le vestige 4 et le léger affaissement de celui-ci indique que les sols de comblement de la fosse n'étaient pas suffisamment compactés pour soutenir un aménagement de pierre, créant une faiblesse.

4.1.2.3.2 Événement 3b: Rehaussement mineur du terrain (XIX^{e} siècle)

À l'extrémité est du terrain la mise en place d'une couche de rehaussement fut effectuée au début du XIX^{e} siècle. Cette couche d'une épaisseur moyenne de 0,20 m indique une volonté claire de modifier l'aspect du terrain, toutes les couches de rehaussement ou d'occupation antérieures dépassant rarement les 0,10 m d'épaisseur. La présence de tessons de terre cuite fine blanche et de porcelaine fine orientale indiquent clairement l'appartenance chronologique de cette couche bien que le prélèvement d'artefacts assez anciens (terre cuite grossière de type Saintonge) montre que les sols utilisés pour le rehaussement proviennent d'un secteur ayant connu une occupation prolongée avant d'être extraits et réutilisés.

4.1.2.3.3 Événement 3c: Installation d'un aménagement de bois (XIX^{e} siècle)

C'est à l'extrémité nord de la tranchée 1D, dans un contexte assez perturbé par les aménagements du trottoir sud de la rue De La Perrière que les excavations mécaniques ont permis la mise au jour de quelques reliefs de bois associés à des vestiges résiduels. De gros blocs de béton obstruaient l'ensemble de l'aire excavée, ne laissant en place aucun sol de valeur archéologique, hormis au moment de l'atteinte de la base du creusement. L'essentiel de notre interprétation se base donc sur la lecture de la paroi stratigraphique est, à peu près intacte (C8, figure 33).

Remblais de comblements de creusements indéterminés

Uniquement visibles en stratigraphie (couches C8-9 et C8-8, figure 33) ces deux couches ont tronqué le sol naturel sur près de 0,40 m sous la surface actuelle (bases des deux couches à 10,70 m NMM). Sans qu'on puisse déterminer le laps de temps s'étant écoulé entre chaque événement, le creusement C8-9 fut réalisé et comblé en premier alors que le creusement C8-8 vint par la suite, tronquant le contexte antérieur et le recouvrant. C'est l'analyse de la stratigraphie générale (figure 30) qui permet d'estimer une datation du début du XIX^{e} pour ces deux creusements.

Tranchée d'implantation du vestige 7

Par la suite, un nouveau creusement fut réalisé (couche C8-7), tronquant la couche C8-8 afin de permettre la mise en place d'une pièce de bois dégradé mais visiblement en place (vestige 7, photo 27). D'axe est-ouest, la pièce de bois a été dégagée sur une longueur de 0,70 m et son diamètre résiduel était d'environ 0,04 m. Son sommet a été dégagé à une élévation de 10,64 m NMM, soit à environ 1,30 m sous la surface actuelle du terrain. La fonction du vestige est impossible à déterminer par la présence d'une unique pièce de bois mais comme celle-ci se prolonge dans la paroi ouest de la tranchée 1D, peut-être que d'éventuelles excavations pourraient permettre de mieux comprendre la nature et la fonction de ce modeste vestige.



Photo 27 : BiFj-20, tranchée 1D, pièce de bois du vestige 7, vue vers le nord (BjFi-20-13-NUM1-52)

4.1.2.3.4 Événement 3d : Aménagement d'une surface de circulation quadrangulaire (XIX^{e} siècle)

Parmi toutes les découvertes réalisées lors de l'inventaire archéologique sur l'ensemble du terrain du centre Monseigneur-Poissant, la plus inattendue et à la fois le plus imposante fut la mise au jour de plusieurs segments d'allées empierrées et couvertes de gravier schisteux datées du XIX^{e} siècle. Aucun document historique connu ne fait mention de cet aménagement qui devait être facilement visible de la rue et qui a été contemporain du troisième presbytère (1832-1896).

Jardins du XIX^{e} siècle

Avant d'aborder spécifiquement les aménagements de pierre qui correspondaient d'ailleurs au niveau d'interruption des excavations mécaniques, notons que ceux-ci ont été installés dans un sol plutôt organique déjà en place (couches C5-7, C6-5, C9-6 et C10-7, figures 30, 31, 34 et 35) qui a pu à l'époque permettre de maintenir un aménagement paysagé, qu'il s'agisse d'une simple surface gazonnée ou d'un jardin plus sophistiqué. Selon les secteurs, ces sols associés aux jardins présentaient certaines caractéristiques distinctes.

Dans les sous-opérations 2N et 2P la couche est d'une épaisseur maximale de 0,20 m et son sommet se trouvait en moyenne à environ 0,40 m sous la surface actuelle, à une élévation moyenne au sommet de 11,72 m NMM. Son épaisseur correspond à peu de chose près à celle des aménagements des allées.

Dans les cas des sous-opérations 4D, 4E et 4F, on constate que la couche est plus épaisse, pouvant atteindre 0,35 m d'épaisseur et que celle-ci passe sous les vestiges des allées et couvre le niveau de démolition des fondations du bâtiment de pierre (vestiges 6 et 8). Le sol de l'aménagement des jardins aurait donc servi dans un premier temps, au moins dans ce secteur, de rehaussement et de nivellement général du terrain.

Les artefacts contenus dans ces couches correspondaient pour leur part surtout à une chronologie de la fin du XVIII^{e} siècle (clous forgés, tessons de *creamware*, terre cuite grossière à glaçure incolore, terre cuite grossière locale vernissée verte). La datation de cet assemblage entre à première vue en contradiction avec la datation de l'occupation qui s'est manifestement poursuivie jusque vers la fin du XIX^{e} siècle, peut-être jusqu'au moment de la démolition du troisième presbytère en 1896. Il faut noter que ces sols étaient déjà en place au moment de l'installation de l'aménagement des allées et que les sols utilisés, peut-être prélevés à proximité, ont pu déjà contenir ces objets au moment de leur mise en place. Enfin, à partir de 1822, tout le terrain appartient au curé Antoine Tabeau et passe ensuite à la Fabrique. Son nouvel usage institutionnel plutôt que domestique a pu faire en sorte que bien peu de témoins matériels ne se soient ajoutés après le deuxième quart du XIX^{e} siècle.

Lit de pose des vestiges 2, 4 et 5

Peu importe la localisation des allées mises au jour, elles reposent toutes sur un lit de pose sableux brun-roux homogène et meuble. Cette couche ne contenait pratiquement pas d'artefacts, tout au plus une douzaine à l'intérieur de six lots fouillés manuellement.

Aménagements de pierre des vestiges 2, 4 et 5



Photo 28 : BiFj-20, tranchée 3B, vestige 4 d'axe nord-sud, vue vers l'ouest (BjFi-20-14-NUM2-06)

Les aménagements de pierre formaient un vaste ensemble d'allées rectilignes. Le dégagement des segments des vestiges 2, 4 et 5 dans le secteur ouest du terrain arrière du centre Monseigneur-Poissant permet d'estimer une forme principale quadrangulaire à laquelle pourraient se greffer d'autres embranchements (photo 28 et plan 14). La projection de chacun des axes permet d'estimer une longueur totale de chaque segment d'environ 12,00 m. Pour sa part le segment du vestige 2 se prolonge sur toute la longueur du terrain vers l'est et se poursuit au-delà de la sous-opération 3C. Par le fait même, on pourrait envisager que le même vestige se poursuive vers l'ouest, vers le boulevard Marie-Victorin. Le terrain étant relativement inégal, formant à la fois une pente d'origine anthropique allant du centre Monseigneur-Poissant vers la rue De La Perrière à laquelle s'ajoute un léger dénivelé du terrain de l'est vers l'ouest, les vestiges se trouvent enfouis à des profondeurs allant de 0,20 à 1,00 m sous la surface actuelle, pour des élévations au sommet des vestiges variant pour leur part entre 11,80 m NMM et 11,70 m NMM.

La largeur d'un peu plus de 2 mètres des empierrements a pu être mesurée dans son entier dans les sous-opérations 3B et 3D alors qu'ailleurs ils n'ont pas été entièrement dégagés. Dans le cas du segment du vestige 5 observé dans la sous-opération 3A, sa largeur a été tronquée sur toute sa longueur lors d'événements récents de nature indéterminée (photo 29).

EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE–VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi–20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013–2014

VESTIGES 2, 3, 4 ET 5 AVEC UNE PROJECTION DES VESTIGES RÉSIDUELS POTENTIELS ASSOCIÉS AUX ALLÉES DE PIERRES DU XIX^e SIÈCLE

PLAN 14

SOUS–OPÉRATION (2013)
SOUS–OPÉRATION (2014)
1D/3A NUMÉRO DE SOUS–OPÉRATION
VESTIGE
(2) NUMÉRO DE VESTIGE

AMÉNAGEMENT DE PIERRE (vestiges 2, 4 et 5 composant une même structure)
AMÉNAGEMENT DE PIERRE (vestige 3)
PROJECTION DE VESTIGE

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux–boucherville.dwg

VDB1412

ethnoscop

0 2,5 5 m
ÉCHELLE : 1/125

RUE DE LA PERRIÈRE

BOUL. MARIE–VICTORIN

centre Monseigneur Poissant

3A 4A 4B 4C 5 1D 3 2K 3/5 1E 2H 2J 2L 2M 1D 1F 2P 2N 4 4E 3B 4D 4F 3C ? 2 3D 4G 4J



Photo 29 : BiFj-20, tranchée 3A, vestige 5 d'axe est-ouest tronqué sur toute sa frange nord, vue vers l'est (BjFi-20-14-NUM2-02)

Hormis le vestige 5, tous les segments d'empierrement dégagés étaient en excellent état de conservation, n'étaient pas déstructurés et présentaient les mêmes caractéristiques : soit l'utilisation de pierre de champs non liés hétérométriques d'un diamètre pouvant aller de 0,10 m à 0,30 m. Ces pierres étaient plus ou moins enfoncées dans le sable du lit de pose. L'épaisseur maximale de l'empierrement était de 0,30 m.

Bien que huit lots aient été fouillés manuellement, les empierrements ne contenaient majoritairement aucun artefact, seulement six fragments d'objets ayant été récupérés au total (deux tessons de terre cuite grossière, deux clous forgés, un fragment de verre et un tesson de *pearlware*).

Aménagement du vestige 3

Le vestige 3 (photo 30) est également à associer aux allées de circulation. Dégagé très partiellement dans les sous-opérations 1D et 3A et passablement déstructuré, il passe en partie par-dessus le vestige 5, indiquant qu'il pourrait s'agir d'une réfection ayant été effectuée peu de temps après la mise en place des empierrements précédents, surtout qu'il a été finalement recouvert par la même couche de gravier schisteux. La particularité principale du vestige était que certaines des pierres étaient liées par du mortier.



Photo 30 : BiFj-20, tranchée 1D, vestige 3 d'axe est-ouest tronqué au nord et au sud, vue vers l'est (BjFi-20-13-NUM2-74)



Photo 31 : BiFj-20, tranchée 3B, sous-opération 4E, démantèlement partiel du vestige 4. On voit nettement le recouvrement schisteux de circulation. Vue vers le sud. (BjFi-20-14-NUM2-30)

4.1.2.3.5 Événement 3f : Surface de circulation sur les vestiges 2, 3, 4 et 5 (XIX^{e} siècle)

Le sommet réel de l'aménagement sur lequel il était possible de circuler à l'époque était constitué d'un recouvrement de petit gravier schisteux qui pouvait atteindre près de 0,15 m d'épaisseur (photo 31). Ce recouvrement final assurait une surface plane et uniforme qui venait également combler tous les interstices de la surface inégale de l'empierrement lui servant de base. Étant très compact, il a été entièrement décapé mécaniquement.

4.1.2.4 Période 4, événement 4a : Le XX^{e} siècle (après 1896)

Les couches couvrant les allées empierrées et leur surface schisteuse sont toutes datées du XX^{e} siècle.

Rehaussement général du terrain
Après la démolition du troisième presbytère en 1896, un rehaussement général du terrain fut effectué, contemporain de la construction du quatrième presbytère devenu aujourd'hui le centre Monseigneur-Poissant. Il s'agit d'une couche ayant une épaisseur moyenne d'une vingtaine de centimètres et de quelques autres couches discontinues de moindre importance.

Creusements modernes
À l'extrémité nord de la tranchée 1D, un important creusement (C8-4 et C8-4, figure 33) correspond à la tranchée de mise en place de blocs de béton dont la fonction est inconnue mais qui sont venu fortement perturber les contextes archéologiques du secteur, notamment le vestige 7. Un autre creusement peut-être de même nature se trouvait également à l'extrémité ouest de la tranchée 3A et a tronqué une partie du vestige 5.

Aménagement de la bordure de la rue De La Perrière
Observé également en paroi nord de la tranchée 1D, il s'agissait de la pierre concassée 0-3/4 associée à la mise en place de la bordure en béton de la rue De La Perrière.

Surface actuelle

Le terreau servant de support à la pelouse actuelle du terrain est d'une épaisseur moyenne de 0,20 m. L'élévation moyenne du terrain est d'environ 12,00 m NMM bien que la butte à proximité du balcon du centre Monseigneur-Poissant fait en sorte qu'à cet endroit l'élévation atteint 12,65 m NMM.

4.2 Constat archéologique de la visite de la crypte de l'église Sainte-Famille

C'est au cours de l'intervention archéologique de 2014 que quelques heures ont été consacrées à une visite de la cave de l'église Sainte-Famille afin d'effectuer un constat archéologique des lieux.

L'église Sainte-Famille actuelle (la troisième) fut construite en 1801 au même emplacement que la précédente qui avait été érigée en 1712. Jusqu'en 1957, plus de 335 personnes y furent inhumées, qu'il s'agisse d'ecclésiastiques, de nobles, de politiciens ou de paroissiens (Sénécal 2001).

Lors de la visite de la crypte, une dizaine d'épitaphes furent observées (photos 32 à 35), principalement dans l'allée centrale, ainsi que de nombreuses dépressions dans le sol indiquant la présence d'inhumations[9]. Trois tombeaux briquetés, dont un partiellement affaissé sont pour leur part situés dans l'allée sud, à son extrémité ouest (photos 36 et 37). Dans la même allée mais plus ou moins vers le centre, des vestiges de maçonnerie pourraient correspondre à une partie des fondations de la seconde église.

[9] Dans son article (Sénécal 2001), l'auteur dénombre 14 épitaphes.





Photos 32 et 33 : Cave de l'église Sainte-Famille, épitaphes. On note la dépression très claire sous l'inscription de la photo 32 (photographies Paul Girard).



Photo 34 : Cave de l'église Sainte-Famille, épitaphe. À gauche de la croix l'inscription se lit comme suit : «Guillaume Roy 15 avril 1880» (photographie Paul Girard).



Photo 35 : Cave de l'église Sainte-Famille, épitaphe mentionnant plusieurs personnes décédées entre 1862 et 1887 (photographie Paul Girard)





Photos 36 et 37 : Cave de l'église Sainte-Famille, trois tombeaux briquelés dont un est affaissé (photographie Paul Girard)

4.3 Inventaire dans les parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille (Site BjFi-21)


Ces deux parcs riverains qui longent le boulevard Marie-Victorin de la rue De Grandpré à la rue De Montbrun correspondent aux zones de potentiel préhistorique P3 et historique H10 (Ethnoscop 2013). L'objectif de l'inventaire à proximité des berges du fleuve consistait à vérifier la présence des vestiges archéologiques anticipés, à inventorier les sols en place afin de documenter les occupations préhistoriques et/ou historique à travers le temps et de reconstituer, dans la mesure du possible, la terrasse et la pente naturelle des berges vers le fleuve telles qu'elles l'étaient avant les aménagements actuels des parcs (plan 15).

Les aménagements de surface (arbres, tables, bancs, etc.) faisaient en sorte que trois espaces s'avéraient suffisamment dégagés afin de procéder à l'excavation de trois longues tranchées mécaniques. Celles-ci se trouvent dans les lots 62 (sous-opération 1B), 61 (sous-opération 1A) et 59 (sous-opération 1C) du plan cadastral de 1868 (figure 9 et plan 3).

Le creusement des tranchées s'amorçait en bordure ouest de la piste cyclable, ce qui correspondait à la distance minimale de 3 m à conserver par rapport à une conduite principale de Gaz Métro longeant la bordure du boulevard Marie-Victorin. Par conséquent, on pouvait dès le début des travaux présumer que l'essentiel des bâtiments se trouveraient soit dans la partie inaccessible du parc, sous la piste cyclable, de même que directement sous la moitié ouest du boulevard.

Les traces archéologiques laissées par les occupations les plus anciennes sont plutôt fugaces. Les traces de bâti ancien, en particulier, ont disparu et ont été remplacés par une seconde génération de construction qui remplace la plus ancienne, des bâtiments sans doute devenus désuets. En effet, il n'est pas clair dans quelle mesure l'incendie de 1843 aurait touché ce secteur, un événement qui l'aurait sans doute marqué. Ces bâtiments principaux ou secondaires restent utilisés jusqu'à quelques années avant l'élargissement de la rue Sainte-Famille (boulevard Marie-Victorin) vers 1940. Les bâtiments encore debout sont alors démolis et se retrouvent en grande partie enfouis sous le boulevard Marie-Victorin actuel.

Comme les tranchées sont relativement éloignées les unes des autres et que chacune se trouve intimement associée à un bâtiment historiquement connu, elles seront présentées individuellement au cours des prochaines pages.



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2014

LOCALISATION DES SOUS-OPÉRATIONS DU SITE BjFi-21

PLAN 15

SOUS-OPÉRATION (2014)

1A NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION

SITE ARCHÉOLOGIQUE

BjFi-21 CODE BORDEN

ÉTUDE POLYPHASÉE :

BÂTIMENT DE 1811 (position et dimension approximatives)

BÂTIMENT DE 1850 (position et dimension approximatives)

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier courbe de niveau vieux-boucherville.dwg

VDB1412

ethnoscop

4.3.1 La tranchée 1B : Occupations de Montbrun, Laviolette, Quesnel, Tabeau (lot cadastral 62)

Cette tranchée, longue de 10 m et large de 1,50 m, se trouvait face au centre Monseigneur-Poissant, à proximité de la descente publique vers le fleuve qui est dans le prolongement de la rue De La Perrière (photos 38 et 39). L'extrémité ouest de la tranchée, près du fleuve, a été délimitée par la rencontre de l'empierrement qui retient les sols du parc, bien que la pelouse se poursuive elle-même de quelques mètres.




Photo 38 : BjFi-21, tranchée 1B, marquage au sol avant les excavations, vue vers l'ouest (BjFi-21-14-NUM1-01)



Photo 39 : BjFi-21, tranchée 1B à la fin des travaux, vue vers l'est (BjFi-21-14-NUM1-31)

La profondeur atteinte par les excavations mécaniques atteignait approximativement 1 mètre avant la rencontre des sols archéologiques en place. À ce moment, deux sondages manuels ont été réalisés, soit les sous-opérations 2D et 2E (plan 16). À l'extrémité ouest, les excavations atteignaient près de 2 mètres. Les relevés archéologiques à cet endroit ont été exécutés en demeurant à l'extérieur de la tranchée (figure 42).

La corrélation des événements-lots-couches (tableau 9) démontre que les éléments observés ou relevés correspondent essentiellement aux XIX^{e} et XX^{e} siècle, aucun indice plus ancien (vestige, artefact, matrice) n'ayant été observé, bien que les recherches historiques indiquent qu'au début du XVIII^{e} siècle, deux maisons, une écurie et une boulangerie se trouvaient dans ce secteur.



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2014

DÉTAILS DE LA SOUS-OPÉRATION 1B

PLAN 16

SOUS-OPÉRATION

1B NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION

PALIER

VESTIGE

1 NUMÉRO DE VESTIGE

MAÇONNERIE DE PIERRE

BÉTON

COUPE STRATIGRAPHIQUE

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 0,5 1,0 1,5 m

ÉCHELLE : 1/75

VDB1412

ethnoscop

Description des couches

Coupe stratigraphique 1B, paroi sud, BiFj-21 (C1)

1) Pelouse; aménagement actuel

2) Argile sableuse beige, homogène et compacte; remblai d'aménagement du XX^{e} siècle

3) Cailloutis gris, homogène et meuble; ancien niveau de circulation sur la rive? XX^{e} siècle

4) Argile sableuse brun-beige, plutôt homogène et compacte, contenant quelques cailloux, ainsi que de rares particules de mortier et de briques; remblai du XX^{e} siècle

5) Limon sableux brun foncé, hétérogène et compact, contenant des fragments de pierres calcaires, des particules de mortier, ainsi que de rares particules de briques et de charbon de bois; remblai du XX^{e} siècle

6) Mélange de nodules de mortier, de fragments de pierres calcaires et de fragments de briques, hétérogène; démolition du bâti 1909

7) Sable limoneux brun et beige, hétérogène et ferme, contenant des cailloux, des nodules de mortier, ainsi que de rares particules de briques et de charbon de bois; remblai XIX-XX^{e} siècle

8) Limon brun-gris, hétérogène et compact, contenant des particules de mortier et de charbon de bois; remblai XIX-XX^{e} siècle

9) Cendre pâteuse rubéfiée rose contenant des particules de charbon de bois; rejet ou traces d'incendie? XIX-XX^{e} siècle

10) Limon argilo-sableux brun pâle, hétérogène et compact, contenant des traces de mortier et de charbon de bois; rehaussement/nivellement des berges

11) Limon faiblement sableux brun-gris, hétérogène et ferme, contenant des petits fragments de briques, des nodules de mortier et des particules de charbon de bois; remblai de rehaussement/nivellement des berges

12) Argile sableuse beige marbrée de gris, hétérogène et très compacte, contenant des traces de mortier et de charbon de bois; remblai de rehaussement/nivellement des berges

13) Limon argileux brun, plutôt homogène et compact, contenant des particules de mortier et de charbon de bois; sol naturel d'occupation XVII-XX^{e} siècle


14) Argile sableuse chamoirée gris et beige avec oxydation; sommet du sol naturel stérile

14a) Sable beige et gris, homogène et meuble; sol naturel stérile

15) Sable fin gris-beige avec des traces d'oxydation, homogène et meuble; sol naturel stérile

COUPE STRATIGRAPHIQUE

VIEUX–BOUCHERVILLE
BjFi–21
SOUS–OPÉRATIONS 1B, 2D ET 2E, PAROI SUD (C1)



P Pierre
1 Numéro de vestige
— · — Limite de fouille

0 1,00 m
ÉCHELLE : 1/30

VDB1412

ethnoscop

FIGURE 42

Tableau 9 Trame événementielle : BjFi-21, tranchée 1B, corrélations événements-lots-couches

Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	a- Sol naturel stérile inférieur	na	C1-15	2E3
	b- Sol naturel stérile supérieur	na	C1-14a et C1-14	2D4 et 2E2
2-XVIIIe - début XXe siècles	a- Horizon humique d'origine remanié	Occupation anthropique	C1-13	2D2 et 2E1
	b- Remblaiements des berges	na	C1-12, C1-11, C1-10	na
	c- Vidanges de foyers	na	C1-9	
	d- Petits rehaussements et nivellements (avant 1909)	na	C1-8, C1-7	na
	e-Maçonnerie de pierre (vestige 1)	Fondations (vestige 1) début XVIIIe siècle	st-1	na
	début XVIIIe siècle-1909	Démolition avant 1909	C1-6	na
3-XXe siècle	a- Aménagements 1909 +	Mise en place d'une canalisation vers le fleuve	na	2D1 et 2D3
		Rehaussement du terrain après 1909	C1-5 et C1-4	na
		Ancien niveau de surface du parc	C1-3	na
		Rehaussements récents	C1-2	na
		Surface actuelle	C1-1	na

4.3.1.1 Période 1, événements 1a et 1b : Les sols géologiques

Le sol naturel stérile constitue le sol formé et déposé à une époque reculée qui précède l'arrivée de l'homme. Dans la tranchée 1B, deux couches successives ont été observées, une première argilo-sableuse et une autre sableuse marbrée de gris et de beige (couches C1-15 et 14, figure 42). Le sommet du sol naturel stérile se trouvait à une élévation d'environ 10,50 m NMM à l'extrémité est de la tranchée (sous-opération 2D) et d'environ 10,20 m NMM au centre de celle-ci (sous-opération 2E). À l'extrémité ouest de la tranchée, seule la couche C1-15 était visible et son sommet se situait à une élévation plus faible, soit 9,64 m NMM. L'inclinaison devient plus forte au contact de la paroi ouest de la tranchée, soit une élévation de 9,35 m NMM. L'absence de la couche C1-14 à cet endroit pourrait s'expliquer par l'érosion naturelle de berges, phénomène qui a plus tard motivé l'apport d'importants remblais afin de rehausser et niveler le tout. Les fouilles manuelles (2D4, 2E2, 2E3), ont démontré qu'aucun artefact anthropique n'avait pénétré ces couches comme cela arrive parfois dans les contextes préhistoriques.

4.3.1.2 Période 2, événements 2a à 2e : Contextes du XVIII^{e} au début du XX^{e} siècle

4.3.1.2.1 Évènement 2a : Occupations sur l'horizon humique

L'horizon humique d'origine correspond à la surface du sol sur laquelle ont pu circuler les hommes des périodes préhistorique ou historique avant que s'enchaînent les projets de rehaussements du terrain. Fouillée et documentée dans les sous-opérations manuelles 2D et 2E (C1-13), cette couche a permis de récupérer quelques objets spécifiques à la seconde moitié du XIX^{e} siècle (terre cuite fine blanche, terre cuite fine blanche vitrifiée) et même quelques-uns plus anciens, notamment des tessons de *creamware,* de *pearlware,* de terre cuite grossière locale à glaçure verte et à glaçure incolore. Si la couche offrait un assemblage surtout associé à la seconde moitié du XIX^{e} siècle, elle contenait également quelques fragments d'objets pouvant remonter au XVIII^{e} siècle. Ce mélange dans un sol exposé aux déambulations des riverains pendant plusieurs centaines d'années est cohérent avec la fréquentation de lieux à partir du XVII^{e} siècle, lieu où on trouvera d'ailleurs un quai et des voies d'accès vers le fleuve (ancienne rue Saint-Joseph aujourd'hui la descente pour les bateaux) dès le XVIII^{e} siècle.

4.3.1.2.2 Évènements 2b à 2d : Divers rehaussements avant 1909

La stratigraphie indique que les premiers travaux de rehaussement et de nivellement des berges se produisirent au moins à partir du XIX^{e} siècle, si on considère l'ensemble des couches qui sont antérieures à la démolition du bâtiment (vestige 1), un événement daté entre 1890 (départ des clercs de Saint-Viateur) et 1909 (aucun bâtiment sur le plan de Goad). Ces dépôts forment un rehaussement d'environ 0,70 m qui a principalement servi à remplir la pente du talus de berges (couches C1-12 à C1-7). Comme la plupart de ces couches ont été observées dans la partie profonde de l'excavation mécanique, aucune n'a été fouillée manuellement. La couche C1-9 avait la particularité d'être essentiellement composée de cendre pâteuse rubéfiée. Il était toutefois impossible de conclure s'il s'agissait de simples rejets de foyers ou d'un dépôt associé à l'incendie de 1843, d'autant que ce terrain aurait été épargné lors de ce terrible événement.

4.3.1.2.3 Évènement 2e : Maçonnerie de pierre (vestige 1)

Fondations de pierre d'un bâtiment (1844-1909)



Photo 40 : BjFi-21, tranchée 1B, vestige 1, vue vers l'est (BjFi-21-14-NUM1-26)

Les éléments résiduels de ce bâtiment se sont avérés fortement endommagés, une tranchée de canalisation moderne l'ayant percé de part en part (photo 40). Il s'agit du mur (vestige 1) d'un bâtiment arasé à une élévation d'environ 10,89 m NMM, soit à près de 1 m sous la surface actuelle du parc Joseph Laramée. Quatre assises résiduelles subsistaient, la base du vestige reposant dans le sol naturel stérile, à une élévation de 9,97 m NMM. Bien que fortement déstructuré et que sa largeur n'a pu être observée (visible sur 0,70 m), il s'agit sans doute d'un mur à parement double avec blocage. Les moellons bruts étaient de diamètres variables allant de 0,25 m à 0,40 m, le tout lié avec un mortier gris baveux.

Les documents historiques et les plans anciens indiquent qu'il pourrait s'agir des fondations du mur arrière d'un bâtiment construit au début du XVIII^{e} siècle. Il s'agissait d'une maison de pierres à deux étages de 50 pieds sur 30 pieds (voir section 2.1.3.3.1, lots 61 et 62). Celle-ci est en très mauvais état en 1761 mais existe encore lors de transactions en 1794 et 1822 et peut être observée sur le plan de 1810-1811 (figure 10). À l'emplacement de cette maison on trouve, selon les indications du plan de 1850, de même que celles plan schématique (figures 18 et 23, plan 15), par la suite des dépendances. La maison que construit le curé Tabeau (après 1822) est situé plus au sud. Il n'y a plus de bâti à cet endroit sur le plan de Goad de 1909 (plan 4). Cela dit, les vestiges mis au jour dans la tranchée 1B ne se superposent pas au bâti illustré en 1850. Comme le sommet des fondations ne semble avoir été recouvert que tardivement deux hypothèses peuvent être émises. La première serait que les fondations de pierres auraient été réutilisées pour une construction ne figurant pas sur les plans à notre disposition. Selon ce scénario, un nouveau bâtiment aurait été érigé après 1850 sur les fondations plus anciennes pour être ensuite détruit entre la fin du XIX^{e} siècle et le début du XX^{e} siècle. L'autre scénario envisageable et nettement moins spéculatif serait que les vestiges du bâtiment notamment l'assise supérieure, bien que démolis depuis longtemps, auraient continué à être apparents tout au long de l'occupation du terrain, jusqu'au moment où le terrain fut rehaussé au XX^{e} siècle.

Démolition du bâtiment

La démolition du bâtiment était clairement visible en stratigraphie et caractérisée par un mélange de poussière et de nodules de mortier, d'éclats de pierres calcaires et de fragments de briques (couche C1-6). Cette couche constitue un marqueur net entre les périodes d'occupation des rives et la conversion du terrain en espace public.

4.3.1.3 Période 3, événement 3a : Aménagements XX^{e} siècle

Mise en place d'une canalisation



Photo 41 : BjFi-21, tranchée 1B, sortie de la canalisation, vue vers l'est (BjFi-21-14-NUM1-33)

Bien que non illustrée en stratigraphie, la mise en place d'une canalisation, probablement au moment de l'élargissement de la rue Marie-Victorin vers 1940, fut l'événement qui vint endommager le vestige du bâtiment mis au jour. Assurément profondément enfouie, la canalisation elle-même ne fut pas atteinte lors de l'intervention mais sa tranchée d'implantation fut fouillée sur quelques dizaines de centimètres de profondeur (lots 4D1 et 4D3). Par ailleurs, une visite des berges du fleuve a permis d'observer la sortie de la canalisation dans l'alignement de la tranchée 1B (photo 41). Les artefacts récupérés correspondaient aux occupations antérieures, les sols n'ayant été que remanié lors du creusement et du comblement de la tranchée d'implantation, ce qui n'a eu pour effet que de brasser leur contenu. Bien qu'il s'agisse donc d'un contexte perturbé, la découverte d'un fourneau de pipe dont la jonction du tuyau avait la forme d'un pied constitue un artefact rarement rencontré qui mérite d'être signalé.

Rehaussements après 1909

À la suite de la démolition du bâtiment ou du simple recouvrement des vestiges encore apparents vers 1909, une première série de rehaussements fut effectuée (couches C1-5 et C1-4). D'une épaisseur avoisinant les 0,50 m, le tout couvrait uniformément l'ancien site d'occupation riveraine, s'avançant jusqu'aux berges comme c'est le cas encore aujourd'hui. La couche supérieure du rehaussement a été pour sa part recouverte d'un cailloutis gris homogène qui fut probablement une ancienne surface de circulation dans le parc, comme on en observe quelques unes sur les photos anciennes des lieux (figure 19).

Finalement, un dernier ajout de terreau et de tourbe d'une épaisseur d'un peu plus de 25 cm constitue l'aménagement actuel du parc. Bien que relativement plat depuis le début du siècle, le terrain conserve néanmoins une très légère pente en direction du fleuve.

4.3.2 La tranchée 1A : Secteur du hangar de pierres (lot cadastral 61)


La tranchée 1A, située tout juste au nord de la descente publique se trouvant dans la continuité de la rue De La Perrière, tout comme la tranchée 1B, était d'une longueur de 10 mètres et large de 1,50 m (photo 42).

La profondeur atteinte par les excavations mécaniques atteignait approximativement 1 mètre avant la rencontre des sols archéologiques en place. Trois sondages manuels ont été réalisés, soit les sous-opérations 2A, 2B et 2C (plan 17). Un sondage exploratoire mécanique, profond de 2,50 m, a été réalisé au centre de la tranchée (figure 43).

La séquence observée au terrain et validée par la corrélation des événements-lots-couches (tableau 10) a permis d'identifier quelques éléments associées à une ou des occupations de la fin du XVIII^{e} siècle mais surtout au XIX^{e} siècle et au premier tiers du XX^{e} siècle.



Photo 42 : BjFi-21, tranchée 1A à la fin des excavations mécaniques, vue vers l'ouest (BjFi-21-14-NUM2-06)



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2014

DÉTAILS DE LA SOUS-OPÉRATION 1A

PLAN 17

SOUS-OPÉRATION

1A NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION

PALIER

VESTIGE

2 NUMÉRO DE VESTIGE

MAÇONNERIE DE PIERRE

COUPE STRATIGRAPHIQUE

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 0,5 1,0 1,5 m

ÉCHELLE : 1/75

VDB1412

ethnoscop

Description des couches

Coupe stratigraphique 1A, paroi sud, BiFj-21 (C2)

1) Sable limoneux beige-brun, grumeleux, homogène et friable; surface actuelle XX^{e} siècle

2) Pierre concassée ¾ po avec de la criblure de pierre; niveau de circulation, accotement? et stationnement? XX^{e} siècle

3) Limon sableux brun-gris foncé, hétérogène et moyennement compact, contenant des pierres anguleuses, de la pierre concassée, du charbon de bois et des lentilles de mortier

4) Sable limoneux brun foncé, hétérogène et moyennement compact, contenant des scories, du charbon minéral (anthracite), des éclisses de bois, du gravier et des gravillons

5) Sable limoneux tacheté beige, gris et brun avec des traces d'oxydation, contenant des racines, des radicelles, des pierres anguleuses, des galets et des pierres calcaires schisteuses; remblais de rehaussement au-dessus de la démolition

6) Idem à la couche 8 mais sans pierres

7) Sable moyen blond-beige tacheté de rouille, homogène, contenant quelques galets; tronque le niveau de démolition du bâtiment

8) Sable limoneux gris noirâtre, hétérogène et friable, contenant des pierres subanguleuses, des fragments de mortier, du schiste calcareux, des racines et des radicelles; niveau de démolition

9) Mortier désagrégé gris pâle avec des moellons et des pierres subanguleuses; démolition du bâtiment

10) Limon sablonneux brun foncé, organique, meuble, contenant des fragments de mortier, des racines, des radicelles, de l'anthracite, du charbon de bois et des éclisses de bois; démolition de 1938

11) Mortier désagrégé avec des clous coupés et des boulons plaqués contre le parement est du vestige 2; démolition de 1938

12) Sable graveleux gris-brun foncé, friable; niveau de circulation de la cours arrière du bâtiment

13) Résidus de combustion tacheté blanc, gris et noir (rejet de foyer), friable, contenant des scories, du calcaire chauffé, du mortier et de la chaux

14) Sable limoneux brun-gris, plutôt homogène et moyennement compact, contenant des fragments de mortier (plus grande concentration près du vestige), des éclisses de bois, des radicelles, du cailloutis et du gravier; niveau d'occupation du bâtiment


15) Sable fin beige-jaune, plutôt homogène et moyennement compact, contenant des racines, des radicelles, des pierres subanguleuses et des fragments de mortier; sol naturel en place

16) Sable moyen moucheté gris, vert et beige, plutôt foncé, plus friable que la couche 12, contenant des radicelles et peu ou pas de pierres; sol naturel en place, paléoplage

17) Sable argileux tacheté beige, gris et vert, homogène et plutôt compact, contenant un peu de racines; sol naturel en place, apparemment stérile

VIEUX–BOUCHERVILLE
BiFj–21
SOUS–OPÉRATIONS 1A, 2A, 2B ET 2C, PAROI SUD (C2)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



0 1,00 m
ÉCHELLE : 1/30

VDB1412

ethnoscop

FIGURE 43

Tableau 10 Trame événementielle : BjFi-21, tranchée 1A, corrélations événements-lots-couches

Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	a- Sol naturel stérile inférieur	na	C2-17	na
	b- Sol naturel stérile mitoyen	na	C12-16	na
	c- Sol naturel stérile supérieur remanié	na	C2-15	2A7, 2C2
2-Fin XVIIIe - début XXe siècles	a- Horizon humique d'origine remanié	Occupation anthropique	C2-14	2C1, 2A6
	b- Maçonnerie de pierre (vestige 2)	Fondations vestige 2	na	na
	avant 1794-vers 1938	Rejets de combustion	C2-13	2A5
		Occupation anthropique	C2-12	2A4
		Démolition vers 1938	C2-11, C2-10, C2-9, C2-8, C2-6	2B1, 2A2
3-XXe siècle	a- Aménagements 1940 +	Rehaussement du terrain après 1938	C2-7, C2-5	2A1, 2A3
		Rehaussements récents	C2-4, C2-3, C2-2	na
		Surface actuelle	C2-1	na

4.3.2.1 Période 1, événements 1a à 1c : Les sols géologiques

Le sol naturel stérile rencontré dans la tranchée 1A était constitué de trois couches de sable distinctes (couches C2-15, 16 et 17). Ce niveau d'origine se trouve enfoui à près d'un mètre sous le niveau du parc actuel. Près de l'extrémité est de la sous-opération, dans le sondage 2C, le sommet de la couche C2-15 se trouvait à une élévation d'environ 10 m NMM, formant ensuite une pente douce et finalement abrupte à mesure que l'on s'approchait des berges du fleuve. Ainsi, au centre de la tranchée, le sommet de la couche C2-15 atteint une élévation de 9,50, À l'ouest, l'élévation en est réduite à 8,90 m NMM. Fait à noter, la couche supérieure du sol naturel stérile était contaminée par la pénétration dans sa matrice (lots 2A7 et 2C2) de quelques artefacts relativement anciens provenant sans doute de l'occupation de la couche subséquente, soit un tesson de terre cuite grossière sans glaçure, d'un clou forgé et d'un tesson de verre vert. Les couches de sable sous-jacentes étaient dénuées de tout contenu anthropique. C'est dans la tranchée mécanique que le point le plus bas des excavations a été rencontré, à une élévation de 8,26 m NMM. À ce moment, la couche C2-17 avait été explorée sur une profondeur de 0,75 m, sans que sa base n'ait été atteinte.

4.3.2.2 Période 2, événements 2a et 2b : Contextes allant de la fin du XVIII^{e} siècle au début du XX^{e} siècle

Les éléments relatifs à l'occupation du sol naturel humique et de l'occupation associée au bâtiment de pierre (hangar en 1822) couvrent une assez longue période étant donné que les traces matérielles de la présence humaine se trouvent mêlées dans les mêmes couches. Cela dit, quelques distinctions chronologiques de l'occupation ont pu être effectuées et elles sont présentées quand c'est le cas.

4.3.2.2.1 Évènement 2a : Occupations sur l'horizon humique

Ce niveau de sol d'origine organique épais d'une quinzaine de centimètres a été fouillé manuellement, constituant les lots 2A6 et 2C1. Piétiné sur une longue période et ayant constitué le niveau de surface du terrain jusqu'aux années 1930. Par conséquent, la matrice contenait une proportion modeste mais appréciable d'objets et d'inclusions illustrant la nature et la durée de l'occupation des lieux. La présence d'éclisses de bois, de mortier, de fragments de pierres calcaires et de briques dans le sol constituait une réminiscence des travaux de construction des bâtiments en bordure de rue, tandis que les traces de résidus de combustion, les nodules de charbon de bois et d'anthracite constituaient des déchets issus de l'utilisation fonctionnelle de ces habitations.

Les artefacts récupérés étaient divers et indicateurs du passage du temps entre la fin du XVII^{e} siècle jusqu'au début du XIX^{e} siècle. La présence de clous forgés, de clous découpés et de clous tréfilés dans la couche humique illustrait d'ailleurs très clairement ce mélange temporel. Outre ces matériaux de construction, plusieurs petits fragments de céramique ont été récupérés et reflétaient le même spectre chronologique. Les fragments de terre cuite grossière locale à glaçure verte et ceux de *creamware* reflétaient sans doute la présence historique la plus ancienne de ce secteur, tandis que les fragments de *pearlware*, de terre cuite fine blanche et de terre cuite fine jaune marquaient grossièrement la progression vers les moments plus récents de l'occupation des lieux. À l'extrémité ouest, le lot 2C1 montrait toutefois une certaine isolation par rapport à la période moderne : absence de clous tréfilés et de tessons terre cuite fine blanche pour ne laisser place qu'à des clous forgés et découpés et des tessons de *creamware* et de *pearlware*. Les sols d'origine attenant aux vestiges que

nous allons bientôt décrire possédaient donc un contenu correspondant plus précisément à la présence humaine au cours de la première moitié du XIX^{e} siècle, L'hétérogénéité plus marquée près des berges du fleuve reflèterait pour sa part la tendance à déverser dans celui-ci une partie des détritus accumulés. Il va de soi qu'un cours d'eau important est un expédient rapide et efficace.

4.3.2.2.2 Évènement 2b : Maçonnerie de pierre (vestige 2)

Fondations du hangar de pierre

Les excavations mécaniques effectuées lors de l'intervention archéologique dans la tranchée 1A ont permis de dégager un segment des fondations du mur ouest du hangar qui se trouve à cet endroit depuis avant 1794 et où se trouvait en 1724 le jardin de M. de Montbrun. Ce hangar est mentionné dans plusieurs contrats au XIX^{e} siècle alors qu'à partir de 1901, les contrats parlent plutôt d'une bâtisse. Selon le plan de Goad de 1909, un bâtiment de bois occupait cet espace.



Photo 43 : BjFi-21, tranchée 1A, vestige 2, vue vers le sud-est. En avant-plan, base des fouilles manuelles dans la sous-opération 2C; au centre, mur arrière du hangar; en arrière-plan, débris de la démolition du vestige. (BjFi-21-NUM2-57)

Le segment de mur mis au jour, dégagé sur une longueur de 1,50 m, en assez bon état, présentait deux rangs d'assises résiduelles (photo 43). Le sommet du vestige se trouve à une élévation de 10,26 m NMM, soit à environ 1 m sous la surface actuelle du parc. Sa base se situe à une élévation de 9,72 m NMM. Le tout prenait la forme d'un parement double avec blocage et l'utilisation de pierres calcaires brutes et ébauchées. La base d'appui du vestige reposait sur le sol naturel stérile. Sa tranchée d'implantation n'était cependant pas perceptible ni en fouille ni en stratigraphie. La présence d'un enduit de mortier de ciment sur le parement extérieur révèle pour sa part que le bâtiment était encore en usage à l'orée du XX^{e} siècle, ce qui est cohérent avec sa date connue de démolition. Bien qu'aucune preuve directe n'ait été observée, par la simple localisation du vestige on peut supposer que le hangar aurait été démoli et ses assises inférieures réutilisées pour le bâtiment de bois illustré sur le plan de Goad de 1909.

Occupation contemporaine du vestige 2

En ce qui concerne l'occupation contemporaine au hangar, quelques éléments relevés lors des fouilles peuvent y être reliés. La couche C2-13, présente uniquement à l'extrémité ouest de la tranchée (lot 2A5), constituerait un dépôt de rejets de combustion déversés du haut de l'ancien talus vers le fleuve. Il est difficile d'établir si ce geste avait pour but que le tout soit emporté par les eaux ou s'il fut effectué afin rehausser progressivement le terrain et d'agrandir celui-ci du même coup. Quoiqu'il en soit, cette couche, posée directement sur les sols naturels érodés des berges, épais d'une quinzaine de centimètres était composé de résidus cendreux allant du gris au noirâtre avec un aspect feuilleté et contenant des scories. Si quelques objets domestiques et de consommation (verre de lampe à l'huile, terre cuite fine blanche, bouton de nacre, fragment de chaussure féminine) y

furent récupérés, les artefacts de loin le plus nombreux étaient les clous parmi lesquels 8 clous forgés, 50 clous découpés et 6 clous tréfilés ont pu être distingués. 80 autres étaient en trop mauvais état pour être identifiés avec précision. Notons que la présence de divers types de clous font en sorte de couvrir un assez large spectre chronologique. La présence de clous tréfilés indique néanmoins que la mise en place de cette couche date au plus tôt du tournant du XX^{e} siècle.

Démolition du vestige 2 vers 1938

La démolition de la bâtisse de bois ayant succédée au hangar fut selon toute vraisemblance consécutive à l'élargissement de l'ancienne rue Sainte-Famille (rebaptisée boulevard Marie-Victorin) vers 1938. En stratigraphie, cet événement correspondait aux couches C2-6 et C2-8 à C2-11, des accumulations essentiellement composées de résidus de mortier et de pierres calcaires. La tentative d'explorer l'intérieur du bâtiment (sous-opération 2B) du côté est du vestige 2 s'est d'ailleurs butée aux blocs de béton et pierre massifs provenant de la démolition du hangar (photo 44). Dans les interstices de ceux-ci, outre le mortier désagrégé qui auparavant les liait, on retrouvait d'ailleurs des clous découpés ou tréfilés. Les artefacts représentant l'occupation des lieux étaient peu nombreux : quelques tessons de verre et de terre cuite fine blanche et un fragment de brosse à dents en os.



Photo 44 : BjFi-21, extrémité de la tranchée 1A, vue en plan. À droite, sous-opération 2B et débris de démolition; au centre, vestige 2; à gauche, base de la sous-opération 2C. (BjFi-21-14-NUM2-46)

4.3.2.3 Période 3, événement 3a : Le XX^{e} siècle (après 1938)

Rapidement après la démolition, le terrain fut rehaussé et grossièrement nivelé (couches C2-5 et C2-7). Sans que l'on puisse en être certain, ce niveau fut peut-être la nouvelle surface du parc pendant une certaine période. Près de la rue, les couches C2-4 et C2-3 furent ajoutées et couvertes par une surface de concassée (C2-2). Cet aménagement servit pendant un certain temps soit de voie de circulation ou peut-être de stationnement. Le tout fut finalement recouvert par le terreau (C2-1) qui supporte la pelouse du parc actuel. Comme nous l'avions déjà mentionné, ces rehaussements récents totalisent environ un mètre depuis la démolition du bâtiment en 1938.



Photo 45 : BjFi-21, tranchée 1C à la fin des excavations mécaniques, vue vers l'est (BjFi-21-14-NUM2-97)

4.3.3 La tranchée 1C : Secteur du magasin Lacaille (lot 59)

La tranchée 1C fut positionnée dans le parc Léandre-Lacaille, dans le prolongement de l'axe de la rue De Montbrun. Il s'agissait du seul endroit suffisamment libre d'obstacles pour excaver tel que souhaité une tranchée longue de 15 m et large de 1,50 m. (photo 45).

Les excavations mécaniques atteignaient approximativement 0,70 mètre de profondeur avant la rencontre des sols archéologiques en place. Trois sondages manuels ont été réalisés, soit les sous-opérations 2F, 2G et 2H (plan 18). Un sondage exploratoire mécanique, profond de 1,50 m, a été réalisé au centre de la tranchée (figure 44).

La séquence observée au terrain et validée par la corrélation des événements-lots-couches (tableau 11) a permis d'identifier quelques éléments associés à une ou des occupations allant de la fin du XVIII^{e} siècle jusqu'au premier tiers du XX^{e} siècle.

4.3.3.1 Période 1, événements 1a et 1b : les sols géologiques


Le sol naturel stérile mis au jour lors des excavations et de la fouille de la tranchée 1C correspondait à deux couches de sableuses distinctes (C3-10 et C3-9), sans que la base de la seconde n'ait été atteinte à une élévation de 9,12 m NMM. Les travaux manuels effectués dans ces couches ont révélés que le sommet du sol naturel stérile (lots 2F3, 2G2 et 2G3) était légèrement contaminé par la pénétration d'inclusions intrusives (traces de mortier et de scories) provenant de la couche humique qui la couvrait tandis que la couche inférieure ne contenait aucune trace de matériel anthropique (lot 2G5). Le dénivelé d'origine du terrain vers les berges est assez peu marqué dans la portion de terrain où ces sols ont été mis au jour. Cependant, ceux-ci s'interrompent abruptement au dernier tiers ouest de la tranchée. Il s'agit sans doute de l'ancienne rupture de pente érodée des rives du fleuve. Passé cette limite, ont ne rencontre que des remblais de rehaussement ayant progressivement permis les aménagements actuels du parc.

4.3.3.2 Période 2, événement 2a : Contextes historiques antérieurs à la maison Lacaille (construction entre 1857 et 1879)

Lors de la fouille de l'horizon naturel stérile, une perturbation venant la tronquée observée dans la sous-opération 2G (lot 2G4), s'est avérée être en fait une empreinte de pieu (photo 46). Sa hauteur résiduelle était de 0,23 m (sommet à 9,52 m NMM) et son diamètre de 0,18 m, sa base étant taillée en pointe. L'absence de tout objet autour ou dans l'empreinte du pieu, alors que la couche supérieure du sol humique en contenait un assez grand nombre, laisse supposer que celui-ci aurait été mis en place antérieurement à l'érection des bâtiments de la propriété de A. Lacaille, un événement daté d'entre 1857 et 1879. L'alignement ne semblait pas se poursuivre dans l'axe est-ouest de la tranchée mais il n'est pas exclu que d'autres empreintes pourraient être éventuellement mis au jour dans l'axe nord-sud.



Photo 46 : BjFi-21, tranchée 1C, lot 2G4, coupe d'une empreinte de pieu (tracée en blanc), vue vers l'est (BjFi-21-14-NUM2-131



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-21

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2014

DÉTAILS DE LA SOUS-OPÉRATION 1C

PLAN 18

SOUS-OPÉRATION

1B NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION

PALIER

VESTIGE

3 NUMÉRO DE VESTIGE

MAÇONNERIE DE PIERRE

ALLLÉE DE BRIQUES (1 rangée à plat)

PROLONGEMENT DE VESTIGE

COUPE STRATIGRAPHIQUE

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 1 2 m


ÉCHELLE : 1/100

VDB1412

ethnoscop

VIEUX–BOUCHERVILLE
BjFi–21
SOUS–OPÉRATION 1C, PAROI SUD (C3)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



① Pelouse et sable limoneux brun–gris; aménagement actuel
② Limon sableux tacheté brun, beige et gris, hétérogène et moyennement compact, contenant des pierres subanguleuses, quelques fragments de briques, du mortier, du ciment et du schiste calcaireux; rehaussement et épisode de réaménagement du parc
③ Schiste calcareux gris argenté avec du sable fin brun–beige; niveau de circulation
④ Argile sableuse gris–olive beigeâtre, homogène et moyennement compacte; élargissement du parc
⑤ Idem à la couche 2, mais sans schiste calcareux, fragments de briques et mortier; élargissement du parc
⑥ Mélange de sable fin et de chaux désagrégée blanc crème, granuleux, friable; niveau de démolition 1938–1940
⑦ Mélange de sable fin, de scories, de gravier, de gravillon et de briques, graveleux, friable à compact, contenant beaucoup de clous et de concrétions ferugineuses; niveau de circulation
⑧ Limon sableux brun moyen tacheté, hétérogène, contenant principalement au sommet des fragments de mortier, du charbon de bois, du gravillon et du gravier; sol naturel organique remanié au sommet
⑨ Limon sableux brun–beige, grumeleux, homogène, contenant quelques fragments de mortier, des racines et des radicelles; sol naturel en place transitionnel entre l'horizon humique/organique et l'horizon minéral/stérile
⑩ Argile sableuse beige–brun avec des taches d'oxydation, compacte et imperméable, contenant quelques rares charbons de bois, racines et radicelles
B Brique
③ Numéro de vestige
Maçonnerie
Mur dérasé
Limite de fouille

0 2,00 m
ÉCHELLE : 1/50

VDB1412

ethnoscop

FIGURE 44

Tableau 11 Trame événementielle : BjFi-21, tranchée 1C, corrélations événements-lots-couches

Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	**a- Sol naturel stérile inférieur**	na	C3-10	2G5
	b- Sol naturel stérile supérieur	na	C3-9	2F3, 2G2, 2G3
2-XVIIe-XIXe	**a- Empreinte de pieu**	na	na	2G4
3-Fin XVIIIe à début XXe siècles	**a- Horizon humique d'origine remanié**	Occupation anthropique	C3-8	2F2, 2G1, 2H2
	b- Fondations du magasin Lacaille 1844-1938 (vestige 3)	Fondations (vestige 3)	na	na
	c- Occupations contemporaines au magasin Lacaille	Occupation anthropique	C3-7	2F1
	Vers 1859-vers 1938	Nivellement pour vestige 4	na	2H2
		Dallage de brique (vestige 4)	na	na
		Démolition du vestige 3 vers 1938	C3-6	na
4- XXe siècle	**a- Aménagements 1940 +**	Rehaussement du terrain après 1938	C3-5, C3-4	na
		Ancien niveau de circulation du parc	C3-3	na
		Rehaussements récents	C3-2	na
		Surface actuelle	C3-1	na

4.3.3.3 Période 3, événements 3a à 3c : Contextes allant de la fin du XVIII^{e} siècle au début du XX^{e} siècle

4.3.3.3.1 Évènement 3a : Occupations sur l'horizon humique

Le sol d'origine organique mis au jour dans la tranchée 1C (couche C2-14, figure 44) faisait une quinzaine de centimètre d'épaisseur. La fouille des lots 2F2, 2G1 et 2H2 a permis de récupérer divers artefacts qui témoignent d'une occupation s'étalant de la fin du XVIII^{e} siècle jusqu'au début du XX^{e} siècle. À cet égard, on peut noter des distinctions entre chacun des lots, différences qu'on pourrait attribuer à leur localisation. Dans le cas du lot 2F2, qui se trouve accolé au vestige 3, les quelques artefacts récupérés (*creamware*, terre cuite grossière locale, clous laminés) correspondent convenablement à une période couvrant grossièrement la fin du XVIII^{e} et les premières décennies du XIX^{e} siècle. Ce dépôt se serait donc constitué préalablement à la mise en place du vestige 3 entre 1857 et 1879. Dans le cas des lots 2G1 et 2H2, bien qu'il s'agisse de la même matrice, les fragments de terre cuite fine jaune, de terre cuite fine blanche, le mélange de clous forgés, laminés et tréfilés refléteraient pour leur part l'occupation contemporaine du bâtiment entre sa construction et 1938.

4.3.3.3.2 Évènement 3b : Fondations du magasin Lacaille (construction entre 1857 et 1879/démolition vers 1938) (vestige 3)

Les excavations mécaniques effectuées lors de l'intervention archéologique dans la tranchée 1C ont permis de dégager un segment des fondations du mur ouest de ce qui était le magasin A. Lacaille. Ce bâtiment figure encore sur le plan de Goad de 1909 (figure 45) et il ne sera détruit qu'en 1938. Ce plan de Goad illustre que la propriété était occupée par quelques bâtiments. Le positionnement de la tranchée 1C vient toutefois recouper l'axe du bâtiment principal soit le magasin. On voit sur le plan de Goad que la partie hors sol de la construction était de bois revêtue de briques, matériaux indiqués par l'emploie du jaune et du rouge.




Figure 45 : BjFi-21, détail du plan de Goad de 1909 à l'emplacement de la tranchée 1C



Photo 47 : BjFi-21, tranchée 1C, vestige 3 et sous-opération 2F, vue vers le nord. À droite, maçonnerie du vestige 3 et à gauche sous-opération 2F (BjFi-21-14-NUM2-106)

Le segment de maçonnerie mis au jour, dégagé sur une longueur de 1,50 m, en assez bon état se trouvait à l'extrémité est de la tranchée 1C. Par conséquent, sa largeur réelle n'a pu être mesurée, celle-ci n'étant visible que sur 0,45 m avant de se poursuivre en paroi (photo 47). Le sommet du vestige fut dégagé à une élévation de 10,56 m NMM, soit à approximativement 0,60 m sous la surface actuelle du parc. Sa base quant à elle se situe à une élévation de 9,58 m NMM. Le

parement visible était constitué de quatre assises de moellons ébauchés liés par un mortier gris baveux. La dernière assise était posée sur une sole de bois. Le tout était enfoui à l'origine à environ 0,70 m dans les sols naturels, la base des fondations et la sole de bois étant posées dans la matrice sableuse du sol naturel stérile.

4.3.3.3.3 Évènement 3c : Occupation contemporaine au magasin Lacaille (vestige 3)

Comme nous l'avons vu précédemment, l'horizon naturel humique contenait déjà dans sa matrice (lot 2G1) des témoins de culture matérielle contemporains de l'occupation du lot 62 durant la seconde moitié du XIX^{e} siècle, alors que s'y trouve le magasin Lacaille. Sur cette couche s'est par la suite formée une accumulation de près de 10 cm (couche C3-7) qui a été fouillée manuellement dans la sous-opération 2F (lot 2F1). C'est probablement la proximité du bâtiment qui a fait en sorte que la récolte de témoins de la culture matérielle se soit limitée à une trentaine d'artefacts et écofacts; il est tout à fait envisageable que la quantité aurait été plus importante en bordure du talus des berges, comme cela avait été constaté dans la tranchée 1A. Il se peut aussi que la formation de ce dépôt ait été relativement tardive, ce qui expliquerait la présence de clous tréfilés dans la couche sous-jacente. Cela dit, l'assemblage contenait encore une fois un mélange de clous forgés, laminés et tréfilés, ce qui ouvre la porte à un spectre temporel assez large. Les quelques tessons de terre cuite fine blanche vitrifiée étaient pour leur part cohérents avec toute la période de temps postérieure à la seconde moitié du XIX^{e} siècle. Les nodules de charbon minéral et les scories témoignaient de leur côté de l'utilisation de combustible pour le chauffage du bâtiment tandis que la dizaine d'os de mammifères portant des traces de boucherie constituaient quelques rejets issus de la consommation de viande.

Dallage de brique (vestige 4)

Lors des excavations mécaniques, à peu près au centre de la tranchée, fut mis au jour un aménagement de briques posées à plat et jointoyées (vestige 4). L'aménagement traversait la tranchée 1C et se prolongeait au-delà de celle-ci, à la fois vers le nord et le sud (photo 48 et plan 18). Sa largeur était de 1,55 m. L'aménagement a été en partie démantelé lors des excavations mécanique et de la fouille de la sous-opération 2H visant à l'investiguer. L'ensemble a l'apparence




Photo 48 BjFi-21, tranchée 1C, aménagement de brique (vestige 4) et à droite sous-opération 2H, vue vers le sud-est (BjFi-21-14-NUM2-118)

d'un dallage mais il est difficile de statuer à partir des éléments mis au jour s'il s'agissait d'une allée de circulation ou si sa fonction était autre. Son installation semble avoir été relativement tardive étant donné que lors de son démantèlement il a été constaté qu'il reposait sur un niveau de nivellement constitué d'un sable hétérogène mêlé de scories et de charbon minéral (lot 2H1) qui lui-même recouvrait le sol naturel humique remanié (lot 2H1).

Démolition du vestige 3 vers 1938

Comme la plupart des bâtiments qui longeaient l'ancienne rue Sainte-Famille situés dans l'emprise des parcs Léandre-Lacaille et Joseph-Laramée, la démolition du magasin Lacaille se produisit peu avant l'élargissement de la rue. Les documents historiques y mentionne encore des bâtisses en 1929. En stratigraphie, cet événement correspond à la couche C3-6, composée de résidus de mortier et de chaux ainsi que de quelques fragments de pierres calcaires.


4.3.3.4 Période 4, événement 3a : Le XX^{e} siècle (après 1938)

Une fois le magasin Lacaille démoli, une première séquence de rehaussement et de nivellement fut exécutée en bordure du fleuve, de manière à combler la pente du talus menant à ses rives (couches C3-5 et C3-4). Sur le sommet de la couche C3-5 fut ensuite mis en place une couche de gravier schisteux de quelques centimètres d'épaisseur qui correspond sans doute à une ancienne allée de circulation du parc avant que les derniers rehaussements effectués qui constituent l'état actuel du parc ne furent mis en place (couches C3-2 et C3-1)

4.4 Supervision archéologique dans la cour de la résidence du 518, boulevard Marie-Victorin

Les travaux de supervision archéologique dans la cour de la résidence du 518, boulevard Marie-Victorin ont été réalisés au cours de la journée du 28 août 2013 (plan 19). Les travaux prévus par le propriétaire consistaient au démantèlement d'une piscine creusée ainsi qu'à des travaux d'excavation afin d'effectuer la réfection de l'entrée de cave de la résidence. La nécessité d'une supervision était motivée par la localisation de la résidence sur une partie de la propriété des seigneurs de Boucherville. C'est en effet en 1667 que Pierre Boucher, s'établit sur la rive sud du Saint-Laurent pour développer sa seigneurie des Îles-Percées. Il y demeure jusqu'à sa mort, en 1717, à l'âge de 95 ans. Peu après, l'Aveu et dénombrement 1724 décrit ainsi l'habitation seigneuriale: en pièce sur pièce, de 42 pieds de longueur et 22 pieds de largeur, assortie de plusieurs dépendances, d'un jardin et d'une basse-cour. En 1741, le troisième seigneur, François-Pierre Boucher, fait construire, sur ce même terrain seigneurial, ce qu'on nommera la maison Lacoste, assortie de quelques dépendances. La maison Lacoste n'a pas été détruite lors du grand incendie de 1843, mais lors d'un autre brasier, qui ne toucha cette fois que la maison Lacoste, dans les années 1890. On ignore dans quelle mesure les dépendances ont été touchées par l'un ou l'autre des incendies.

Parmi les éléments décrits et d'après la superposition des plans anciens disponibles, la cour arrière de la résidence du 518, boulevard Marie-Victorin, située à l'extrémité sud-ouest de la seigneurie possédait un fort potentiel archéologique en ce qui concernait la présence de vestiges de dépendances ainsi que l'opportunité d'effectuer une rapide expertise des fondations de la résidence en place.



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013

LOCALISATION DE L'AIRE D'ÉTUDE, DES VESTIGES ET DU SITE ARCHÉOLOGIQUE BjFi-19

PLAN 19

AIRE D'ÉTUDE

SOUS-OPÉRATION

1A NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION

VESTIGE

BOIS

SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ

BjFi-19 CODE BORDEN

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 10 20 m

ÉCHELLE : 1/1 000

VDB1412

ethnoscop

4.4.1 Entrée de cave de la résidence

L'aire de l'entrée de cave était de 4 m sur 2 m. La stratigraphie n'a rien révélé de particulier, si ce n'est la tranché d'implantation des fondations de la maison qui tronquait la couche sableuse du sol naturel stérile. Si un élément s'est avéré particulièrement intéressant, c'est que les fondations de la résidence actuelle sont composées de moellons bruts (photo 49). La maison actuelle aurait été construite au début du XX^{e} siècle, à une époque où en principe le moellon brut n'était plus utilisé. Selon toute vraisemblance, lors de l'érection de la résidence actuelle, les fondations du bâtiment plus ancien auraient été réutilisées. Le plan de Goad de 1909 indique d'ailleurs qu'un bâtiment se situait à cet endroit à l'époque (plan 4).



Photo 49 : BjFi-19, entrée de cave et fondations du 518, Marie-Victorin, vue vers l'ouest (BjFi-19-13-NUM1-027)


4.4.2 Démantèlement de la piscine creusée

L'ancienne aire de la piscine creusée était assez vaste, faisant 11,50 m de long sur 8,50 m de large (photo 50). La supervision allait s'avérer totalement négative quand quatre vestiges ont été dégagés à la base des excavations, le long de la limite nord de l'aire (plan 20).



Photo 50 : BjFi-19, piscine avant son démantèlement, vue vers l'est (BjFi-19-13-NUM1-02)

Un premier vestige a été dégagé en paroi nord, à l'extrémité ouest de l'emprise de la piscine (photo 51). Il s'agit d'un segment de fondations qui ne semble pas rattaché aux autres. Sa largeur est de 0,70 m mais sa longueur résiduelle demeure inconnue et se prolonge vers le nord. Son sommet dérasé se situait à 0,90 m sous le niveau de surface actuelle (figure 46).



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS, BjFi-19

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013

SOUS-OPÉRATION 1A

PLAN 20

- AIRE D'ÉTUDE
- SOUS-OPÉRATION
- 1A NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION
- VESTIGE
- 1 NUMÉRO DE VESTIGE
- MAÇONNERIE DE PIERRE
- BOIS
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- BjFi-19 CODE BORDEN

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

VDB1412


ethnoscop

VIEUX–BOUCHERVILLE

BjFi–19

SOUS–OPÉRATION 1A, PAROI NORD

COUPE STRATIGRAPHIQUE



(1) Sable fin limoneux, brun foncé, organique, homogène et meuble, contenant des racines et des radicelles, terreau de surface

(2) Sable limoneux brun–beige mouchet. de nodules de mortier et de particules de briques, hétérogène et compact, contenant à la base des nodules de charbon de bois, des racines et de rares radicelles

(3) Mélange de poussière de mortier et de sable beige blanchâtre, hétérogène et friable, contenant des petits éclats de pierres et des nodules de charbon de bois; remblai de construction

(4) Argile limoneuse gris–beige moucheté de traces d'oxydes, homogène et compact; sommet décapé du sol d'origine

(2) Numéro de vestige

—·— Limite de fouille

0 0,50 m

ÉCHELLE : 1/15

VDB1412

ethnoscop

FIGURE 46

Le second vestige observé était également visible en paroi nord, vers le centre de l'emprise de la piscine (photo 52). Il avait la même largeur que le premier vestige, soit 0,70 m. Son sommet dérasé se trouvait à 0,62 m sous la surface actuelle. D'axe nord-sud, il était visible en paroi jusqu'à une profondeur de 1,40 m, sans que sa base n'ait été atteinte. Il s'articule avec un troisième vestige venant s'y appuyer, un aménagement de bois, dégagé au fond de l'emprise de la piscine (photo 53). Il s'agit de deux planches partiellement calcinées d'axe nord-sud d'une longueur résiduelle de 0,80 m mises au jour à 1,40 m sous la surface, soit à la base des excavations exécutées. Les traces de combustion pourraient être associées soit au grand incendie de 1843 soit à celui des années 1890, bien qu'aucun autre élément (artefacts) ne vienne confirmer cette hypothèse. Enfin, le quatrième vestige est localisé en partie en paroi nord et en partie au fond de l'emprise de la piscine, près de son extrémité ouest (photo 54). Il est constitué d'un segment de maçonnerie d'axe nord-sud long de 1,70 m et large de 0,70 m. Il est imbriqué à un segment d'axe est-ouest long de 1,65 m mais qui n'a pas été dégagé sur toute sa largeur. La paroi nord montrait visiblement que le vestige a été tronqué lors de la pose de la piscine creusée. En paroi, son sommet se trouve à 0,80 m sous la surface. Dans l'emprise de la piscine, le vestige a été dérasé jusqu'à une profondeur de 1,40 m sous la surface, sans que sa base n'ai été atteinte. Étant donné leur grande proximité par rapport aux deuxième et troisième vestiges et les caractéristiques de la construction des maçonneries, il pourrait s'agir d'un seul ensemble, ce qui n'a pu être démontré étant donné l'état et le faible degré de dégagement des vestiges. Par ailleurs, il pourrait également s'agir de bâtiments secondaires séparés, comme l'illustre le plan de Boucherville de 1811 où l'on peut observer un alignement de telles constructions à cet endroit (figure 47).




Photo 51 : BjFi-19, vestige 1, vue vers le nord (BjFi-19-13-NUM1-23)



Photo 52 : BjFi-19, vestige 2 visible en paroi et vestige de bois, vue vers le nord (BjFi-19-13-NUM1-20)



Photo 53 : BjFi-19, vestige 3, vue vers l'ouest (BjFi-19-13-NUM1-21)



Photo 54 : BjFi-19, vestige 1, vue vers l'ouest (BjFi-19-13-NUM1-17)





Figure 47 : Extrait du Plan du village de Boucherville 1810-1811 section du secteur investigué

Les vestiges laissés en place ne sont pas menacé à court terme. Cela dit, ceux-ci se poursuivent vers le nord et sont probablement encore présent sous les aménagements de la cour du 520, boulevard Marie-Victorin. Avant d'être remblayés, tous les vestiges ont été couverts par une membrane géotextile. Mentionnons au passage qu'aucun objet-témoin (artefact) n'a été observé lors des excavations réalisées.

4.5 Constat archéologique : réfection des trottoirs des rues St-Charles, Notre-Dame et Pierre-Boucher

En novembre 2013, des travaux de réfection de trottoirs ont été effectués à l'intérieur du périmètre historique du Vieux-Boucherville. Au total, six tranchées de réfection ont été réalisées (plan 21). L'intervention archéologique accompagnant ces travaux a consisté à un constat le 18 novembre 2013, après que les excavations mécaniques eurent été réalisées (tableau 12).

L'intérêt archéologique de l'intervention résidait dans la possibilité d'observer des éléments résiduels en place (vestiges, couches d'occupation) et notamment des traces de la palissade qui ceinturait autrefois le bourg initial.



EXPERTISES ARCHÉOLOGIQUES DU SECTEUR DE L'ÉGLISE, DU 518 BOULEVARD MARIE-VICTORIN ET POUR LA RÉFECTION DE TROTTOIRS

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2013

LOCALISATION DES AIRES DE RÉFECTION DES TROTTOIRS

PLAN 21

AIRE D'ÉTUDE

SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE

1A NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION

SITE ARCHÉOLOGIQUE

BjFi-19 CODE BORDEN

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 25 50 m

ÉCHELLE : 1/1 500

VDB1412

ethnoscop

Tableau 12 : Constat archéologique de la réfection de trottoir, synthèse des activités archéologiques

Tranchée	Localisation	Longueur totale	Profondeur maximale sous le niveau de la chaussée	Commentaires
1A	Coin St-Charles et de GrandPré, devant le 528 St-Charles	29,30 m	0,40 m	Pas de sols en place visibles
1B	Coin Notre-Dame et L.-H. Lafontaine nord, devant le 540 Notre-Dame	9,5 m	0,40 m	Quelques sols en place perceptibles
1C	Pierre-Boucher, du rail de chemin de fer au 47 Pierre-Boucher		0,40 m	Pas de sols en place visibles, ancienne bordure de trottoir devant le sentier asphalté
1D	Coin Pierre-Boucher et Ste-Marguerite, devant le 31 Pierre-Boucher	18,50 m	0,40 m	Sols de rehaussement visibles
1E	Pierre-Boucher, devant adresses municipales 25 et 27	20 m	0,40m	Sols de rehaussement visibles
1F	Pierre-Boucher, coin St-Charles	26, 30 m	0,40 m	Quelques sols en place perceptibles

Au final, le constat archéologique a permis d'observer que les excavations réalisées n'avaient amené que le retrait des sols récents associés aux trottoirs actuels. À cet égard, les ressources archéologiques potentielles ne sont aucunement menacées par les travaux en cours. D'une tranchée à l'autre, les éléments relevés dans de cours segments stratigraphiques concernaient essentiellement des remblais de nature imprécise (tranchées 1B, 1D et 1E) étant donné leur faible degré de dégagement. La datation de ceux-ci pourrait néanmoins être en général du XIX^{e} et parfois même du XVIII^{e} siècle, étant donné l'ancienneté même du bâti environnant toujours en place.

Enfin, l'une des principales motivations du constat archéologique consistait à vérifier les travaux réalisés à l'angle des rues Pierre-Boucher et St-Charles (tranchée 1F). En effet, les documents anciens (plans et archives) indiquent que la palissade défensive du bourg initial de Boucherville passait à cet endroit et qu'une porte y était même aménagée. À cet égard, même une excavation superficielle aurait pu permettre de révéler les bouleversements de sols associés aux tranchées d'implantation de la palissade et, avec un peu de chance, des traces des pieux eux-mêmes. Bien que ces éléments n'aient pas été perçus, cela ne signifie pas qu'ils sont absents ou détruits : ils pourraient simplement se retrouver enfouis un peu plus profondément et recouverts par les remblais plus récents observés.

Les pages qui suivent présentent brièvement les caractéristiques de chacune des six tranchées ayant fait l'objet du constat archéologique.

Tranchée 1A

La tranchée 1A était située aux coins des rues St-Charles et de Grandpré, devant l'adresse municipale du 528, rue St-Charles. Sa longueur était de 22 m sur la rue St-Charles et de 7,30 sur la rue De Grandpré, pour une largeur de 1,60 m (photo 55). Comme partout ailleurs, seuls les sols associés à la mise en place du trottoir actuel avaient été retirés, le tout atteignant une profondeur maximale de 0,40 m sous le niveau de la chaussée. À cet endroit, il n'a été possible que d'observer les restes de la couche de concassé (photo 56).



Photo 55 : Vue générale de la tranchée 1A, vue vers le sud-est (VDB1328-13-NUM1-01)



Photo 56 : Tranchée 1A, base des excavations et paroi ouest, vue vers l'ouest (VDB1328-13-NUM1-04)

Tranchée 1B

La tranchée 1B était pour sa part située aux coins des rues Notre-Dame et Louis-Hyppolite Lafontaine nord, devant l'adresse municipale du 538, rue Notre-Dame (photo 57). Le segment de la rue Notre-Dame était long de 5 m et celui de la rue Louis-Hyppolite Lafontaine de 4,5 m et large de 1,60 m. À l'intérieur de ce segment, une bande de sols résiduels à peu près intacte se trouvait à une élévation à peu près égale à celle de la chaussée, était large de 0,70 m et suivait la bordure de la propriété le long de la rue Notre-Dame. Il s'agissait d'un rehaussement ancien constitué de sable brun-roux grossier contenant une forte proportion de galets et cailloux arrondis (photo 58). Sa base n'a toutefois pas été observée. Un peu plus au sud, une courte stratigraphie était également perceptible (photo 59). Sous le concassé résiduel on pouvait donc voir une couche de 0,20 m de sable limoneux brun hétérogène à l'intérieur duquel transperçait un petit tesson de *creamware*. Il pourrait s'agir d'un remblai de rehaussement du début du XIX^{e} siècle. Il couvrait une couche de poussière de mortier d'un peu moins de 0,05 m, des traces de construction qui couvraient la surface d'un limon brun foncé plutôt homogène, passablement organique et contenant de petits cailloux. Cette dernière couche observée sur seulement 0,05 m sans que sa base ne soit atteinte pourrait correspondre au sol naturel humique d'origine remanié.



Photo 57 : Vue générale de la tranchée 1B, vue vers le sud-est (VDB1328-13-NUM1-05)



Photo 58 : Tranchée 1B, surface de sable et cailloux, vue vers l'est (VDB1328-13-NUM1-06)



Photo 59 : Tranchée 1B, petite stratigraphie, vue vers l'est (VDB1328-13-NUM1-07)

Tranchée 1C

La tranchée 1C se trouvait au nord de la rue Pierre-Boucher et s'étirait de la voie ferrée jusque devant l'adresse municipale 47, soit sur une longueur totale de près de 50 m (photo 60). À cet endroit, hormis le concassé du trottoir, seul le béton d'une ancienne bordure de trottoir a été constaté, tout juste face au sentier de l'Allée de la Chapelle (photo 61).



Photo 60 : Vue générale de la tranchée 1C, vue vers l'est (VDB1328-13-NUM1-12)



Photo 61 : Tranchée 1C, ancienne bordure de trottoir devant l'Allée de la Chapelle, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-11)

Tranchée 1D

Dans le cas de la tranchée 1D, celle-ci avait la particularité que son plus long segment se trouvait sur la rue Sainte-Marguerite (15,50 m) alors que celui sur la rue Pierre Boucher mesurait 3 m (photo 61). La largeur totale de la tranchée était également légèrement réduite, atteignant 1,30 m. La bande surélevée longeant la propriété du 31, rue Pierre-Boucher, large de 0,60 m et ayant une élévation à peu près similaire à la chaussée, bien que couverte de concassé résiduel, permettait d'observer la présence d'un sable argileux brun-beige hétérogène contenant des cailloux (photo 62). Celui-ci devait correspondre à un ancien remblai de rehaussement.



Photo 62 : Vue générale de la tranchée 1D, segment rue Ste-Marguerite, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-15)



Photo 63 : Tranchée 1D, segment rue Pierre-Boucher, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-14)

Tranchée 1E

La tranchée 1E, longue de 20 m, se trouvait devant les propriétés des adresses municipales 25 et 27, rue Pierre-Boucher (photos 63 et 64). Comme pour la tranchée 1D, c'est la bande surélevée longeant les terrains qui a permis d'observer, par endroits et à travers le concassé résiduel, un sable graveleux brun beige, un autre remblai de rehaussement.



Photo 64 : Vue générale de la tranchée 1E, vue vers le nord-ouest (VDB1328-13-NUM1-16)



Photo 65 : Tranchée 1E, vue vers l'est (VDB1328-13-NUM1-18)

Tranchée 1F

La dernière tranchée relevée était celle qui possédait le potentiel théorique le plus intéressant, son emplacement correspondant au positionnement de la palissade qui ceinturait le bourg initial et dans laquelle était aménagée une ouverture connue sous le nom de «porte sud». Située à l'angle des rues Pierre-Boucher et Saint-Charles, la longueur totale de la tranchée était de 15,70 m (photo 65). Étant donné la faible profondeur des excavations, aucune trace de vestiges ou d'éléments associés à la palissade n'ont toutefois été observés. Malgré cela, trois petits segments stratigraphiques ont néanmoins pu être relevés.

La première séquence se résumait au concassé résiduel, suivi d'un remblai de sable graveleux beige épais de 0,10 m et finalement d'un autre remblai perçu sur une épaisseur de 0,15 m sans que sa base n'ait été atteinte (photo 66). Cette dernière couche correspondait aussi à un remblai plus ancien. Elle contenait en effet un clou très concrétionné qui devait être soit découpé, soit forgé, à une période donc antérieure au XX^{e} siècle.

La deuxième séquence stratigraphique a été repérée devant le stationnement de la propriété (photo 67). Sous le concassé, se trouvait une couche visible sur une épaisseur de 0,20 m, sans que sa base ne soit atteinte. Il s'agissait d'un limon sableux brun hétérogène et ferme, contenant des traces éparses de mortier, de chaux et de charbon de bois. Selon toute vraisemblance il s'agirait encore une fois d'un remblai de rehaussement, peut-être même issu du brassage du terreau humique d'origine. Ses inclusions, assez similaire à celles amplement vue sur le site du centre Monseigneur-Poissant laisse également penser que la mise en place de cette couche remonterait au XIX^{e} siècle.

La dernière séquence relevée du côté de la rue St-Charles n'a permis que de constater l'épaisse couche du terreau du jardin de la propriété (photo 68)



Photo 66 : Vue générale de la tranchée 1F, vue vers le nord-ouest (VDB1328-13-NUM1-19)



Photo 67 : Tranchée 1F, séquence stratigraphique 1, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-22)



Photo 68 : Tranchée 1F, séquence stratigraphique 2, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-23)



Photo 69 : Tranchée 1F, séquence stratigraphique 3, vue vers le nord (VDB1328-13-NUM1-21)

5.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

5.1 Conclusion

Les diverses interventions archéologiques réalisés à Boucherville en 2013 et en 2014 ont donné des résultats variés selon le lieu et la nature des travaux effectués. Dans l'ensemble, les travaux archéologiques exécutés ont atteint les objectifs projetés et confirmés hors de tout doute la richesse inestimable du patrimoine enfoui de Boucherville.

L'inventaire archéologique réalisé sur le terrain du côté sud du centre Monseigneur-Poissant (site BjFi-20) a permis la mise au jour d'un segment des vestiges de la deuxième chapelle (1740-1832). Cette découverte a permis de préciser sa localisation et de confirmer la persistance d'un tissu archéologique de très grande importance. Bien que les vestiges des deuxième (1718-1832) et troisième (1832-1896) presbytères n'aient pas été retrouvés lors de l'excavation des tranchées destinées à leur recherche, les contraintes du terrain (présence d'arbres, trottoirs et allées) et la marge d'erreur induite par la superposition des plans anciens sur la trame actuelle peuvent expliquer cette situation. La présence en stratigraphie des niveaux archéologiques pouvant leur être associé a été observée et on peut penser qu'aux moins encore une partie de ces vestiges enfouis sont toujours en place.

La côté nord du centre a pour sa part mené à plusieurs découvertes dont certaines inattendues. La présence de vestiges et d'artefacts, notamment plusieurs fourneaux de pipes micmac (annexe C), se sont avérés des témoignages matériels significatifs illustrant l'occupation domestique de cet espace de la fin du XVII^{e} siècle et au cours du XVIII^{e} siècle. Soulignons qu'un alignement d'une tranchée avec des traces de pieux, interprétés comme la clôture de division du terrain Quesnel par rapport à celui du curé soulève tout de même quelques questions. Notre compréhension de l'historique de cette zone s'est considérablement accrue depuis l'obtention des chaînes de titres des lots qui lui sont associés. Selon notre compréhension de ces documents, il semble donc que le côté nord de la palissade passait au même endroit, ce qui est devenue une séparation naturelle des propriétés bien qu'elle ait été éventuellement démantelée et remplacée par de simples clôtures. Bien que les données recueillies dans les sous-opérations 4D et 4F lors de l'inventaire archéologique ne se sont pas avérées concluantes au sujet de la présence de la palissade à cet endroit, nous devons mentionner qu'elles ne l'ont pas non plus infirmé hors de tout doute. La faible aire couverte par les sondages manuels réalisés (1,50 m x 1,50 m) et particulièrement l'effet de pluies abondantes au moment même où les niveaux associés à ces contextes ont été atteints ont fait en sorte de nuire à une lecture parfaitement satisfaisante des niveaux archéologiques mis au jour.

Au-dessus de ces couches anciennes, la mise au jour d'un grand ensemble d'allées de pierre pour lequel nous ne connaissons aucune mention historique a permis de montrer la transformation fonctionnelle de ces espaces, leur vocation domestique disparaissant au profit d'aménagements de nature religieuse.

Parallèlement, une courte visite de la crypte de l'église Sainte-Famille a permis de constater la présence de plusieurs inscriptions et dépressions qui indiquent la présence de nombreuses sépultures. Des vestiges anciens affleurant et qui appartiennent probablement à l'église précédente ont également été observés. Il est donc primordial que la crypte de l'église ne fasse pas l'objet de

visites éducatives ou autres et que les déplacements y soient limités au maximum afin de préserver ce contexte historique et archéologique des plus significatifs.

De leur côté, les travaux réalisés dans les parcs riverains Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille (site BjFi-21) ont permis de documenter une partie de l'occupation des lieux et de déterminer que l'essentiel des vestiges bâtis se retrouve sous la piste cyclable actuelle et le boulevard Marie-Victorin. De plus, une reconstitution partielle du dénivelé d'origine vers le fleuve a pu être réalisée (figure 48).
Pour sa part, la supervision archéologique des travaux réalisés dans la cour arrière du 518, boulevard Marie-Victorin (site BjFi-19) a permis de constater la persistance d'un tissu archéologique de grande valeur, comme en témoignait la mise au jour de vestiges de bâtiments secondaires remontant au milieu du XVIII^{e} siècle, encore présents sur le plan de Boucherville de 1811 et peut-être détruits lors de l'incendie de 1843. De son côté, la mise au jour des fondations du 518, boulevard Marie-Victorin a permis d'estimer que cette maison, dont la construction remonte au début du XX^{e} siècle, a été érigée en réutilisant le carré d'un bâtiment plus ancien, sans doute la maison Lacoste, brûlée dans les années 1890.

Enfin, la supervision archéologique effectuée lors de la réfection de trottoirs localisés à l'intérieur du périmètre du bourg initial de Boucherville n'a pas mené à la mise au jour de contextes archéologiques d'intérêt. La faible profondeur des excavations réalisées a probablement permis d'éviter l'atteinte du tissu archéologique résiduel.

5.2 Recommandations

Dans la perspective d'éventuelles interventions archéologiques, de travaux d'aménagement futurs publics ou privés ou dans le cadre de projets de mise en valeur des ressources archéologiques concernant le Vieux-Boucherville, nous pouvons évoquer plusieurs recommandations :

1. Étant donné l'extrême richesse du tissu archéologique du terrain du centre Monseigneur-Poissant, tout creusement supérieur à 0,25 m devrait être accompagné d'une supervision archéologique ou faire l'objet d'une intervention préalable.

2. Le côté sud du centre Monseigneur-Poissant constitue le cœur du bourg initial de Boucherville. Un segment des fondations de la deuxième chapelle a été mis au jour lors de l'intervention archéologique et un dégagement plus important de ces vestiges pourrait permettre d'établir son emprise exacte. Un projet de mise en valeur pourrait être mis de l'avant notamment par la mise en place d'un marquage au sol accompagné d'un tableau explicatif.

3. Plusieurs éléments pourraient encore être explorés du côté nord du terrain du centre Monseigneur-Poissant. Des aires ouvertes pourraient être aménagées entre les sous-opérations 3C et 3D afin de mieux comprendre la dynamique des alignements de négatifs de pieux présents dans le secteur. Un dégagement du vestige 6 vers l'ouest pourrait être effectué sur quelques mètres afin d'atteindre son extrémité et de connaître les exactes dimensions du bâtiment.

4. Une recherche iconographique, notamment de photos anciennes du XIX^{e} siècle pourrait fortement contribuer à mieux comprendre les caractéristiques de l'aménagement du terrain du côté nord du centre Monseigneur-Poissant.

5. Comme la crypte de l'église Sainte-Famille contient de nombreuses sépultures et quelques vestiges, Toute excavation devrait être impérativement accompagnée d'une supervision archéologique et des fouilles préalables par des bioarchéologues seraient à prévoir. De plus, étant donné l'affleurement des sépultures, la **circulation dans la cave de l'église devrait être réduite en tout temps à leur strict minimum**. Éventuellement quelques jours pourraient être consacrés à la mise en plan de tous les éléments archéologiques de la cave visibles en surface.

6. Le site des parcs riverains Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille a confirmé la présence d'un tissu archéologique résiduel important. Dans le cadre d'éventuels travaux d'aménagements, ceux-ci devraient être effectués sans entamer en profondeur les sols de ces parcs. En tenant compte des études de potentiel archéologique, des interventions archéologiques devraient accompagner tous les projets nécessitant des excavations supérieures à 0,50 m.

7. Comme en font foi la mise au jour de vestiges anciens lors du démantèlement de la piscine de la cour du 518, boulevard Marie-Victorin, en tenant compte des études de potentiel archéologique, tous les travaux d'aménagements en profondeur sur les terrains des résidences privées situées à l'intérieur du périmètre historique du Vieux-Boucherville devraient être accompagnés d'une supervision archéologique ou faire l'objet d'une intervention préalable.

8. Bien que les travaux de réfection de trottoir n'aient pas menés à la mise au jour de contextes archéologiques en place, cette initiative de la Ville de Boucherville se doit d'être soulignée car elle constitue un exemple à suivre pour la protection du patrimoine enfoui. À cet effet, en tenant compte des études de potentiel archéologique, tous les travaux d'excavations exécutés à l'intérieur du périmètre historique du Vieux-Boucherville devraient être accompagnés d'une supervision archéologique.

SCHÉMA

VIEUX–BOUCHERVILLE
BjFi–21
PROJECTION DES BERGES D'ORIGINE




image vélo : http://montbeliard.fubicy.org/actualites/actua2002/respect_cycliste/croquis_depass.gif
image voiture : http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/82/Real_bug.png
image table de pique–nique : http://cdn.pratique.fr/sites/default/files/articles/construire–table–pique–nique–cote.jpg

VDB1412

ethnoscop

FIGURE 48

Bibliographie

Archéotec inc.
1980 *Inventaire archéologique de l'île Ste-Thérèse*. Rapport soumis au ministère des Affaires culturelles.
2011a *Ville de Boucherville, Enfouissement des services publics, Rues de la Broquerie et Jean-Cadieux: Été 2011*, surveillance archéologique. Rapport soumis à la Ville de Boucherville.
2011b *Agrandissement du Cercle social Pierre-Boucher, Boucherville: Surveillance archéologique, Septembre 2011*. Rapport soumis à la Ville de Boucherville.
2011c Enfouissement de services publics, Rues de la Broquerie et Jean-Cadieux, Été 2011, Surveillance archéologique, Rapport d'activités soumis à la Ville de Boucherville.
2012 V*ille de Boucherville, Enfouissement des services publics, Rue Desmarteau: Supervision archéologique 2012*. Rapport soumis à la Ville de Boucherville.

Arkéos inc.
2002 *Fouille et inventaire archéologiques au site BjFi-7, île Grosbois, Parc des Îles-de-Boucherville*. Planification stratégique de mise en valeur du patrimoine archéologique du Parc des Îles-de-Boucherville. Rapport soumis à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Parc des Îles-de-Boucherville.
2006 *Interventions archéologiques au site BjFj-75 (Chandellerie Mailloux), Vieux-Longueuil*, 2005. Rapport soumis aux Propriétés Belcourt inc.
2010 *Projet d'enfouissement des réseaux câblés de distribution dans l'arrondissement historique de la Prairie.* Rapport inédit soumis à Hydro-Québec/Ville de La Prairie/MCCCF, 131 p.

Aubin-Tellier, Marguerite
1975 « L'église mère de Boucherville », *Lustucru*, N^{o} 2 : 22-23.

Auger, Roland-J.
2000 « Boucher de Niverville, Jean-Baptiste », *Dictionnaire biographique du Canada*. En ligne : http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=1222.

Bachand, Guy
2007 *À la recherche du temps disparu. Boucherville*. Boucherville, Guy Bachand.

Bergeron Gagnon inc.
2012 *Boucherville. Codification des bâtiments d'intérêt patrimonial*. Rapport soumis à la Ville de Boucherville, Bergeron Gagnon.

Boucher de la Bruère, Montarville
1934 « Le « livre de raison » des seigneurs de Montarville », *Les Cahiers des Dix*, N^{o} 4: 243-271.

Boucher de la Bruère, Montarville
1938 « Pierre Boucher colonisateur », *Les Cahiers des Dix,* N^{o} 3 : 165-190.

Bouchette, Joseph

1815 *Description topographique de la province du Bas Canada.* Londres, W. Faden.

Bureau, Pierre *et al.* (Bureau, Pierre, Côté, Renée et Claude Michaud)
1979 *Boucherville. Répertoire d'architecture traditionnelle.* Les cahiers du patrimoine n° 13, Québec Ministère des Affaires culturelles.

Chagnon, Paul-Henri
1987 Boucherville, fleuron de la saga des Boucher. Boucherville, Commission d'échanges et de coopération de Boucherville.

Chagnon, Paul-Henri *et al.* (Côté, Jean-René, Côté Suzanne, Laroche Jacques et Émilienne Séguin)
1977 *Sainte-Famille de Boucherville,* Boucherville, Société d'histoire des Îles-Percées.

Chapdelaine, Claude
1989 *Le site Mandeville à Tracy: Variabilité culturelle des Iroquoiens du Saint-Laurent.* Signes des Amériques N° 7. Montréal: Recherches amérindiennes au Québec.
1993 « The Sedentarization of the Prehistoric Iroquoians: A Slow or Rapid Transformation? ». *Journal of Anthropological Archaeology;* vol. 12, N° 2: 173-209.

Chevrette, Louis-André
1965 *Synthèse des recherches et conclusions sur les origines de la plus ancienne partie de villa de La Broquerie, Boucherville, BjFi-3*. Rapport de recherche historique et archéologique présenté à monsieur John Rick, archéologue en chef, Division des lieux historiques nationaux, Ministère du Nord canadien et des ressources nationales, Québec.

Chicoine, Edouard
1974 « Edouard Chicoine raconte… », *Lustucru*, N° 1 : 23-26
1975 « La débâcle », *Lustucru*, N° 2 : 26-30.
1979 « La beurrerie de mon père », *Lustucru*, N° 6 : 28-29

Chrétien, Yves
1995a *Le Sylvicole inférieur dans la région de Québec et le dynamisme culturel en périphérie de la sphère d'interaction Meadowood*. Thèse de doctorat. Montréal: Département d'anthropologie, Université de Montréal.
1995b « Les lames de cache du site Lambert et l'influence de la culture Meadowood dans la région de Québec »: 185-201, in A.-M. Balac & al (dir.); *Archéologies québécoises.* Paléo-Québec N° 23. Montréal, Recherches amérindiennes au Québec.

Clermont, Norman
1989 « Adieu orignaux, esturgeons et tourterelles… ». *Anthropologie et Sociétés;* vol. 13, N° 2 : 121-126.
1990 « Le Sylvicole inférieur au Québec ». *Recherches amérindiennes au Québec;* vol. 20, N° 1: 5-17.
1991 « Quand Montréal s'appelait Hochelaga ». *Cap-aux-Diamants,* N° 27: 14-17.

1993 « Montréal entre 1535 et 1642: les origines de l'histoire », in J.-R. Brault (dir.); *Les Origines de Montréal: Actes du colloque organisé par la Société historique de Montréal,* p. 173-182. Montréal: Leméac.
1996 « Le Sylvicole du Québec méridional ». *Revista de Arqueologia Americana;* N° 9 : 67-81.

Clermont, Norman & Claude Chapdelaine
1980 « La sédentarisation des groupes non agriculteurs dans la Plaine de Montréal ». *Recherches amérindiennes au Québec;* vol. 10, N° 3: 153-158.

Clermont, Norman & Evelyne Cossette
1991 « Prélude à l'agriculture chez les Iroquoiens préhistoriques du Québec ». *Journal canadien d'archéologie;* vol. 15: 35-44.

Clermont, Norman, Claude Chapdelaine et Georges Barré
1983 *Le site iroquoien de Lanoraie: Témoignage d'une maison-longue.* Signes des Amériques N° 3. Montréal : Recherches amérindiennes au Québec.

Coallier, Jean
1985 « L'incendie de Boucherville – 1843 », *Lustucru,* N° 9 : 24-53.

Comité de rédaction
2002 *Bicentenaire de l'église Sainte-Famille de Boucherville 1801-2002.* Boucherville, Paroisse Sainte-Famille de Boucherville.

Cossette, Evelyne
1995 *Assemblages zooarchéologiques et stratégies de subsistance des groupes de chasseurs-pêcheurs du site Hector-Trudel (Québec) entre 500 et 1000 de notre ère.* Thèse de doctorat. Montréal: Département d'anthropologie, Université de Montréal.
1996 « Pêcheurs et chasseurs à l'aube d'une transformation: les stratégies de subsistance entre 500 à 1000 ap. J.-C. ». *Recherches amérindiennes au Québec;* vol. 26, N° 3-4 : 115-128.

Côté, Suzanne
1975 « Tournant et faisant farine », *Lustucru,* N° 2 : 19-21.
1977 « Ces crédos oubliés », *Lustucru,* N° 4 : 12-15.
1978 « Au fil des archives », *Lustucru,* N° 5 : 7-21.
Courville, Serge
1988 *Paroisses et municipalités de la région de Montréal au XIXe siècle, 1825-1861 : répertoire documentaire et cartographie*. Québec, Presses de l'Université Laval.

Cyr, Céline
2000 « Boucher de Boucherville, René-Amable », *Dictionnaire biographique du Canada*. En ligne : http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=2279, consulté février 2013.

Daviau, Marie-Hélène

2007 « La pipe de pierre au Canada: une question de contextes? »: 51-80, in C. Ferland (dir.); *Tabac & fumées: Regards multidisciplinaires et indisciplinés sur le tabagisme, XV^e^-XX^e^ siècles.* Québec: Presses de l'Université Laval.
2009 « La pipe de pierre dans la société canadienne des XVII^e^, XVIII^e^ et XIX^e^ siècles ». *Cahiers d'archéologie du CÉLAT* N^o^ 26. Québec: CÉLAT, Université Laval.

Dawson, John W.
1860 « Notes on Aboriginal Antiquities Recently Discovered in the Island of Montreal ». *Canadian Naturalist and Geologist and Proccedings of the Natural History Society of Montreal.* Vol. 5 : 430-449.
1861 « Additional Notes on Aboriginal Antiquities Found at Montreal ». Canadian Naturalist and Geologist and Proccedings of the Natural History Society of Montreal. Vol. 6 : 362-373.

DBC (Dictionnaire biographique du Canada)
2000 « Boucher de Boucherville, Pierre (François-Pierre) », [en collaboration], *Dictionnaire biographique du Canada*. En ligne : http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=1219, consulté février 2013.

Dionne, J.C. et D. Coll
1995 « Le niveau marin relatif dans la région de Matane (Québec), de la déglaciation à nos jours ». *Géographie physique et Quaternaire* vol. 49, N^o^ 3 : 363-380.

Dionne, J.C. et S. Occhietti
1996 « Aperçu du quaternaire à l'embouchure du Saguenay, Québec ». *Géographie physique et Quaternaire* vol. 50, N^o^ 1 : 5-34.
Dionne, J.C. et F. Pfalzgraf
2001 « Fluctuations holocènes du niveau marin relatif à Rivière-Ouelle, côte sud du moyen estuaire du Saint-Laurent : données complémentaires ». *Géographie physique et Quaternaire* vol 55, N^o^ 3 : 289-300.

Ducharme, Huguette et Gilles Véronneau
1991 « Aveu et dénombrement du 28 août 1724 (première partie) », *Lustucru,* N^o^ 10 : 9-25 [Transcription de Huguette Ducharme et Gilles Véronneau].

Dunant, Jacques
1995 *La Broquerie : histoire d'un domaine à Boucherville.* Boucherville, Société du patrimoine et Société d'histoire des Îles-Percées, Saint-Lambert : Imprimerie Lemoyne.
1992 *Boucher Boucherville 1667-1992.* Boucherville, Société d'histoire des Îles-Percées, Saint-Lambert : Imprimerie Lemoyne.

Ethnoscop
1983a *Expertise archéologique, île Ste-Thérèse.* Rapport soumis au Ministère des Affaires culturelles du Québec.
1983b *Étude de potentiel archéologique préhistorique, projet Archipel.* Rapport soumis au Ministère des Affaires culturelles du Québec.
1986 *L'île Sainte-Thérèse. Intervention archéologique 1985.* Rapport soumis au Ministère des Affaire culturelles du Québec.

1989 Ville de Boucherville, vieux village: Étude de potentiel archéologique. Rapport soumis à Aménatech et à la Ville de Boucherville.
1995a En 1995, les expertises réalisées par Ethnoscop sur le site Lachapelle (CaFf-3) à Saint-François-du-Lac révèlent un bas de plage qui dessinait une ligne de rivage à huit mètres
2011a Aménagement d'une piscine creusée au 518, rue Notre-Dame, Ville de Boucherville: Inventaire archéologique (Été 2011). Rapport soumis à la Ville de Boucherville.
2011b Aménagement d'une piscine creusée au 460, rue Samuel-Provost, Ville de Boucherville: Inventaire archéologique (Été 2011). Rapport soumis à la Ville de Boucherville.
2012 Agrandissement d'une résidence au 36, rue de Grandpré, Ville de Boucherville, Inventaire archéologique (2012). Rapport soumis à la Ville de Boucherville.
2013a Étude de potentiel archéologique Vieux-Boucherville. Rapport soumis à la Ville de Boucherville. Rapport soumis à la Ville de Boucherville.
2013b Reconstruction d'un garage au 524-528, rue Notre-Dame, Ville de Boucherville, Inventaire et supervision archéologiques (2013). Rapport soumis à la Ville de Boucherville.
2013c Aménagement au 29, rue de la Perrière, Ville de Boucherville, Inventaire archéologique (2014). Rapport soumis à la Ville de Boucherville.

Francogène
2013 *Généalogie des Français d'Amérique du Nord – Genealogy of French in North America*. En ligne : http://www.francogene.com/genealogy/, consulté février 2013.

Gagné, Michel
2011 *D'Académie à Collège du Sacré-Cœur. La saga des Clercs de Saint-Viateur à Boucherville 1856-1950*. Boucherville, Société d'histoire des Îles-Percées.

Gareau, G.-Robert
1973 *Boucherville. Premières concessions d'habitations 1673.* Montréal.

Gates St-Pierre, Christian
2001 « Variations sur un même thème: les objets en os des Iroquoiens du Haut-St-Laurent ». *Archéologiques;* N^{os} 11-12 : 35-54.
2003 « The Middle Woodland Ancestors of the St. Lawrence Iroquoians »: 395-417, in J-L. Pilon et J. V. Wright (dir.); *A Passion for the Past: Papers in Honour of James F. Pendergast.* Mercury Series, Archaeology Paper N^{o} 164. Ottawa: Archaeological Survey of Canada, Canadian Museum of Civilization.
2006 *Potières du Buisson: La céramique de tradition Melocheville sur le site Hector-Trudel.* Mercury Series, Archaeology Paper N^{o} 168. Gatineau (Quebec): Canadian Museum of Civilization.
2007 « Bone Awls of the St. Lawrence Iroquoians: A Microwear Analysis », in C. Gates St-Pierre & R. B. Walker (dir.); *Bones as Tools: Current Methods and Interpretations in Worked Bone Studies*, p. 107-118. BAR International Series N^{o} 1622. Oxford: Archaeopress.
2010a *De la nature des transitions du Sylvicole moyen*. Communication présentée 29^{e} colloque annuel de l'Association des archéologues du Québec (AAQ), Rimouski, 30 avril 2010.
2010b *Le patrimoine archéologique amérindien du Sylvicole moyen au Québec.* Rapport soumis au Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

2012 *Le maïs chez les proto-Iroquoiens: Analyse et datation des croutes carbonisées sur des vases amérindiens du Sylvicole moyen dans la vallée du Saint-Laurent*. Rapport soumis au Ministère de la Culture et des Communications et au Département d'histoire de l'Université Laval.

Gates St-Pierre, Christian et Claude Chapdelaine
2012 *Existe-t-il une sphère d'interaction au Sylvicole moyen tardif?* Communication présentée au congrès conjoint de l'Association canadienne d'archéologie (ACA) et de l'Association des archéologues du Québec (AAQ), Montréal, 18 Mai 2012.
2013 « After Hopewell in Southern Quebec ». *Archaeology of Eastern North America;* vol. 41. (À paraître)

Gingras, Jeanne
1978 « Le couvent de Boucherville, une fondation de Mère Bourgeoys », *Lustucru*, N° 5 : 22-26.

Joyal, Claude
1997 *Rapport d'inventaire archéologique: projet de brise-vent, île Grosbois, Parc des Îles-de-Boucherville en été 1996.* Rapport soumis au Ministère de l'Environnement et de la Faune, Parc des Îles-de-Boucherville et au ministère de la Culture et des Communications du Québec.
1999 Rapport d'inventaire archéologique sur les îles Sainte-Marguerite, Saint-Jean, à Pinard, de la Commune et Grosbois dans le parc de récréation des Îles-de-Boucherville, été 1998. Rapport soumis au Ministère de l'Environnement et de la Faune et au Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
2000 *Activités archéologiques 1999 aux sites préhistoriques BjFi-7 et BjFi-14, Île Grosbois, Parc des Îles-de-Boucherville* Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Parc des Îles-de-Boucherville.

Joyal, Claude & Archéobec Inc.
1996 *Rapport d'évaluation archéologique des sites préhistoriques BjFi-6 et BjFi-7 dans le Parc des Îles-de-Boucherville, été 1995.* Rapport soumis au Ministère de l'Environnement et de la Faune, Parc des Îles-de-Boucherville, et au Ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Kinsey, W. Fred III
1959 « Recent Excavations on Bare Island in Pennsylvania: The Kent-Hally Site ». *Pennsylvania Archaeologist;* vol. 29, Nos 3-4: 109-133.

Lalande, Louis
1890 *Une vieille seigneurie, Boucherville. Chroniques, portraits et souvenirs*. Montréal, Cadieux & Derome.

Laroche, Daniel (AnthroSpec)
1981 Arrière-fief Sabrevois (BjFi-3): Prospection archéologique à la tarrière. Rapport soumis au ministère des Affaires culturelles.

Lavallée, Catherine
2013 Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine. Textes de l'exposition temporaire. *Château, villa et patrimoine : La Broquerie dans tous ses états.* Ville de Boucherville.

Le Canadien
1843 « Secours aux incendiés de Boucherville », *Le Canadien*, 7 juillet 1843. En ligne : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/1909625, consulté février 2013.

Lighthall, William D.
1924 « Hochelaga and "The Hill of Hochelaga" ». *Transactions of the Royal Society of Canada;* 3rd Series, vol. 18, section 3: 91-106.

McCaffrey, Moira T. et Bruce Jamieson
1992 « Le site archéologique Dawson: un aperçu », in M. T. McCaffrey (dir.); *Aux couleurs de la terre : héritage culturel des premières nations*, p. 40-51. Montréal:

MacPherson, Joyce B.
1967 « Raised Shorelines and Drainage Evolution in the Montreal Lowlands ». *Cahiers de Géographie de Québec* N° 23, p. 343-360.

Marien, Laurent
2003 « Les arrières-fiefs au Canada de 1632 à 1760. Un maillon socio-économique du régime seigneurial », *Histoire & Sociétés Rurales*, vol. 19, p. 159-191.

Occhetti, S.
1980 Le Quaternaire de la région de Trois-Rivières - Shawinigan, Québec. Contribution à la paléogéographie de la vallée moyenne du Saint-Laurent et corrélations stratigraphiques. Montréal, Paléo-Québec, vol. 10. 227 p.
1989 « Géologie quaternaire de la sous-région de la vallée du Saint-Laurent et des Appalaches ». *Le Quaternaire du Canada et du Groenland* chap. 4, sous la direction de R.J. Fulton. Commission géologique du Canada, p. 374 à 418.

Pendergast, James F. & Bruce G. Trigger
1972 *Cartier's Hochelaga and the Dawson Site.* Montréal & London: McGill-Queen's University Press

Pépin, Gilles
1999 « Le bateau à vapeur », *La belle époque de la villégiature à Boucherville*. Boucherville, Société d'histoire des Îles-Percées.

Ritchie, William A.
1971 *A Typology and Nomenclature for New York Projectile Points.* Bulletin N° 384. Albany: New York State Museum, University of the State of New York.

Ritchot, G.
1967 « Cartes géomorphologiques de la plate-forme de Montréal ». *Revue de géographie de Montréal* vol. XXI, N° 1, p. 169-187.

Roy, Monique

1980 *Rapport d'évaluation du potentiel archéologique de Boucherville*, Ministère des Affaires Culturelles, Service des Inventaires.

Sénécal, Gilles
2001 Inhumations sous l'église Sainte-Famille de Boucherville, Boucherville, Société d'histoire des Îles Percées de Boucherville, p. 6-11.

SHIP (Société d'histoire des Îles-Percées)
2011 *Le Vieux-Boucherville. Nouveau regard. État de la recherche.* Boucherville, Société d'histoire des Îles-Percées.

Taché, Karine
2005 « Explaining Vinette I Pottery Variability: The View from the Batiscan Site, Quebec ». *Canadian Journal of Archaeology;* vol. 29, No 2: 165-233.
2011a *Structure and Regional Diversity of the Meadowood Interaction Sphere.* Memoir N^{o} 48. Ann Arbor: Museum of Anthropology, University of Michigan.
2011b « New Perspectives on Meadowood Items ». *American Antiquity;* vol. 76, No 1: 41-80.

Tremblay, Roland
2006 *Les Iroquoiens du Saint-Laurent: peuple du maïs.* Montréal: Pointe-à-Callière, Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal & Éditions de l'Homme.
2007 « Se conter des pipes: la pipe dite Micmac, des origines amérindiennes aux mythes modernes », in C. Ferland (dir.); *Tabac & fumées: Regards multidisciplinaires et indisciplinés sur le tabagisme, XV^{e}-XX^{e} siècles*, p. 21-50. Québec: Presses de l'Université Laval.

Trigger, Bruce G.
1967 «Cartier's Hochelaga and the Dawson Site», in E. Tooker (dir.); *Iroquois Culture, History, and Prehistory: Proceedings of the 1965 Conference on Iroquois Research*, p. 63-66. Albany: New York State Museum and Science Service.

Véronneau, Gilles
2013 *Boucherville en 1724*. Boucherville, Société d'histoire des Îles-Percées.

Ville de Boucherville
2010 « Boucherville aujourd'hui », Site internet de la Ville de Boucherville. En ligne : http://www.ville.boucherville.qc.ca, consulté février 2013.

2011 *Le circuit patrimonial de Boucherville*, Boucherville, Ville de Boucherville.

Witthoft, John
1959 « Notes on the Archaic of the Appalachian Region ». *American Antiquity;* vol. 25, N^{o} 1 : 79-85.

Witthoft, John, Harry Schoff & Charles F. Wray
1953 « Micmac Pipes, Vase-Shaped Pipes, and Calumets ». *Pennsylvania Archaeologist;* vol. 23, N^{os} 3-4: 89-90.

Documents d'archives

Conseil souverain

1744 Appel mis à néant de la sentence rendue en la Juridiction de Montréal, le 16 mai 1744, dans la cause entre René Boucher de la Bruère et Joseph Boucher de la Broquerie, co-seigneurs de Boucherville, contre Pierre Boucher, sieur de Boucherville, lieutenant dans les troupes, intimé et anticipant. Jugements et délibérations, Conseil souverain, BAnQ, TP1,S28,P19786.

Lanouiller de Boiscler, Jean-Eustache

1733 « Procès-verbal de Jean-Eustache Lanouillier de Boiscler qui ordonne et marque un grand chemin de vingt-quatre pieds de largeur pour la seigneurie de Boucherville, depuis le chemin visité de Varennes jusqu'au passage de la rivière de Muy, et depuis la dite rivière jusqu'au Tremblay, sur le bord de l'eau, lequel dernier chemin aura trente-six pieds de largeur », 3 juillet 1733 (BAnQ, Fonds des Grands voyers, E2,P469)

Actes notariés cités

Gauthier, J. P.

1819 Vente par demoiselles Ovide et Lucie Grosbois de Boucherville < Messire Antoine Tabeau, prêtre, 6 octobre 1819, Greffe J. P. Gauthier, BAnQ.

Loiseau, Antoine

1734 « Bail d'une maison a loyer donnés par Mr. de Niverville a Michel Huet dit Dulude, le 24 may 1734, Greffe Antoine Loiseau, Minute N^{o} 482, BAnQ.

Loiseau, Antoine

1735 « Marché fait pour une maison de massonne par huet dulude, au profit du sr. de Sabrevois », 30 septembre 1735, Greffe Antoine Loiseau, BAnQ.

1735 « Contrat de concession concédé par mr. De boucherville a jacques lavoy dit St-Amour et a joseph gautier dit st jermain le 3 juin 1735 », Greffe Antoine Loiseau, Minute N^{o} 785, BAnQ.

Moreau, Michel

1695 « Contrat d'acquisition de la concession de Jean Vinet et sa femme », 12 octobre 1695, Greffe Joseph Moreau, BAnQ.

Racicot, François

1769 « Vente d'un emplacement situé dans le bourg de Boucherville par Claude Maquet dit Lajoye a Jacques Le beau », 30 avril 1769, Greffe François Racicot, BANQ.

Tailhandier, Marien

1715 « Bail à loyer d'une part de maison située au bourg de Boucherville par Jean-Baptiste Boucher de Niverville à Joseph Huet dit Dulude, habitant et Garrau, son épouse », Greffe Marien Tailhandien, Minute N^{o}544, BanQ.

1715 Concession d'emplacement par M. de la Saudray à Léger Bourgerit, 29 novembre 1715, Greffe Marin Tailhandier, BAnQ

1716 Contrat d'emplacement au sieur Jean Daguenil demeurant à Montréal par Monsieur de La Saudrays, 2 août 1716, Greffe Marin Tailhandier, BAnQ.

1724 Contrat d'emplacement par Mr Saladin pour tenir les écoles des garçons, 18 février 1724, Greffe Marin Tailhandier, BAnQ.

Annexe A
Inventaire des artefacts

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A98	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
1A98	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'apparence brun foncé.	1	
1A98	2.1.2	V inc à gerçures	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base d'un petit gobelet décoré de côtes verticales. Moule ouvert. Milieu du 18e siècle.	VDB	1
1A98	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille probablement carrée.	1	
1A98	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique ?	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment orangé grossier.	1	
1A98	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	5	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
1A98	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de petit format.	1	
1A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment chamois orangé. Argile naturelle, brique ou résidus techno-témoin ?	1	
1A99	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
1A99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi probablement d'apparence brun foncé.	1	
1A99	1.1.2.31	Creamware	bol ou pot de chambre	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant globulaire d'assez gros format.	1	
1A99	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	1	
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
1A99	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de cul d'une bouteille cylindrique. Pontil au verre.	1	
1A99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique rouge.	1	
1A99	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de grand format.	1	
1A99	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment de tuile formant un angle droit. Ardoise gris foncé.	VDB	2
1A99	5.1.1	Os	ossements	12	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	1	
1B99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord orangé.	1	
1B99	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
1B99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi d'apparence brun foncé.	1	
1B99	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	1	
1B99	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor imprimé bleu à motif paysager.	1	
1B99	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol ou pot de chambre	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant globulaire d'assez gros format avec décor à l'engobe brun à motif Moka.	1	
1B99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	4	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1B99	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de grand format.	1	
1B99	3.1.1.12	Fer laminé	clou	2	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen. Peut-être deux objets.	1	
1B99	3.1.1.12	Fer laminé	bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment. Il semble y avoir eu une perforation à une extrémité.	1	
1B99	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile	6	?	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragments de tuile dont un petit morceau semble de forme ovale. Ardoise gris foncé.	1	
1B99	5.1.1	Os	ossements	6	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
1B99	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	1	
1B1	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	8	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments et éclats de paroi.	1	
1B1	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	1	
1B1	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ou terrine	2	2	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Un est vert pâle.	1	
1B1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord d'apparence brun foncé.	1	
1B1	1.1.1.51	TCG Angleterre ?	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure noire.	1	
1B1	1.1.1.101	TCG Saintonge	bol ou pot à cuisson	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi.	1	
1B1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus ?	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments chamois orangé. Argile naturelle, brique ou résidus techno-témoin ?	1	
1B1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	indéterminé	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments orangé rouge.	1	
1B1	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord ondulé à motif probablement Royal.	1	
1B1	1.1.2.31	Creamware	contenant	5	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi.	1	
1B1	2.1	Verre Incolore	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi.	1	
1B1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille ?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
1B1	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille ou bocal	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
1B1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	25	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
1B1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de formats divers.	1	
1B1	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile ?	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment. Ardoise brunâtre.	1	
1B1	5.1.1	Os	ossements	46	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 29 blanchis et 1 os de poisson.	1	
1C99	3.1.1.11	Fer forgé	support	1	1	4.7.2.5	Supports	Inc	Grosse pièce de métal en forme de T. Peut-être de la fonte.	1	
1D99	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bol ou pot à plante	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et paroi. Il y a peut-être déjà eu de la glaçure sur les fragments.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1D99	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
1D99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	3	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de base d'apparence brun doré tacheté vert et brun.	1	
1D99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	3	2	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord, de paroi et de base d'apparence brun pâle et brun-vert.	1	
1D99	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi d'apparence brun foncé.	1	
1D99	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1	assiette ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi avec coloration brun-mauve et vert.	1	
1D99	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord avec filet bleu. Faïence française.	1	
1D99	1.1.2.1	Faïence blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor peint bleu à motif probablement floral. Trou de réparation.	1	
1D99	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec décor peint bleu et rouge à motif géométrique. Faïence française dans le style de Rouen.	1	
1D99	1.1.2.2	Faïence brune	plat ?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de base. Faïence française.	1	
1D99	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à motif Feather Edge.	1	
1D99	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	2	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base et éclat de rebord. Probablement une assiette.	1	
1D99	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor peint bleu à motif floral. Peut-être un PW.	1	
1D99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base sans décor apparent. Peut-être un PW.	1	
1D99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de marli sans décor apparent.	1	
1D99	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	bol ?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base avec paroi sans décor apparent d'un assez gros contenant.	1	
1D99	1.2.1.81	GG Derbyshire 3	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
1D99	1.3.1.21	PC avec glaçure	contenant ?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant ou d'un objet décoratif.	1	
1D99	1.3.3.99	PF tendre indéterminée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor peint rose et mauve lustré, à motif floral.	1	
1D99	1.99	Céramique altérée	assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli. Objet abîmé.	1	
1D99	2.1	Verre Incolore	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord d'un gros gobelet avec paroi moulée de pans se terminant en rond.	1	
1D99	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	4	3	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot avec bague arrondie, de col et de paroi de bouteilles cylindriques.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1D99	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	2	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau et de tuyau sans marque ni décor.	1	
1D99	5.1.1	Os	manche ?	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment d'os travaillé. L'os est creux à l'intérieur et l'extérieur présente de larges côtes et incisions en diagonales.		3
1D99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
1D99	3.1.1.11	Fer forgé	clou	6	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	1	
1D99	3.1.1.12	Fer laminé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de petit format.	1	
1D99	3.1.1.11	Fer forgé	patte ou poucier	1	1	4.7.2.99	Quincaillerie d'architecture ind.	Frag	Fragment de tige avec un élargissement.	1	
1D99	5.1.1	Os	ossements	16	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 dent et 1 avec trace de boucherie et 3 os d'oiseau.	1	
1D99	5.1.4	Coquille	coquillages	2	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	1	
2A1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi orangé.	1	
2A1	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment et éclat de paroi.	1	
2A1	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ou terrine	2	2	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi vert pâle. Un porte un trou de réparation.	1	
2A1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	141	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de rebord et de paroi de diverses teintes allant du brun foncé au brun-vert. Aussi, de nombreux (106) éclats dont toute la glaçure est absente, mais appartenant probablement en grande partie aux objets décrits.	1	
2A1	1.1.1.51	TCG Angleterre ?	contenant	3	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçure noire.	1	
2A1	1.1.1.101	TCG Saintonge	bol ou terrine	4	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de de base et de paroi. Le fond extérieur est noirci par une utilisation à la chaleur. Un fragment de base a été catalogué.	VDB	17
2A1	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor de zigzags à l'engobe brun.	1	
2A1	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor peint bleu à motif linéaire et floral. Pâte chamois, glaçure blanche épaisse.	1	
2A1	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments minuscules de paroi dont un avec décor peint bleu à motif indéterminé.	1	
2A1	1.1.2.2	Faïence brune	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment minuscule de paroi. Faïence française.	1	
2A1	1.1.2.31	Creamware	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé à motif probablement Royal.	1	
2A1	1.1.2.31	Creamware	contenant	11	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments et éclats de paroi.	1	
2A1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi sans décor apparent. Peut-être un PW.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A1	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à motif de grains d'orge.	1	
2A1	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	bol ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
2A1	1.3.2.11	PF dure orientale	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
2A1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus ?	14	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment chamois orangé. Argile naturelle, brique ou résidus techno-témoin ?	1	
2A1	2.1.2	V inc à gerçures	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi minuscule décoré de côtes verticales.	1	
2A1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille ?	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	1	
2A1	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille ou bocal	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment minuscule de paroi.	1	
2A1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	8	?	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi de bouteilles cylindriques.	1	
2A1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
2A1	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragment de tige.	1	
2A1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	16	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes.	1	
2A1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	19	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
2A1	2.99	Verre altéré	indéterminé	1	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment fondu.	1	
2A1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	15	10	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	1	
2A1	3.1.1.1	Fer ind	aiguille ou tige	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de tige se terminant en pointe.	1	
2A1	4.3.2	Mortier	mortier	2	1	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.	1	
2A1	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile ?	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment. Ardoise brunâtre.	1	
2A1	5.1.6	Charbon	combustible	1	1	4.8.1	Chauffage	Frag	Fragment.	1	
2A1	4.4.3	Scories	scorie	2	?	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments.	1	
2A1	5.1.1	Os	ossements	119	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 5 dents, 39 blanchis ou noircis, 2 os d'oiseau et 9 os de poisson.	1	
2A2	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord. Objet noirci.	1	
2A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord.	1	
2A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	assiette creuse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et éclat de glaçure. On remarque des stries plus foncées dans la glaçure.	1	
2A2	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment minuscule de paroi avec décor peint bleu à motif indéterminé.	1	
2A2	2.1	Verre Incolore	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats de paroi.	1	
2A2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille probablement carrée.	1	
2A2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A2	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragment de tige.	1	
2A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	18	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes.	1	
2A2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	6	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	1	
2A2	5.1.1	Os	ossements	61	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 30 blanchis ou noircis, 6 os d'oiseau et 4 os de poisson.	1	
2A2	5.5	Solides souples	graine	1	1	6.2	Végétaux	Frag	Fragment.	1	
2A3	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A3	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi.	1	
2A3	1.1.1.31	TCG avec glaçure ?	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont toute la glaçure est absente.	1	
2A3	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi sans décor apparent.	1	
2A3	1.1.2.1	Faïence blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor incisé et rehaussé de bleu.	1	
2A3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus ?	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments chamois orangé. Argile naturelle, brique ou résidus techno-témoin ?	1	
2A3	2.1	Verre Incolore	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base.	1	
2A3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
2A3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	13	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes.	1	
2A3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
2A3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.	1	
2A3	4.3.2	Mortier	mortier	1	1	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment.	1	
2A3	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	4	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont un semble éclaté par la chaleur.	1	
2A3	5.2.3	Bois	pieu ou tige	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment cylindrique calciné.	1	
2A3	5.1.1	Os	ossements	34	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 dent, 13 blanchis ou noircis et 1 os d'oiseau.	1	
2A4	2.1.2	V inc à gerçures	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi minuscule décoré de côtes verticales.	1	
2A4	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau sans marque ni décor.	1	
2A4	4.1	Matières premières	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment.	VDB	11
2A4	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	8	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes.	1	
2A4	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Fragment.	1	
2A4	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments dont un brun.	1	
2A4	5.1.1	Os	ossements	26	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 dent, 8 blanchis ou noircis, 1 os de poisson et 2 os d'oiseau.	1	
2A5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A5	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A5	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	2	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau sans marque ni décor.	1	
2A5	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment.	1	
2A5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
2A5	3.1.1.11	Fer forgé	clou	3	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	1	
2A5	4.3.2	Mortier	mortier	2	?	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.	1	
2A5	4.4.3	Scories	scorie	1	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.	1	
2A5	5.1.1	Os	ossements	18	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 2 dents, 9 blanchis ou noircis et 1 écaille de poisson.	1	
2A6	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi très abîmé.	1	
2A6	3.1.1.1	Fer ind	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de tige.	1	
2A6	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	1	
2A6	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
2B2	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	6	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments et éclat de paroi.	1	
2B2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont presque toute la glaçure est absente.	1	
2B2	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de marli.	1	
2B2	1.1.1.91	TCG agate	assiette ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base. Type anglais de la région Staffordshire.	1	
2B2	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Éclat de glaçure.	1	
2B2	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats de glaçure sans décor apparent.	1	
2B2	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé à motif probablement Royal.	1	
2B2	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
2B2	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
2B2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
2B2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau sans marque ni décor.	1	
2B2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	9	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
2B2	2.99	Verre altéré	indéterminé	1	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment fondu.	1	
2B2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	1	
2B2	3.1.1.12	Fer laminé	indéterminé	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments sans forme distincte.	1	
2B2	3.1.2.22	Cuivre laminé	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'une petite lanière.	1	
2B2	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de pierre brunâtre. Schiste ?	1	
2B2	5.1.1	Os	ossements	30	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mammifère dont 12 blanchis ou noircis.	1	
2B3	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment sans forme distincte.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2B3	5.5	Solides souples	graine	2	1	6.2	Végétaux	Frag	Fragments calcinés provenant probablement d'une même graine.	1	
2C1	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	1	
2C1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord sur lequel il semble y avoir une ligne incisée remplie d'engobe blanc.	1	
2C1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	4	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont toute ou presque toute la glaçure est absente.	1	
2C1	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord.	1	
2C1	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi.	1	
2C1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment minuscule de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
2C1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
2C1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	4	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau et de tuyau sans marque ni décor.	1	
2C1	2.3.2.1	V col opaque blanc	perle	1	1	4.4.6	Parures et bijoux	Ent	Petite perle de broderie en forme de beignet.		4
2C1	7.8	Fer et os	couteau (pliant) ?	1	1	7.2	Multiples	Frag	Fragment d'un manche en os amalgamé à un morceau de métal ferreux.	1	
2C1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes.	1	
2C1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
2C1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	1	
2C1	3.1.1.1	Fer ind	tube	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'un tout petit tube.	1	
2C1	3.1.1.12	Fer laminé	indéterminé	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments sans forme distincte.	1	
2C1	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	1	
2C1	4.4.3	Scories	scorie	1	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.	1	
2C1	5.1.1	Os	ossements	25	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 2 dents, 4 blanchis et 3 os de poisson.	1	
2C2	5.3.1	Plastique	figurine	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Inc	Petit soldat de plastique vert kaki.	1	
2E1	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	1	
2E1	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	1	
2E1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	4	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord et de paroi avec ligne d'engobe blanc.	1	
2E1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	3	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord et de paroi d'apparence brun foncé.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E1	1.1.2.31	Creamware ?	assiette ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base. Céramique altérée.	1	
2E1	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor moulé de type Shell Edge bleu.	1	
2E1	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé bleu à motif géométrique. Peut-être PW.	1	
2E1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi avec décor imprimé bleu à motif indéterminé.	1	
2E1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de marli et de paroi sans décor apparent.	1	
2E1	1.2.1.92	GG feld foncé	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
2E1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
2E1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	3	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau dont un porte un motif indéterminé.	1	
2E1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
2E1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	6	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets. Un est peut-être découpé.	1	
2E1	5.1.1	Os	ossements	15	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 dent, 1 avec trace de boucherie et 3 os d'oiseau.	1	
2E1	5.1.4	Coquille	coquillages	6	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	1	
2E3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	1	
2E3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi avec ligne d'engobe blanc.	1	
2E3	1.1.1.41	TCG Staff slip sans engobe	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de d'anse.	1	
2E3	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	assiette ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de base avec décor à l'engobe rouge.	1	
2E3	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi.	1	
2E3	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor moulé de type Shell Edge bleu.	1	
2E3	1.1.2.61	TCF blanche	plat ?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de paroi avec décor moulé de type Shell Edge bleu.	1	
2E3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
2E3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	1	
2E3	5.1.1	Os	ossements	7	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 un mandibule et 1 os d'oiseau.	1	
2E4	1.1.1.13	TCG Vallauris ?	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Moins grossier que le Vallauris habituel. Peut-être Cox ?	1	
2E4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
2E4	3.1.1.11	Fer forgé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de format moyen entiers et incomplets.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2E4	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.	1	
2E4	4.1	Matières premières	pierre (sphère)	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Fragment de pierre gris foncé en forme de sphère.	1	
2E4	5.1.1	Os	ossements	5	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
2F1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2F1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de petit format.	2	
2F1	3.1.1.11	Fer forgé	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de tige se terminant en biseau. Outil ?	2	
2F1	4.3.2	Mortier	mortier	2	?	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.	2	
2F1	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	2	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	2	
2F1	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère et 1 os d'oiseau.	2	
2F1	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	2	
2F2	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment de mammifère.	2	
2F2	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	2	
2F3	1.1.1.31	TCG avec glaçure ?	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente. Pâte orange foncé. Locale.	2	
2F3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi avec lignes d'engobe blanc.	2	
2F3	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1 ?	assiette ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi avec coloration brun-mauve et vert.	2	
2F3	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	2	
2F3	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à motif probablement Royal.	2	
2F3	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor moulé de type Shell Edge bleu.	2	
2F3	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor peint bleu à motif probablement floral.	2	
2F3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base au cul profond, d'une bouteille cylindrique.	2	
2F3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	2	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau dont un porte l'inscription HENDERSON / MONTREAL (1847-1876).	2	
2F3	4.1	Matières premières	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Fragment d'une bille grise.	2	
2F3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2F3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de format moyen, incomplet et frag.	2	
2F3	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	2	
2F3	4.3.2	Mortier	mortier	1	1	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment.	2	
2F3	5.1.1	Os	ossements	14	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 blanchi et 1 os d'oiseau.	2	
2F5	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte ?	pot à cuisson ?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment d'anse dont toute la glaçure est absente. Pâte chamois noircie par le feu par endroit.	2	
2F5	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de format moyen.	2	
2F5	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F6	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2F6	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base d'une bouteille cylindrique.	2	
2F6	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor.	2	
2F6	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment.	2	
2F6	4.1.1	Calcaire	pierre de taille	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de pierre dont une face est plane avec incisions. Pierre taillée.	2	
2F6	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	2	
2F6	3.1.2.22	Cuivre laminé	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	2	
2F6	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	2	
2F6 piquet	3.1.1.12	Fer laminé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de format moyen.	2	
2F6 piquet	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	2	
2H1	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot à cuisson ?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de paroi avec glaçure sur les deux faces.	2	
2H1	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente.	2	
2H1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	11	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi variant du brun pâle au brun foncé en passant par le brun-vert. Deux fragments ont perdu toute leur glaçure.	2	
2H1	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec décor décor peint bleu à motif indéterminé.	2	
2H1	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente.	2	
2H1	1.1.2.31	Creamware	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de pied annulaire.	2	
2H1	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	2	
2H1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	2	
2H1	1.1.2.105	TCF rouge glaçure noire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2H1	1.99	Céramique altérée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord altéré par du mortier.	2	
2H1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	4	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille cylindrique.	2	
2H1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	3	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau et de tuyau sans marque ni décor.	2	
2H1	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragment de tige.	2	
2H1	5.1.1	Os	grain de chapelet	1	1	5.6	Culte et rituel	Ent	Grain de forme oblongue avec perforation transversale.		5

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2H1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	9	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes.	2	
2H1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus ?	4	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments chamois orangé. Argile naturelle, brique ou résidus techno-témoin ?	2	
2H1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2H1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	15	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et fragmentaires. Abîmés.	2	
2H1	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	2	
2H1	4.3.2	Mortier	mortier	4	?	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.	2	
2H1	5.1.1	Os	ossements	49	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 dent, 1 blanchi, 3 os de poisson et 6 os d'oiseau.	2	
2H1	5.1.4	Coquille	coquillages	2	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	2	
2H2	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi. Noirci sous la base.	2	
2H2	1.1.1.13	TCG Vallauris ?	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petit fragment de paroi. Moins grossier que le Vallauris habituel. Peut-être Cox ?	2	
2H2	1.1.1.34	TCG locale glaç tachetée verte	bol ou terrine	3	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de paroi. Peut-être deux objets.	2	
2H2	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec décor peint bleu à motif indéterminé.	2	
2H2	1.1.2.31	Creamware	assiette creuse ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge.	2	
2H2	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base ou de marli.	2	
2H2	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou pot à condiment	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord d'un tout petit contenant avec décor moulé de type Shell Edge bleu.	2	
2H2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau sans marque ni décor.	2	
2H2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	4	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes.	2	
2H2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2H2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	6	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et fragmentaires. Abîmés.	2	
2H2	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	2	
2H2	4.3.2	Mortier	mortier	2	?	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.	2	
2H2	5.1.1	Os	ossements	34	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 dent, 2 blanchi, 3 os de poisson et 5 os d'oiseau dont 2 blanchis.	2	
2H2	5.1.4	Coquille	coquillages	2	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	2	
2H3	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un seul porte encore de la glaçure.	2	
2H3	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2H3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments rouges.	2	
2H3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entier et incomplet.	2	
2H3	5.1.1	Os	ossements	7	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 3 blanchis.	2	
2H4	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	2	
2H4	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus ?	11	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments chamois orangé. Argile naturelle, brique ou résidus techno-témoin ?	2	
2H4	4.1	Matières premières	pipe	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments.	VDB	12-13
2H4	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2H4	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	2	
2H4	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	2	
2H4	5.1.1	Os	ossements	41	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 un mandibule, 1 dent, 14 blanchis ou noircis et 15 os d'oiseau.	2	
2H4	5.1.4	Coquille	coquillages	3	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	2	
2H5	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2H5	4.1	Matières premières	pipe	2	2	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments.	VDB	14-15
2H5	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment. Gros morceau de pierre gris-brun.	2	
2H5	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments blanchis.	2	
2H6	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de format moyen.	2	
2H7	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord très légèrement ourlé.	2	
2H7	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus ?	5	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments chamois orangé. Argile naturelle, brique ou résidus techno-témoin ?	2	
2J1	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pichet ?	6	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de rebord et de paroi dont un porte l'ébauche d'une large anse.	2	
2J1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2J1	1.1.1.101	TCG Saintonge	contenant	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi.	2	
2J1	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord au contour dentelé, avec décor à l'engobe rouge.	2	
2J1	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base ou de marli avec décor à bande bleue.	2	
2J1	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	2	
2J1	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi sans décor apparent.	2	
2J1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2J1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	5	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets. Présence de bois carbonisé.	2	
2J1	5.1.1	Os	ossements	15	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 1 dent et 6 blanchis.	2	
2J1	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type moule.	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2J3	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	bol	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord.	VDB	18
2J3	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2J3	1.1.2.1	Faïence blanche	jatte	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments jointifs de base et de paroi. Pâte chamois rosée, glaçure bleutée. Décor peint bleu bordé de noir, représentant un personnage avec un chapeau et un objet à la main. Le reste de la scène est indéterminé. L'extérieur du contenant est moulé de côtes verticales. Faïence française probablement dans le style de Nevers.	VDB	6
2J3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2J3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplet. Certains sont très petits.	2	
2J3	3.1.1.12	Fer laminé	indéterminé	9	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments plats sans forme distincte.	2	
2J3	5.1.1	Os	ossements	7	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 3 blanchis et 3 os d'oiseau dont 1 blanchi et 1 avec trace de boucherie.	2	
2J4	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2J4	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi.	2	
2J4	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2J5	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	2	
2J5	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de tige. Présence de bois carbonisé.	2	
2J5	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment sans forme distincte.	2	
2J5	5.1.1	Os	ossements	9	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère et 1 os d'oiseau.	2	
2K1	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord sans décor apparent. Une bonne partie de la glaçure est absente.	2	
2K1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor.	2	
2K1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2K1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entier et incomplet.	2	
2K1	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	2	
2K1	5.1.1	Os	ossements	9	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 dent, 2 blanchis et 2 os d'oiseau.	2	
2K2	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord ondulé à motif probablement Royal.	2	
2K1	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de tige.	2	
2K2	4.3.2	Mortier	mortier	1	1	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment.	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2K2	5.1.1	Os	ossements	5	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont un blanchi et 1 os de poisson (a une forme d'aiguille, réutilisé ?).	2	
2K3	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	bol	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	2	
2K3	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	terrine	5	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord avec ébauche de bec verseur et de paroi.	2	
2K3	1.1.2.1	Faïence blanche	bol ou bassin	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord épais, légèrement évasé. Toute la glaçure est absente.	2	
2L1	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord sans décor apparent.	2	
2L1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de format moyen.	2	
2L1	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment blanchi.	2	
2L2	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli. Décor non visible.	2	
2L2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	2	
2L2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments. Très patinés. Pourrait être du verre vert de bouteille.	2	
2L2	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	2	
2L2	5.1.1	Os	ossements	7	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments de mammifère dont 1 blanchis, 2 os de poisson et 1 os d'oiseau.	2	
2L3	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	2	
2L3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.	2	
2L3	5.1.1	Os	ossements	9	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 5 blanchis.	2	
2M1	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de deux teintes diverses.	2	
2M1	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Toute la glaçure est absente.	2	
2M1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de petit format.	2	
2M2	1.1.1.101	TCG Saintonge	assiette ?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli avec rainure.	2	
2M2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment chamois orangé. Argile naturelle, brique ou résidus techno-témoin ?	2	
2M2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille cylindrique.	2	
2M2	4.1	Matières premières	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment.	VDB	16
2M2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2M2	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	3	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments. Un fragment de pierre noire semble arrondi (pipe ?).	2	
2M2	5.1.1	Os	ossements	14	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 7 dents et des fragments de mandibules.	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2N1	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	2	
2N1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un n'a plus de glaçure.	2	
2N1	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi sans décor apparent.	2	
2N1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	2	
2N1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2N1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entier et incomplet.	2	
2N1	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment de dent.	2	
2N2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	5	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de teintes diverses dont un n'a plus de glaçure.	2	
2N2	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi sans décor apparent.	2	
2N2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique. Entre le verre teinté et le verre coloré vert.	2	
2N2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de formats divers.	2	
2N2	3.1.1.12	Fer laminé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de grand format.	2	
2N2	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	2	
2N3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi.	2	
2N3	1.1.2.2	Faïence brune	plat ?	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de base. Faïence française.	2	
2N3	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	2	
2N3	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment blanchi.	2	
2N4	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2N4	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de moyen format.	VDB	19
2N4	5.1.1	Os	ossements	4	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont mandibule et un os blanchi.	2	
2N5	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2N5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord avec ébauche d'un bec verseur.	VDB	20
2N5	1.1.2.51	Pearlware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de base avec décor moulé de type Shell Edge bleu. Inscription sigillée sous la base : .... OOD (probablement pour Wedgwood qui est le premier à avoir fait du pearlware).		7
2N5	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Long fragment de tuyau sans marque ni décor.	VDB	21
2N5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	5	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2N5	3.1.1.11	Fer forgé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entier et incomplets. Présence de bois carbonisé.	2	
2N5	5.1.1	Os	ossements	23	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mammifère dont certains sont noircis et blanchis, 5 avec traces de boucherie et 3 os d'oiseau.	2	
2N6	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte ?	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente. Pourrait aussi être d'origine locale.	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2N6	1.1.2.21	Cream coloured	tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec ébauche d'une anse.	2	
2N6	2.1.4	V inc au plomb	verre à pied	2	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragments de tige avec deux boutons à ailes et coupe de forme conique à décor taillé de pans arrondis à la base.	VDB	8
2N6	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec inscription TD dans un cartouche et motif de feuillage ou côtes verticales.	VDB	9
2N6	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entier et incomplets.	2	
2N6	5.1.1	Os	ossements	22	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mammifère dont certains 3 blanchis, 4 avec traces de boucherie et 5 os d'oiseau.	2	
2P1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi orangé.	2	
2P1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	10	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de teintes diverses et 3 qui n'ont plus de glaçure.	2	
2P1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	2	
2P1	1.1.2.31	Creamware	assiette ou assiette creuse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge et de rebord.	2	
2P1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	6	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2P1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	13	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes tout petits.	2	
2P1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de formats divers.	2	
2P1	4.1	Matières premières	pierre (éclat)	5	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	2	
2P1	5.1.1	Os	ossements	17	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments de mammifère dont 4 blanchis et 1 os d'oiseau.	2	
2P1	5.1.4	Coquille	coquillages	2	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	2	
2P2	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi avec base. Objet noirci sous la base.	VDB	22
2P2	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	bol ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de paroi.	2	
2P2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	2	
2P2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont un n'a plus de glaçure.	2	
2P2	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment et éclat de paroi sans décor apparent.	2	
2P2	4.1.8	Silex	pierre à fusil	1	1	3.9.2.2	Chasse et/ou guerre, accessoires	Recon	Pierre de silex blond taillée sur éclat. Pierre de petit format et très mince.	VDB	10
2P2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	4	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes.	2	
2P2	5.1.1	Os	ossements	17	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	2	
2P2	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 février 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2P3	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	bol ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de paroi.	2	
2P3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	12	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments et éclatsde paroi.	2	
2P3	2.99	Verre altéré	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments fondus de verre incolore.	2	
2P3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	5	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments de diverses teintes.	2	
2P3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers.	2	
2P4	2.99	Verre altéré	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment fondus de verre incolore.	2	
2P4	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.	2	
2P4	5.1.1	Os	ossements	90	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont la plupart sont blanchis.	2	
2P5	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2P5	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment.	2	
2P6	1.1.1.31	TCG avec glaçure ?	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente. Pâte orange foncé. Locale.	2	
2P6	1.1.1.3	TCG sans glaçure	résidus ?	5	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments chamois orangé. Argile naturelle, brique ou résidus techno-témoin ?	2	
2P6	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de petit format.	2	
2P6	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile ?	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Éclat minuscule de tuile ? Ardoise gris foncé.	2	
2P6	5.1.1	Os	ossements	7	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	2	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Ville de Boucherville | **Archéologue :** Francis Lamothe | **Date : 8 juillet 2014**
Code : BjFi-20 | **Analyste :** Monique Laliberté | **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
3D99	2.1	Verre Incolore	bouteille à médicament	1	1	4.3	Médication	Ent	Bouteille de petit format dont la base est plus étroite que l'épaule. Lèvre de type de type pharmaceutique. Moule en deux parties avec plaque de base. Inscription moulée en relief sous la base : TORONTO PURE GOLD MFG Co.	1	
3D99	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
3D99	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.	1	
4A1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de format moyen.	1	
4A1	5.1.1	Os	ossements	5	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	4 fragments avec traces de boucherie et 1 fragment blanchi.	1	
4A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments jointifs de rebord à glaçure d'apparence brune.	1	
4A2	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	
4A3	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi dont la glaçure est presque toute absente.	1	
4A3	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant plutôt globulaire.	1	
4A3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi à glaçure irrégulière d'apparence brune.	1	
4A3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord à glaçure d'apparence brun-vert.	1	
4A3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçures d'apparence brune diverses.	1	
4A3	1.1.1.35	TCG locale glaçure coloration multi	bouteille ou cruche	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi.	1	
4A3	1.1.2.1	Faïence blanche	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor peint bleu à motif indéterminé.	1	
4A3	1.1.2.1	Faïence blanche	bol ou jatte	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi dont l'extérieur est formé de large côtes. Décor peint bleu et jaune à motif indéterminé.	1	
4A3	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	4	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi sans décor apparent.	1	
4A3	1.1.2.31	Creamware	assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord.	1	
4A3	1.1.2.31	Creamware	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de base sur pied annulaire. Peut-être 2 objets.	1	
4A3	1.1.2.31	Creamware	contenant	6	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi sans décor apparent, dont certains appartiennent probablement aux objets décrits.	1	
4A3	1.1.2.105	TCF rouge glaçure noire	théière ou bol	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de rebord légèrement évasé et de paroi sans décor apparent.	1	
4A3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Ville de Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 8 juillet 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4A3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
4A3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.	1	
4A3	5.1.1	Os	grain de chapelet	1	1	5.6	Culte et rituel	Ent	Grain poli sphérique.		23
4A3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	6	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
4A3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	14	8	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers, entiers et incomplets.	1	
4A3	3.1.1.12	Fer laminé	bande ou lanière	4	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	1	
4A3	5.1.1	Os	ossements	26	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	13 fragments de mammifère, 3 dents, 8 fragments d'oiseau et 2 fragments de poisson.	1	
4A3	5.1.4	Coquille	coquillages	8	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	1	
4A4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçures d'apparence brune et brun-vert.	1	
4A4	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à motif probablement Royal.	1	
4A4	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
4A4	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.	1	
4A4	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de grand format.	1	
4A4	5.1.1	Os	ossements	11	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	3 fragments de mammifère dont un avec traces de boucherie et 8 fragments d'oiseau.	1	
4A4	5.1.4	Coquille	coquillages	5	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	1	
4A5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente.	1	
4A5	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
4A5	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille ou bocal	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi d'un contenant carré.	1	
4A5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
4A5	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.	1	
4A5	3.1.1.12	Fer laminé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de format moyen.	1	
4A5	3.1.1.1	Fer ind	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou forgé ou découpé.	1	
4A5	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	2 fragments de mammifère et 1 fragment d'oiseau.	1	
4A5	5.1.4	Coquille	coquillages	4	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	1	
4B1	1.1.2.51	Pearlware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent. Peut-être une TCF blanche.	1	
4B2	1.1.2.51	Pearlware	assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base sans décor apparent. Peut-être une TCF blanche.	1	
4B2	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Ville de Boucherville | **Archéologue :** Francis Lamothe | **Date : 8 juillet 2014**
Code : BjFi-20 | **Analyste :** Monique Laliberté | **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4B4	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou jarre	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord avec glaçure à l'extérieur.	1	
4B4	5.1.1	Os	ossements	2	2	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	1 dent et 1 fragment d'oiseau.	1	
4C1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.	1	
4C1	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	
4C2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi très épais d'un contenant sans glaçure Pot à plante ? jarre ?	1	
4C2	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base.	1	
4C2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	4	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi à glaçure d'apparence brun-vert.	1	
4C2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
4C2	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Inc	Épingle à tête enroulée.	1	
4C2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
4C2	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile ?	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Fragment.	1	
4C2	5.1.1	Os	ossements	12	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	10 fragments de mammifère et 2 fragments d'oiseau.	1	
4C3	1.1.2.31	Creamware	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord à motif ''Feather Edge''.	1	
4C3	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
4C3	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment d'oiseau ?	1	
4C4	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte grise et orangée avec glaçure verte. Type local altéré ou anglais ?	1	
4C4	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment sans forme distincte.	1	
4C4	5.1.1	Os	ossements	2	1	6.1.1.5	Poissons	Frag	Fragments.	1	
4D1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi près de la base. Glaçure d'apparence brune.	1	
4D1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente.	1	
4D1	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
4D2	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente.	1	
4D2	1.1.1.21	TCG Italie du nord	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi.	1	
4D2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	3	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de base et de paroi à glaçure d'apparence brune.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Ville de Boucherville | **Archéologue :** Francis Lamothe | **Date : 8 juillet 2014**
Code : BjFi-20 | **Analyste :** Monique Laliberté | **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4D2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi dont toute la glaçure est absente.	1	
4D2	1.1.2.31	Creamware	saucière ?	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi avec décor moulé peut-être de style ''Feather Edge''.	1	
4D2	1.1.2.31	Creamware	assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli.	1	
4D2	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
4D2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
4D2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.	1	
4D2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique ?	3	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments dont un arrondi.	1	
4D2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers, entiers et incomplets.	1	
4D2	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
4D3	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille ou bocal	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de l'épaule d'un contenant probablement carré.	1	
4D3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen avec une grosse tête ronde. Bien conservé.	1	
4D3	3.1.1.2	Acier et fer	hache	1	1	1.2.1.1	Bois, outils	Inc	Tête de hache entière. Bien conservé.		24
4E2	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord.	1	
4E2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçure d'apparence brune.	1	
4E2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.	1	
4E2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de format moyen-grand.	1	
4E2	5.1.1	Os	ossements	8	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un mandibule et deux dents.	1	
4E3	3.1.1.12	Fer laminé	bande ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de bande dont une extrémité s'élargit. Il y avait peut-être des trous de fixation.	1	
4E4	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux mandibules et une dent.	1	
4E5	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont une dent.	1	
4F2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'apparence brun-vert.	1	
4F2	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi d'un contenant cylindrique.	1	
4F2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
4F2	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
4F2	4.1.7	Schiste ou ardoise	pierre	2	?	6.3	Minéraux	Frag	Fragments gris-brun.	1	
4F3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine ?	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi à glaçure irrégulière d'apparence brune.	1	
4F3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Ville de Boucherville | **Archéologue :** Francis Lamothe | **Date : 8 juillet 2014**
Code : BjFi-20 | **Analyste :** Monique Laliberté | **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4F3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	2	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragments.	1	
4F3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
4F3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de petit format.	1	
4F5	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord plat légèrement incliné.	1	
4F5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'apparence brune.	1	
4F5	3.1.1.11	Fer forgé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de format moyen.	1	
4F5	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	
4F6	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol	7	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi.	1	
4F6	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'apparence brun-vert.	1	
4F6	1.1.1.101	TCG Saintonge	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi avec décor à l'oxyde brun.	1	
4F6	3.1.1.1	Fer ind	ciseaux ou oeillet ?	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de métal en forme d'oeillet assez gros. Ressemble à l'extrémité d'une branche de ciseaux.	1	
4F6	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
4F6	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	
4G2	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ?	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord.	1	
4G2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	4	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de base et de paroi à glaçure d'apparence brune. La base est noircie par la chaleur.	1	
4G2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'apparence brune sur les deux faces.	1	
4G2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
4G2	4.3.8	Terrazzo ?	carreau ou tuile	1	1	4.7.1.4	Matériaux de revêtement	Frag	Petite tuile rectangulaire grise..	1	
4G2	5.1.1	Os	ossements	4	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont une dent.	1	
4G3	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
4G3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçure d'apparence brune.	1	
4G3	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord.	1	
4G3	1.99	Céramique altérée	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base d'un petit bol sur pied annulaire. Peut-être un grès fin salin blanc.	1	
4G3	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille ou bocal	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi d'un contenant carré.	1	
4G3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.	1	
4G3	5.1.1	Os	ossements	6	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux mandibules et un os blanchi.	1	
4H1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Ville de Boucherville | **Archéologue :** Francis Lamothe | **Date : 8 juillet 2014**
Code : BjFi-20 | **Analyste :** Monique Laliberté | **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4H1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	5	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont toute la glaçure est absente.	1	
4H1	1.1.1.101	TCG Saintonge	bol ou plat	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi.	1	
4H1	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de marli avec décor sinusoïdal brun ou pourpre.	1	
4H1	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec décor peint bleu à motif indéterminé.	1	
4H1	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	7	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi sans décor apparent. Un a une pâte rouge.	1	
4H1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi avec décor imprimé bleu à motif indéterminé.	1	
4H1	1.3.2.11	PF dure orientale	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec décor peint bleu à motif floral. Le pied est orangé.	1	
4H1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
4H1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
4H1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.	1	
4H1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
4H1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	12	7	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers, entiers et incomplets.	1	
4H1	3.1.1.12	Fer laminé	bande ou lanière	2	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	1	
4H1	5.1.1	Os	ossements	36	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	33 fragments de mammifère dont deux avec traces de boucherie et trois blanchis, 2 dents et 1 fragment d'oiseau.	1	
4H1	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	1	
4J1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de goulot d'une bouteille cylindrique.	1	
4J1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen. Bien conservé.	1	
4J1	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
4J2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente.	1	
4J2	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi dont toute la glaçure est absente.	1	
4J2	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Fragment de tige.	1	
4J2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
4J2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.	1	
4J2	5.1.1	Os	ossements	16	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
4J3	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord plat légèrement incliné.	1	
4J3	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ?	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Ville de Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 8 juillet 2014**
Code : BjFi-20 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
4J3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'aspect brun-vert.	1	
4J3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçure d'aspect brun.	1	
4J3	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi ou de base avec décor peint bleu à motif indéterminé.	1	
4J3	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord plat.	1	
4J3	1.1.2.51	Pearlware	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base sans décor apparent.	1	
4J3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
4J3	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de petit format.	1	
4J4	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	1	
4J4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.	1	
4J4	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	1	
4J4	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de petit format et gros clou court.	1	
4J4	5.1.1	Os	ossements	8	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
4J5	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de base.	1	
4J5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
4J5	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	
4J6	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'aspect brun et un dont toute la glaçure est absente.	1	
4J6	5.3.1	Plastique	indéterminé	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de plastique blanc.	1	

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville **Archéologue :** Francis Lamothe **Date : 10 juillet 2014**
Code : BjFi-21 **Analyste :** Monique Laliberté **Collection :**

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
1A99	1.1.2.61	TCF blanche	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord et de paroi. Décor à l'éponge rouge rehaussé de bleu, à motif abstrait.	1	
1A99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base sans décor apparent.	1	
1A99	5.1.1	Os	ossements	5	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont quatre avec traces de boucherie.	1	
1C99	1.1.2.61	TCF blanche	assiette creuse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli. Décor imprimé bleu à motif Willow.	1	
1C99	1.1.2.61	TCF blanche	bol	5	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments, dont certains jointifs, de base et de paroi. Décor imprimé bleu à motif floral. Peut-être deux objets.	1	
1C99	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor moulé à motif probablement épi de blé.	1	
1C99	1.2.1.71	GG Nottingham	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec décor incisé à motif de hachures et autre.	1	
1C99	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments avec traces de boucherie.	1	
2A1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord. Glaçure d'apparence brune.	1	
2A1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont toute la glaçure est absente.	1	
2A1	2.1	Verre Incolore	bouteille à condiment ou boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi à pans. Style de bouteille de ketsup ou Coke.	1	
2A1	2.1	Verre Incolore	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
2A1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de format moyen.	1	
2A1	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.	1	
2A1	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	2	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments sans forme distincte.	1	
2A1	4.3.2	Mortier	mortier	1	1	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment.	1	
2A1	4.4.3	Scories	scorie	2	2	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments.	1	
2A1	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment avec traces de boucherie.	1	
2A1	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	1	
2A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A2	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	cruche ?	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot.	1	
2A2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	5	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à glaçure d'apparence brune et fragments dont toute la glaçure est absente.	1	
2A2	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment.	1	
2A2	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
2A2	2.1	Verre Incolore	bouteille	3	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteilles cylindriques.	1	
2A2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	2	2	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi striées de bouteilles carrées.	1	
2A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Comp	Bille rouge foncé.	1	
2A2	3.2.1	Métal plaqué	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Bouchon de type ''Crown'' post 1891.	1	
2A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique ?	8	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petits fragments.	1	
2A2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	5	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
2A2	5.2.3	Bois	indéterminé	6	1	7.1	Indéterminé	Frag	Petites éclisses de bois avec trace de métal cuivreux.	1	
2A2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de format moyen.	1	
2A2	3.1.1.12	Fer laminé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de format moyen.	1	
2A2	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats grand et moyen.	1	
2A2	3.1.1.1	Fer ind	clou	11	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	1	
2A2	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	écrou	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Écrou à 6 côtés avec une partie du boulon.	1	
2A2	7.99	Matériau composite autre	douille électrique	1	1	1.9	Électricité	Ent	Douille de métal cuivreux composée d'un filet et d'une tête, avec porcelaine commune et mica.	1	
2A2	5.1.1	Os	ossements	13	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont un avec traces de boucherie et deux blanchis.	1	
2A2	5.1.4	Coquille	coquillages	3	?	6.1.2	Mollusques	Frag	1 fragment de type huître et 2 de type colimaçon.	1	
2A3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante ?	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à glaçure d'apparence brune.	1	
2A3	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment.	1	
2A3	2.1	Verre Incolore	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A3	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille à boisson gazeuse ?	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique. Vert vit style 7 Up.	1	
2A3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
2A3	3.2.1	Métal plaqué	bouchon	2	2	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouchons de type ''Crown'' post 1891.	1	
2A3	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	3	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	1	
2A3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	6	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petits fragments dont un porte du mortier.	1	
2A3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
2A3	3.1.1.12	Fer laminé	clou	6	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de formats divers.	1	
2A3	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de petit format.	1	
2A3	3.1.1.1	Fer ind	clou	5	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	1	
2A3	3.1.1.2	Acier	vis	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Vis de format moyen.	1	
2A3	3.1.1.12	Fer laminé	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de métal avec un clou. Tuile ?	1	
2A3	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	1	
2A3	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont deux avec traces de boucherie.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A3	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	1	
2A4	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A4	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé mauve rehaussé de vert, à motif floral.	1	
2A4	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
2A4	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
2A4	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille carrée.	1	
2A4	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	2	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau.	1	
2A4	3.2.1	Métal plaqué	bouchon	1	1	4.99	Consommation ind.	Ent	Bouchon de type ''Crown'' post 1891.	1	
2A4	3.1.4	Métaux et alliages plombifères	applique	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Petite pièce moulée en forme de patte d'animal ? Décoration ? Jouet ?	1	
2A4	3.1.4	Métaux et alliages plombifères	tige	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	1	
2A4	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	10	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petits fragments.	1	
2A4	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
2A4	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de formats divers.	1	
2A4	3.1.1.12	Fer laminé	clou	10	10	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de formats divers.	1	
2A4	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de format moyen.	1	
2A4	3.1.1.1	Fer ind	clou	19	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	1	
2A4	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	boulon	2	2	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Boulon dont un porte un pas de vis à une extrémité.	1	
2A4	4.3.2	Mortier	mortier	1	1	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment.	1	
2A4	5.1.6	Charbon	combustible	1	1	4.8.1	Chauffage	Frag	Fragment.	1	
2A4	5.1.1	Os	ossements	4	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
2A4	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	1	
2A5	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante ?	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A5	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A5	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'apparence brune.	1	
2A5	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord. Décors imprimés bleus à motif floral dans les deux cas.	1	
2A5	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi sans décor apparent.	1	
2A5	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi sans décor apparent.	1	
2A5	2.1	Verre Incolore	cheminée de lampe	5	2	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de rebord dont un moulé de perles et fragments de paroi.	1	
2A5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
2A5	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.	1	
2A5	5.1.5	Nacre	bouton	1	1	4.4.2.2	Attaches-identification autre	Ent	Bouton en une partie avec 4 perforations.	1	
2A5	5.5.7	Cuir	chaussure	1	1	4.4.3	Chaussures	Frag	Fragment de talon avec clou. Chaussure féminine.	1	
2A5	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	14	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petits fragments.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A5	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
2A5	3.1.1.11	Fer forgé	clou	8	8	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers.	1	
2A5	3.1.1.12	Fer laminé	clou	51	43	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers dont plusieurs grands. Clous entiers et incomplets.	1	
2A5	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	6	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers.	1	
2A5	3.1.1.1	Fer ind	clou	80	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	1	
2A5	3.1.1.12	Fer laminé	bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Longue bande composée de deux bouts fixés l'un à l'autre. Présence de bois sur une face. Cerclage de tonneau ?	1	
2A5	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	1	
2A5	5.1.4	Coquille	coquillages	7	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	1	
2A6	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	10	2	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord et de paroi.	1	
2A6	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante - plateau	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord.	1	
2A6	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	5	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de paroi. Glaçure d'apparence brune.	1	
2A6	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	9	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçure d'apparence brune. Peut-être plus qu'un objet.	1	
2A6	1.1.2.31	Creamware	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et éclat de paroi. Peut-être deux objets.	1	
2A6	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé bleu à motif floral.	1	
2A6	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi avec décor imprimé noir à motif géométrique.	1	
2A6	1.1.2.61	TCF blanche	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor à l'éponge bleu à motif floral.	1	
2A6	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou plat	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de paroi avec décor à l'éponge polychrome (bleu, rouge et vert) à motif floral.	1	
2A6	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	4	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord, d'anse et de paroi avec décor moulé de larges côtes.	1	
2A6	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord sans décor apparent.	1	
2A6	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base et de bouge avec décor moulé à motif ondulé.	1	
2A6	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor moulé à motif épis de blé.	1	
2A6	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor moulé à motif floral.	1	
2A6	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soucoupe	3	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord sans décor.	1	
2A6	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou compotier	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base à large pied circulaire et de rebord évasé sans décor.	1	
2A6	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	40	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi divers, dont certains appartiennent probablement aux objets décrits.	1	
2A6	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	4	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	1	
2A6	1.3.2.99	PF dure indéterminée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
2A6	2.1	Verre Incolore	gobelet	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A6	2.1	Verre Incolore	bocal ?	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi et de col plus étroit.	1	
2A6	2.1	Verre Incolore	cheminée de lampe	10	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de paroi de verre mince.	1	
2A6	2.1	Verre Incolore	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de pied d'un contenant assez gros.	1	
2A6	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille à alcool ?	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de goulot.	1	
2A6	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille à médicament	1	1	4.3	Médication	Frag	Fragments de paroi et d'épaule d'une bouteille rectangulaire à panneaux. Inscription : ... ED ...	1	
2A6	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille cylindrique en verre mince.	1	
2A6	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	bouteille à médicament ?	2	1	4.3	Médication	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille rectangulaire.	1	
2A6	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille à médicament ?	3	1	4.3	Médication	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille rectangulaire à panneaux.	1	
2A6	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille à parfum ?	1	1	4.5.3	Soins de beauté	Frag	Fragment de goulot long et étroit.	1	
2A6	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	15	2	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base et de paroi d'au moins deux bouteilles cylindriques.	1	
2A6	2.3.1.1	V col transp vert foncé	dame-jeanne ?	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une très grosse bouteille cylindrique.	1	
2A6	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à gin	6	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille carrée.	1	
2A6	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	4	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau.	1	
2A6	5.3.1	Plastique	peigne	1	1	4.4.5	Accessoires	Frag	Fragment d'un peigne décoratif de plastique brun pour cheveux.	1	
2A6	2.5	V miroir	miroir	1	1	4.8.5	Décoration	Frag	Fragment.	1	
2A6	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	43	?	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Petits fragments.	1	
2A6	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	75	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
2A6	4.1.7	Schiste ou ardoise	tuile ?	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment.	1	
2A6	3.1.1.11	Fer forgé	clou	9	9	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers dont un grand.	1	
2A6	3.1.1.12	Fer laminé	clou	40	40	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers Clous entiers et incomplets.	1	
2A6	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	5	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers.	1	
2A6	3.1.1.1	Fer ind	clou	115	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	1	
2A6	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	crochet ?	1	1	4.7.2	Quincaillerie d'architecture	Ent	Pièce de métal formée d'une tige repliée en forme de crochet et surmontée d'un oeillet.	1	
2A6	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	ustensile ? - lame	1	1	4.1.3.1	Alimentation, ustensile de table	Frag	Pièce de métal plate et allongée portant deux rivets. Traces de bois visibles.	1	
2A6	3.2.2.1	Fer-blanc	contenant	8	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments d'un contenant cylindrique.	1	
2A6	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	rivet et tige ?	3	1	4.7.2	Quincaillerie d'architecture	Frag	Petit rivet avec tête et deux fragment de tige provenant peut-être d'un autre objet.	1	
2A6	4.3.2	Mortier	mortier	3	3	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.	1	
2A6	5.1.6	Charbon	combustible	2	2	4.8.1	Chauffage	Frag	Fragments.	1	
2A6	5.1.1	Os	ossements	37	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	32 fragments de mammifère dont neuf avec traces de boucherie, 2 dents, 1 fragment d'os d'oiseau et 2 fragments d'os de poisson.	1	
2A6	5.1.4	Coquille	coquillages	139	?	6.1.2	Mollusques	Frag	128 fragments de type huître, 2 de type moule et 9 de type colimaçon.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2A7	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	6	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord et de paroi.	1	
2A7	1.99	Céramique altérée	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord altéré par du mortier ?	1	
2A7	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment.	1	
2A7	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de petit format.	1	
2A7	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	1	
2B1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé vert à motif indéterminé.	1	
2B1	5.1.1	Os	brosse à dents	1	1	4.5.2	Hygiène	Inc	Fragment de du manche. Inscription : REGISTRED '' PROGRESS ''	1	
2B1	1.3.1.21	PC avec glaçure	isolateur	1	1	1.9	Électricité	Ent	Isolateur circulaire avec un côté plat. Inscription : (6) W - CODE / No . 2358	1	
2B1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	7	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers.	1	
2B1	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de format moyen.	1	
2B1	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment sans forme distincte.	1	
2B1	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	1	
2B2	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou pot de chambre	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé bleu foncé à motif floral. Peut-être vitrifié.	1	
2B2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	soupière - couvercle	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de rebord d'un couvercle rectangulaire sans décor apparent.	1	
2B2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
2B2	2.1	Verre Incolore	bouteille ou bocal	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant cylindrique.	1	
2B2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base d'une bouteille cylindrique.	1	
2B2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	1	
2B2	3.1.1.12	Fer laminé	clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de format moyen.	1	
2B2	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	8	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers.	1	
2B2	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment sans forme distincte.	1	
2B2	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type moule.	1	
2C1	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2C1	1.1.2.51	Pearlware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord avec décor moulé de type Shell Edge bleu.	2	
2C1	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé bleu à motif géométrique.	2	
2C1	1.1.2.61	TCF blanche	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé bleu à motif indéterminé.	2	
2C1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	6	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2C1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	2	
2C1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	2	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de petit format.	2	
2C1	3.1.1.1	Fer ind	clou	4	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	2	
2C1	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment sans forme distincte.	2	
2C1	5.1.6	Charbon	combustible	1	1	4.8.1	Chauffage	Frag	Fragment.	2	
2C1	5.1.1	Os	ossements	16	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	12 fragments de mammifère, 3 dents et 1 fragment d'os d'oiseau.	2	
2C1	5.1.4	Coquille	coquillages	7	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	2	
2C2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2D1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante ?	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi ou de base.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D1	2.1	Verre Incolore	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec trace de pontil polie.	2	
2D1	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot ou de paroi.	2	
2D1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille cylindrique.	2	
2D1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de pipe comportant une partie du fourneau et du tuyau en forme de pied à la jonction. On voit une bande moulée d'étoiles, de points et de hachures au niveau de la cheville.		1
2D1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau.	2	
2D1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	12	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2D1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de petit format.	2	
2D1	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment.	2	
2D1	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	2	
2D2	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord et de base. Peut-être deux objets.	2	
2D2	1.1.2.31	Creamware	théière - couvercle	12	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments de rebord et de paroi, dont certains jointifs, d'un petit couvercle en forme de dôme.	2	
2D2	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	5	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord, de base et de paroi jointifs, avec décor peint bleu à motif floral.	2	
2D2	1.1.2.51	Pearlware	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi jointifs, avec décor imprimé bleu à motif oriental.	2	
2D2	1.1.2.61	TCF blanche	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi avec décor imprimé bleu à motif de feuillage. Peut-être un PW.	2	
2D2	1.1.2.61	TCF blanche	saucière ou tasse	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment d'anse avec décor imprimé bleu à motif végétal. Peut-être un PW.	2	
2D2	1.3.2.11	PF dure orientale	bol ou assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec décor peint polychrome (rose ou rouge et dorure) à motif floral.	2	
2D2	2.2.1.3	Verre teinté rég. turquoise	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi moulé de côtes horizontales.	2	
2D2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	4	2	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de goulot et de paroi de bouteilles cylindriques.	2	
2D2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.	2	
2D2	7.3	Fer et métal cuivreux	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Dos de bouton en métal cuivreux et oeillet de métal ferreux.	2	
2D2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	41	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2D2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de format moyen.	2	
2D2	3.1.1.1	Fer ind	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de clou.	2	
2D2	4.3.2	Mortier	mortier	4	4	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.	2	
2D2	5.1.1	Os	ossements	4	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	3 fragments de mammifère et 1 fragment d'os d'oiseau.	2	
2D2	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type moule.	2	
2D2	5.1.4	Coquille	oeuf	1	1	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	2	
2D3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi à glaçure d'apparence brune. Objet tourné grossièrement.	2	
2D3	1.1.2.31	Creamware	plat	2	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragments de rebord et de base.	2	
2D3	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2D3	1.1.2.51	Pearlware	soucoupe	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de base avec décor peint bleu à motif floral. Croisement possible avec 2D2.	2	
2D3	1.1.2.61	TCF blanche	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi avec décor imprimé bleu à motif de feuillage. Peut-être un PW. Croisement possible avec 2D2.	2	
2D3	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de base avec décor moulé à motif indéterminé.	2	
2D3	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base sans décor apparent.	2	
2D3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique ou ovoïde. Inscription : ... SP ...	2	
2D3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment dont une face est noircie.	2	
2D3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	14	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2D3	3.1.1.1	Fer ind	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de clou probablement forgé ou découpé.	2	
2D3	3.1.1.1	Fer ind (ou fonte)	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Pièce sans forme distincte.	2	
2D3	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	1 fragment de mammifère et 2 fragments d'os d'oiseau.	2	
2D3	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type palourde.	2	
2E1	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	2	
2E1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'apparence brune.	2	
2E1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou pot de chambre	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant globulaire à glaçure d'apparence brune à l'extérieur.	2	
2E1	1.1.2.31	Creamware	bol	29	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord, de paroi et de base d'un contenant globulaire assez gros, sur pied annulaire fin. Certains fragments sont jointifs.	2	
2E1	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre ?	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de pied annulaire.	2	
2E1	1.1.2.31	Creamware	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base.	2	
2E1	1.3.2.11	PF dure orientale	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor peint polychrome (rouge et dorure) à motif floral.	2	
2E1	2.1	Verre Incolore	verre à tige	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de rebord avec décor taillé d'ogive sur la partie inférieure.	2	
2E1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.	2	
2E1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment.	2	
2E1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	10	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2E1	5.1.1	Os	ossements	11	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	9 fragments de mammifère dont un avec traces de boucherie et 2 fragments d'os d'oiseau.	2	
2E1	5.1.4	Coquille	coquillages	2	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments de type huître.	2	
2E1	5.1.4	Coquille	oeuf	1	1	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragment.	2	
2E2	1.1.2.31	Creamware	bol ?	5	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi. Croisement possible avec 2E1.	2	
2F1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi à glaçure d'apparence brune à l'extérieur.	2	
2F1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi et de base avec décor moulé à motif indéterminé.	2	
2F1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2F1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de goulot d'une petite bouteille.	2	
2F1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de grand format divers entier et incomplet.	2	
2F1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	4	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de formats divers.	2	
2F1	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	4	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers, dont des grands. Entiers et fragmentaire.	2	
2F1	3.1.1.1	Fer ind	clou	7	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	2	
2F1	5.1.6	Charbon	combustible	3	1	4.8.1	Chauffage	Frag	Fragments.	2	
2F1	4.4.3	Scories	scorie	1	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.	2	
2F1	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	1 fragment de mammifère et 2 fragments d'os d'oiseau.	2	
2F1	5.1.1	Os	ossements	10	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments dont 5 avec traces de boucherie.	2	
2F2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	7	3	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de paroi à glaçure d'apparence brune et brun-vert d'au moins 3 ou 4 objets.	2	
2F2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	cruche	3	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi avec décor annulaire incisé sur la panse.	2	
2F2	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2F2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2F2	3.1.1.12	Fer laminé	clou	3	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de petit format.	2	
2F2	4.1	Matières premières	pierre de taille	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment d'une pierre grise taillée.	2	
2F2	4.3.2	Mortier	mortier	1	1	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment.	2	
2F2	5.1.1	Os	ossements	8	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments.	2	
2G1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante ?	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi ou de base.	2	
2G1	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	2	
2G1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	23	3	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi à glaçure d'apparence brune et brun-vert d'au moins 3 objets.	2	
2G1	1.1.2.31	Creamware	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord avec décor moulé de type Shell Edge bleu. Abîmé par le mortier.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	bol	18	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments, dont certains jointifs, de rebord, de base et de paroi carénée. Décor imprimé bleu à motif floral et géométrique.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli. Décor imprimé bleu à motif Willow.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base. Décor peint ou imprimé bleu à motif oriental.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de bouge. Décor imprimé noir à motif Willow.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base. Décor imprimé noir à motif indéterminé.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor à l'éponge bleu, à motif abstrait.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	3	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor à l'éponge bleu, à motif abstrait.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou tasse	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Décor à l'éponge vert, à motif abstrait. Peut-être 2 objets.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor à l'étampe noir à motif floral rehaussé de bandes rouges et verte.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor à l'étampe brun à motif géométrique. Peut-être vitrifié.	2	
2G1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord sans décor apparent. Peut-être vitrifié.	2	
2G1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord sans décor apparent.	2	
2G1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor moulé de larges côtes ?	2	
2G1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	12	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi divers, dont certains appartiennent probablement aux objets décrits. Certains ne sont peut-être pas vitrifiés.	2	
2G1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi carénée. Décor à l'engobe bleu à motif moka sur bande blanche et lignes noires.	2	
2G1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	plat	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de perles et de côtes.	2	
2G1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	pichet ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord angulaire.	2	
2G1	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi.	2	
2G1	1.2.1.93	GG feld pâle	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base.	2	
2G1	1.99	Céramique altérée	contenant	5	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi divers altérés par le mortier.	2	
2G1	2.1	Verre Incolore	gobelet ou verre à tige	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de rebord..	2	
2G1	2.1	Verre Incolore	cheminée de lampe ?	2	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de paroi de verre mince.	2	
2G1	2.1	Verre Incolore	cheminée de lampe ou globe	2	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de rebord..	2	
2G1	1.99	Céramique altérée	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments éclatés.	2	
2G1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	55	4	4.2.2	Tabac	Frag	10 fragments de fourneaux, dont deux avec inscription TD, un avec décor de côtes et cannelures et un avec décor de flûtes. 45 fragments de tuyau dont deux Henderson/Montreal (1847-1876), un Bannerman/Montreal (1858-1902) et un W. White/Glasgow (1805-1955). Plusieurs sont vernis en brun.	2	
2G1	4.1	Matières premières	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Ent	Bille gris foncé.	2	
2G1	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2.2	Attaches-identification autre	Ent	Bouton en une partie avec 4 perforations.	2	
2G1	5.1.1	Os	bouton	1	1	4.4.2.2	Attaches-identification autre	Comp	Bouton en une partie avec 4 perforations.	2	
2G1	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	balle - douille	2	2	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Frag	Fragment de base d'une balle de gros calibre et fragment de la partie supérieure d'une balle de petit calibre.	2	
2G1	3.1.4.1	Plomb	cendrée	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Comp	Balle de petit format.	2	
2G1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	5	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	2	
2G1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	10	9	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2G1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	29	25	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	2	
2G1	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	5	5	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers.	2	
2G1	3.1.1.1	Fer ind	clou	22	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	2	
2G1	4.4.3	Scories	scorie	2	2	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments.	2	
2G1	5.1.1	Os	ossements	40	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	30 fragments de mammifère dont treize avec traces de boucherie, 2 dents, 5 fragments d'os d'oiseau et 3 fragments d'os de poisson.	2	
2G1	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment de type huître.	2	
2G4	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2H1	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	2	
2H1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord avec décor moulé de type Shell Edge bleu.	2	
2H1	1.1.2.61	TCF blanche	bol ?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi. Décor à l'éponge bleu, à motif abstrait.	2	
2H1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi. Décor imprimé bleu à motif indéterminé.	2	
2H1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	5	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi divers, dont certains appartiennent probablement aux objets décrits. Certains sont peut-être vitrifiés.	2	
2H1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ou plat	2	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base. Décor imprimé bleu à motif oriental. Inscription sous la base : ... STONE WAR ... / ... ARKER & C ... (pour Barker, mais il y a plusieurs poterie Barker)	2	
2H1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette ?	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi sans décor apparent.	2	
2H1	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	théière ? - bouton	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment.	2	
2H1	2.1	Verre Incolore	bouteille à médicament ?	1	1	4.3	Médication	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille rectangulaire à panneaux arrondis. Inscription : ... SS ... / ...RED IN	2	
2H1	2.1	Verre Incolore	cheminée de lampe ?	1	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragment de paroi de verre mince.	2	
2H1	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	ouvre-boîte ?	1	1	4.1.3.5	Alimentation, ustensile à usage spécifique	Inc	Tige de métal avec tête plate ajourés. Style clé.	2	
2H1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	11	?	4.2.2	Tabac	Frag	2 fragments de fourneaux et 9 fragments de tuyau. Quelques-uns sont vernis en brun.	2	
2H1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2H1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de grand et moyen formats.	2	
2H1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	12	12	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	2	
2H1	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	7	7	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers.	2	
2H1	3.1.1.1	Fer ind	clou	13	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	2	
2H1	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment sans forme distincte.	2	
2H1	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	2	
2H1	5.1.1	Os	ossements	13	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	11 fragments de mammifère dont cinq avec traces de boucherie et trois blanchis, 2 fragments d'os d'oiseau.	2	
2H2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante ?	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi ou de base.	2	
2H2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	18	2	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi à glaçure d'apparence brune et brun-vert d'au moins 2 ou 3 objets (13 fragments n'ont plus de glaçure).	2	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
2H2	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	2	
2H2	1.1.2.61	TCF blanche	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor peint rouge à motif probablement floral.	2	
2H2	1.1.2.61	TCF blanche	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor peint brun à motif probablement floral.	2	
2H2	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli. Décor imprimé bleu à motif Willow.	2	
2H2	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment paroi avec décor imprimé noir à motif indéterminé.	2	
2H2	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	9	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi divers, dont certains appartiennent probablement aux objets décrits. Certains sont peut-être vitrifiés.	2	
2H2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi avec décor annulaire à l'engobe vert et bleu.	2	
2H2	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi avec décor moulé à motif indéterminé.	2	
2H2	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	bol	3	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi avec décor annulaire à l'engobe brun.	2	
2H2	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	plat	1	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment de base.	2	
2H2	1.1.2.91	TCF jaune glaçure claire	contenant	4	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base.	2	
2H2	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	théière ?	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de base.	2	
2H2	1.2.1.79	GG glaç saline brune	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Peut-être Nottingham.	2	
2H2	1.99	Céramique altérée	assiette ou plat	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de rebord altéré par du mortier ?	2	
2H2	2.1	Verre Incolore	cheminée de lampe ?	5	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragments de paroi de verre mince.	2	
2H2	2.1	Verre Incolore	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.	2	
2H2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	16	?	4.2.2	Tabac	Frag	2 fragments de fourneaux et 14 fragments de tuyau. Quelques-uns sont vernis en brun.	2	
2H2	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	bouton	3	3	4.4.2	Attaches	Ent	Boutons en 1 partie avec deux perforations allongées au centre.	2	
2H2	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	boucle	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Petite boucle à cadre rectangulaire.	2	
2H2	1.3.1.21	PC avec glaçure	bénitier ?	1	1	5.6	Culte et rituel	Frag	Plaque moulée de côtes sur laquelle est attaché le corps de Jésus en croix.		2
2H2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.	2	
2H2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou de format moyen.	2	
2H2	3.1.1.12	Fer laminé	clou	15	10	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers entiers et incomplets.	2	
2H2	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	10	10	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers.	2	
2H2	3.1.1.1	Fer ind	clou	40	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous.	2	
2H2	3.1.1.2	Acier	vis	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Vis de petit format.	2	
2H2	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	3	3	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment sans forme distincte.	2	
2H2	5.1.1	Os	ossements	29	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	19 fragments de mammifère dont trois avec traces de boucherie et trois blanchis, 2 dents, 6 fragments d'os d'oiseau et 2 fragments d'os de poisson.	2	
2H2	5.1.4	Coquille	oeuf	2	1	6.1.1.2	Oiseaux	Frag	Fragments.	2	

Annexe B
Catalogue des artefacts

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 1

LOT 1A98 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET gobelet

MATERIAU 2.1.2 V inc à gerçures **FONCTION** 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de table **ORIGINE** française

DATATION milieu 18e siècle **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 4,4 cm de diam. x 2 cm de hauteur résiduelle **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment de base d'un petit gobelet décoré de côtes verticales. Trace de pontil sous la base. Verre légèrement rosé.

DÉCOR décor moulé de côtes **FABRICATION** Soufflé dans un moule ouvert

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE La teinte souvent rosée et le craquelé sont en réalité des défauts de production.
Exposition VDB

REFERENCES

Brassard, Michel. Le verre ancien dans Identifier la céramique et le verre anciens au Québec, CELAT, cahier no 12, 2001, p. 171
MC NALLY, Paul, Verrerie de table au Canada, 1700-1850, Histoire et Archéologie no 60, Parcs Canada, 1982, p. 34-35.

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 2

LOT 1A99 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET tuile

MATERIAU 4.1.7 Schiste ou ardoise **FONCTION** 4.7.1.4 Matériaux de revêtement **ORIGINE** française

DATATION 18e siècle **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 7,2 cm de largeur x 18 cm de longueur x 0,75 cm d'épaisseur. **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment de tuile formant un angle droit. Ardoise gris foncé.

DÉCOR **FABRICATION** Taillé

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE La tuile d'ardoise était importée de France au cours du 18e siècle et constituait un produit luxueux. Exposition VDB

REFERENCES

Pointe-à-Callière, Louis Hector de Callière, Homme de guerre, homme de paix. Presses Inter Universitaires, 2001, p. 51

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 3

LOT 1D99 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET manche ?

MATERIAU 5.1.1 OS **FONCTION** 4.99 Consommation ind. **ORIGINE**

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 6 cm de longueur x 2 cm de largeur x 0,5 cm d'épaisseur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment d'os travaillé. L'os est creux à l'intérieur et l'extérieur présente de larges côtes et incisions en diagonales.

DÉCOR Côtes et incisions **FABRICATION** Tourné ?

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 4

LOT 2C1 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET perle

MATERIAU 2.3.12.1 V col opaque blanc **FONCTION** 4.4.6 Parures et bijoux **ORIGINE** française

DATATION 18e siècle **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 4 mm de diam x 2 mm de longueur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** entier

DESCRIPTION

Petite perle de broderie en forme de beignet.

DÉCOR **FABRICATION** verre étiré

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Perle de type rasade Type IIa

REFERENCES

LAMOTHE, Francis, La ville aux frontières : les perles de traite à Montréal aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 2006
KIDD, Kenneth E. et Martha Ann, Classification des perles de verre à l'intention des archéologues sur le terrain, Lieux historiques canadiens, no 1, 1970, pp 47 à 92

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 5

LOT 2H1 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET grain de chapelet

MATERIAU 5.1.1 OS **FONCTION** 5.6 Culte et rituel **ORIGINE** française

DATATION 18e siècle ? **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 6,7 mm de diam. x 8,1 mm de longueur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** entier

DESCRIPTION

Grain de forme oblongue avec petite perforation transversale sur un côté.

DÉCOR

FABRICATION Os poli

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 6

LOT 2J3 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET jatte

MATERIAU 1.1.2.1 Faïence **FONCTION** 4.1.3.4 Alimentation, vaisselle de service **ORIGINE** française

DATATION 18e siècle **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 7,7 cm de longueur x 3,5 cm de largeur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 2 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragments jointifs de base et de paroi. Pâte chamois rosée, glaçure bleutée. Décor peint bleu bordé de noir, représentant un personnage avec un chapeau et un objet à la main. Le reste de la scène est indéterminé. L'extérieur du contenant est moulé de côtes verticales. Faïence française probablement dans le style de Nevers.

DÉCOR Décor peint et moulé de côtes **FABRICATION** tourné et moulé à l'extérieur

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Faïence française probablement dans le style de Nevers.
Exposition VDB

REFERENCES

GENÊT, Nicole. Les collections archéologiques de la Place Royale, La faïence, MAC, 1980, p. 35, planche 56 e.

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 7

LOT 2N5 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET assiette

MATERIAU 1.1.2.51 Pearlware **FONCTION** 4.1.3.3 Alimentation, vaisselle de table **ORIGINE** britannique

DATATION 1780-1830 **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 19 cm de largeur x 14 cm de longueur X 2,5 cm de hauteur (résiduelle) **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 2 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragments de rebord et de base avec décor moulé de type Shell Edge bleu. Inscription sigillée sous la base : .... OOD (probablement pour Wedgwood)

DÉCOR moulé à motif Shell Edge bleu **FABRICATION** tourné

MARQUE **FABRICANT** WEDGWOOD ?

COMMENTAIRE Wedgwood qui est le premier à avoir fait du pearlware.

REFERENCES

Gauvin Robert, Guide de la céramique, Parcs Canada, 1995, page 90

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 8

LOT 2N6 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET verre à pied

MATERIAU 2.1.4 V inc au plomb **FONCTION** 4.2.1.1 Boissons, absorption **ORIGINE** britannique

DATATION ? **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 5,8 cm de hauteur x 3 cm de diam. (résiduelle) **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 2 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragments jointif de tige avec deux boutons à ailes et de coupe de forme conique à décor taillé de pans arrondis à la base.

DÉCOR taillé **FABRICATION** soufflé dans un moule

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Verre de type anlo-irlandais.
Exposition VDB

REFERENCES

MC NALLY, Paul, Verrerie de table au Canada, 1700-1850, Histoire et Archéologie no 60, Parcs Canada, 1982, page 107

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 9

LOT 2N6 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET pipe

MATERIAU 1.1.2.41 TCF argileuse blanche **FONCTION** 4.2.2 Tabac **ORIGINE** britannique ?

DATATION 19e siècle **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 3,7 cm de hauteur x 1,5 cm de largeur (résiduelle) **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment de fourneau avec inscription TD dans un cartouche et motif de feuillage ou côtes verticales.

DÉCOR moulé côtes et feuillage **FABRICATION** moulé

MARQUE TD **FABRICANT**

COMMENTAIRE Les lettres TD sont d'abord associées au fabricant anglais Thomas Dormer. On en trouve au pays dès 1755 . Ces lettres deviendront une mode et divers fabricants les utiliseront une bonne partie du XIXe siècle.
Exposition VDB

REFERENCES

DROUIN, Pierre et Mario SAVARD, Les pipes à fumer de Place-Royale, Les Publications du Québec, M.C.C.Q. Dossier no 67. 1990, pp 82 et 134

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 10

LOT 2P2 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET Pierre à fusil

MATERIAU 4.1.8 Silex **FONCTION** 3.9.2.2 Chasse et/ou guerre, acces **ORIGINE** hollandaise?

DATATION 18e siècle ? **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 2,2 cm de largeur x 1,7 cm de hauteur x 3 mm d'épaisseur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** reconstituable

DESCRIPTION

Pierre de silex blond taillée sur éclat. Pierre de petit format et très mince.

DÉCOR **FABRICATION** Taillée sur éclat

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Très petit format, peut-être pour pistolet.
Exposition VDB

REFERENCES

HAMILTON, T. M. et Bruce Fry, Étude des pierres à fusil de Louisbourg, Lieux historiques canadiens, no 12, Parcs Canada, 1980, pp. 113 à 147

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 11

LOT 2A4 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET pipe

MATERIAU 4.1 Matières premières **FONCTION** 4.2.2 Tabac **ORIGINE**

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment

DÉCOR **FABRICATION**

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Roland Tremblay

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 12

LOT 2H4 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET pipe

MATERIAU 4.1 Matières premières **FONCTION** 4.2.2 Tabac **ORIGINE**

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment

DÉCOR **FABRICATION**

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Roland Tremblay

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 13

LOT 2H4 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET pipe

MATERIAU 4.1 Matières premières **FONCTION** 4.2.2 Tabac **ORIGINE**

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment

DÉCOR **FABRICATION**

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Roland Tremblay

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 14

LOT 2H5 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET pipe

MATERIAU 4.1 Matières premières **FONCTION** 4.2.2 Tabac **ORIGINE**

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment

DÉCOR **FABRICATION**

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Roland Tremblay

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 15

LOT 2H5 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET pipe

MATERIAU 4.1 Matières premières **FONCTION** 4.2.2 Tabac **ORIGINE**

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment

DÉCOR **FABRICATION**

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Roland Tremblay

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 16

LOT 2M2 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET pipe

MATERIAU 4.1 Matières premières **FONCTION** 4.2.2 Tabac **ORIGINE**

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment

DÉCOR **FABRICATION**

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Roland Tremblay

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 17

LOT 2A1 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET bol ou terrine

MATERIAU 1.1.1.101 TCG Saintonge **FONCTION** 4.1.1 Alimentation, préparation **ORIGINE** française

DATATION 18e siècle **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 7 cm de larg x 5 cm de longueur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment de base. Le fond extérieur est noirci par une utilisation à la chaleur.

DÉCOR **FABRICATION** tourné

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Le lot contenait 4 fragments dont un seul a été catalogué.
Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 18

LOT 2J3 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET bol

MATERIAU 1.1.1.19 TCG chamois-rose alac verte **FONCTION** 4.1.1 Alimentation, préparation **ORIGINE** française

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 9,4 cm de larg x 6,5 cm de longueur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment de rebord.

DÉCOR **FABRICATION** tourné

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 19

LOT 2N4 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET clou

MATERIAU 3.1.1.11 Fer forgé **FONCTION** 4.7.2.3 Fixations-clous **ORIGINE**

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 8,2 cm de longueur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** entier

DESCRIPTION

Clou de format moyen à tête plus ou moins carrée. La tige est à section carrée et se termine en pointe.

DÉCOR **FABRICATION** forgé

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 20

LOT 2N5 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET terrine

MATERIAU 1.1.1.33 TCG locale glaçure . **FONCTION** 4.1.1 Alimentation, préparation **ORIGINE** canadienne

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 11 cm de larg x 7cm de longueur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment de rebord avec ébauche d'un bec verseur. Glaçure incolore d'apparence brunâtre.

DÉCOR **FABRICATION** tourné

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE La terrine est un bol muni d'un bec verseur. Contenant à tout faire par excellence, on l'utilisait entre autre, pour écrémer le lait.
Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 21

LOT 2N5 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET pipe

MATERIAU 1.1.2.41 TCF argileuse blanche **FONCTION** 4.2.2 Tabac **ORIGINE**

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 10,5 cm de longueur x 7 mm de diam. **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Long fragment de tuyau sans marque ni décor.

DÉCOR **FABRICATION** moulé

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

DROUIN, Pierre et Mario SAVARD, Les pipes à fumer de Place-Royale, Les Publications du Québec, M.C.C.Q. Dossier no 67. 1990

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 22

LOT 2P2 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET bol ou terrine

MATERIAU 1.1.1.11 TCG chamois glacure verte **FONCTION** 4.1.1 Alimentation, préparation **ORIGINE** française

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 13 cm de larg x 4,5 cm de longueur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment de paroi avec base. Objet noirci sous la base.

DÉCOR **FABRICATION** tourné

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE Exposition VDB

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 10 février 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 23

LOT 4A3 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET grain de chapelet

MATERIAU 5.1.1 Os **FONCTION** 5.6 Culte et rituel **ORIGINE** française ?

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 6 mm de diam. x 7 mm de longueur **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** entier

DESCRIPTION

Grain arrondi et plat aux extrémités, poli et peut-être teinté brun.

DÉCOR **FABRICATION** Os poli

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 8 juillet 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 24

LOT 4D3 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**

OBJET hache

MATERIAU 3.1.1.2 Acier **FONCTION** 1.2.1.1 Bois, outils **ORIGINE** française ?

DATATION **CONTEXTE ARCHÉO**

DIMENSIONS 8 cm de largeur x 14 cm de longueur x 4,3 cm d'épaisseur à l'emmanchure **RÉFÉRENCE**

NBRE FRAGMENTS 1 **NBRE OBJETS** 1 **ÉTAT** incomplet

DESCRIPTION

Tête de hache entière.

DÉCOR **FABRICATION**

MARQUE **FABRICANT**

COMMENTAIRE À restaurer. Bien conservé.

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE 8 juillet 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE: BjFi-21 | NOM DU SITE: Boucherville | No CAT: 0001

LOT: 2D1 | CODE TEMPORAIRE: | NoCATAL. ANTÉR:

OBJET: pipe

MATERIAU: 1.1.2.41 TCF argileuse blanche | FONCTION: 4.2.2 Tabac | ORIGINE:

DATATION: 19e siècle | CONTEXTE ARCHÉO:

DIMENSIONS: longueur résiduelle 3,8 cm; hauteur 3,6 cm | RÉFÉRENCE:

NBRE FRAGMENTS: 1 | NBRE OBJETS: 1 | ÉTAT: fragmentaire

DESCRIPTION

Fragment de pipe comportant une partie du fourneau et du tuyau en forme de pied à la jonction. On voit une bande moulée d'étoiles, de points et de hachures au niveau de la cheville.

DÉCOR: moulé | FABRICATION: moulé

MARQUE: | FABRICANT:

COMMENTAIRE: Forme peu fréquente.

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR: Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE: 28 juillet 2014

Ministère de la Culture et des Communications Québec

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE: BjFi-21 | NOM DU SITE: Boucherville | No CAT: 0002

LOT: 2H2 | CODE TEMPORAIRE: | NoCATAL. ANTÉR:

OBJET: bénitier ?

MATERIAU: 1.3.1.21PC avec glaçure | FONCTION: 5.6 Culte et rituel | ORIGINE:

DATATION: 19e siècle | CONTEXTE ARCHÉO:

DIMENSIONS: largeur résiduelle 4,5cm; hauteur résiduelle 3,6 cm | RÉFÉRENCE:

NBRE FRAGMENTS: 1 | NBRE OBJETS: 1 | ÉTAT: fragmentaire

DESCRIPTION

Plaque moulée de côtes sur laquelle est attaché le corps de Jésus en croix.

DÉCOR:

FABRICATION: moulé

MARQUE:

FABRICANT:

COMMENTAIRE:

REFERENCES

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR: Monique Laliberté

DATE DE CATALOGAGE: 28 juillet 2014

Annexe C
Les pipes de pierre de BjFi-20, Boucherville

Les pipes de pierre de BjFi-20, Boucherville

Roland Tremblay

La collection de l'intervention archéologique de 2013 sur le site BjFi-20 compte un total de dix fragments appartenant à six pipes de pierre différentes, à tuyau amovible, du type calumet canadien (connues jusqu'à tout récemment sous le nom trompeur de pipes «micmac»).

Lot 2A4

BjF-20 .11

Un premier fragment a été récolté dans le lot 2A4, situé au sud du centre Monseigneur-Poissant, qui correspond au sol naturel remanié servant de comblement à une tranchée de pieux. C'est une base en forme d'écu, brisée à la hauteur du trou de tuyau. La partie inférieure jusqu'à la base de la quille perforée est présente. La façade proximale sous le trou présente une altération de surface probablement liée à sa conservation dans le sol. La surface non affectée montre un polissage. L'objet est dans un calcaire gris pâle poreux.



Le fragment a une hauteur de 25,0 mm, une largeur maximale de 16,2 mm et une longueur de près de 17,0 mm. Le fond de la cheminée (le puits vertical reliant le trou de tuyau au fourneau) se termine en pointe et témoigne de l'outil, une mèche, ayant servi à le creuser et dont le diamètre est plus grand que celui du trou de tuyau. Son aboutissement dans la base est décentré et rejoint le trou de fumé avec un léger décalage vers la gauche. Le diamètre du trou fait 5,0 mm et sa distance à la base de la quille est de 15,6 mm. La quille est indistincte de la base, ce qui est une caractéristique des bases en forme d'écu. Un léger amincissement latéral fait quand même office de quille et porte une perforation dont le diamètre est de 3,3 mm. La largeur de la quille à la perforation est de 7,5 mm.

Cette forme de base est commune pour les calumets canadiens et se conjugue avec différentes formes de fourneaux, le plus souvent globulaires ou balanomorphes (en forme de gland). D'après les contextes connus où elle apparaît, elle ne semble pas précéder le début du XVIII^{e} siècle.

Lot 2H4

BjFi-20 .12

Le lot 2HA correspond à un niveau d'aménagement des jardins au XVIII^{e} siècle au nord du centre Monseigneur-Poissant et il a livré deux pipes, distantes d'environ 30 cm, en surface de la couche. La première est constituée de quatre fragments que nous avons recollés et, bien

que l'objet reconstitué reste incomplet, il permet néanmoins de constater qu'elle possède des caractéristiques morphologiques peu communes chez les calumets canadiens. Elle est en calcaire gris beige relativement poreux. La surface externe a conservé une partie de son poli d'origine, et aucune décoration n'est présente.

L'objet, dont la hauteur totale est de 42,4 mm, est constitué d'un fourneau globulaire à plan circulaire, supporté par un col indistinct sur une base à plan trapézoïdal et à façade dacryomorphe (en forme de goutte). La base glisse en pincement vers la quille qui porte deux perforations. Deux aspects de cette quille la rendent assez particulière. D'abord, sa limite inférieure n'est pas horizontale lorsque vue latéralement. Elle est plus élevée du côté proximal (le côté du trou de tuyau, face au fumeur) et descend avec une légère pente rectiligne vers l'arrière qui est malheureusement manquant. Ensuite, les deux perforations ne sont pas positionnées sur un plan horizontal non plus. Au contraire de la ligne de base, l'axe reliant les deux perforations monte vers l'arrière. Ainsi, la première perforation, sur la partie proximale de la quille, se trouve à peu près à mi-hauteur de celle-ci, alors que la seconde perforation, vers l'arrière, est située plus haute, dans la partie supérieure du pincement, au début de l'élargissement.



La pipe est divisée verticalement en parts presque égales entre la base (21,9 mm) et le fourneau / col (20,5 mm). La longueur de la base en de 20,1 mm et sa forme trapézoïdale lui donne une largeur de 16,2 mm en façade proximale et de 8,0 mm à l'extrémité distale. Il est difficile d'extrapoler précisément le diamètre du fourneau mais il devait être de l'ordre de ±20 mm. Le diamètre du trou de tuyau fait 4,8 mm alors que celui de la cheminée fait 5,6 mm. On remarque toutefois qu'il y a une petite marche dans la cheminée avant d'arriver au trou de tuyau, indiquant possiblement l'utilisation d'une même mèche dans les deux cas, mais qu'un élargissement de la cheminée a été effectué avant de faire la jonction. La distance du trou de fumée à la base est de 9,2 mm. Le diamètre des perforations est de 1,8 mm et la largeur de la quille varie entre 3,7 mm à la base, 4,3 à la perforation proximale et 4,7 à la perforation distale.

Il s'agit d'un modèle de calumet canadien qui ne fait pas partie de types récurrents connus. Les fourneaux globulaires, les bases trapézoïdales et les quilles à perforations multiples ne sont pas rares en soi, mais certains petits détails laissent penser que cet objet résulte d'une fabrication individuelle et non en série. On pense ici à la forme légèrement assymétrique de la base, la disposition en angle des perforations sur la quille ainsi que l'angle de la ligne de base de la quille. En raison du caractère unique de cette pipe, il reste difficile de lui assigner une période chronologique précise.

BjFi-20 .13

La deuxième pipe du lot 2H4 est un fragment de base en forme d'écu à plan ovale, avec le bas du col. La partie inférieure est brisée au niveau de la perforation. Elle est en calcaire gris-brun foncé. La surface est polie mais présente encore des facettes de dégrossissage, tant sur le col que sur la base.



La hauteur de la base est de 20,9 mm, sa longueur, de 17,9 mm et sa largeur, de 16,9 mm. Le col est circulaire et son diamètre fait plus ou moins 14,0 mm. La cheminée, dont le diamètre est de 6,0 mm, est légèrement décentrée vers l'arrière de la pipe. Le trou de tuyau a un diamètre de 5,1 mm et sa distance à la base est d'environ 10 mm. La perforation est légèrement plus haute à gauche. Son diamètre est de 2,3 mm et la largeur de la base à cet endroit fait 8 mm.

À l'instar du fragment de 2A4 (#11), ce type de base est fort commun chez les calumets canadiens mais ne semble apparaître qu'au début du XVIII^{e} siècle.

Lot 2H5

BjFi-20 .14

Le lot 2H5 correspond à ce qui semble être une vidange de foyer dans un horizon humique d'origine. Il est sous-jacent et apparenté au lot 2H4 d'où proviennent les deux pipes précédentes retrouvées à un peu plus d'un mètre vers le nord. Ce lot à livré deux fragments de pipes différentes, distantes d'environ 10 cm seulement. La première est représentée par une partie de fourneau globulaire à plan circulaire, avec une toute petite portion de haut de col évasé. La lèvre est légèrement abimée d'une esquille sur le côté intérieur. Elle est en calcaire gris moyen.



Le profil du fourneau présente un petit ressaut vertical (hauteur de 1,3 mm) sous la lèvre ainsi qu'un léger bourrelet (largeur de 1,3 mm) à la jonction du col. Ces deux petits reliefs limitent en haut et en bas l'ensemble de la paroi extérieure du fourneau. Ce dernier a une hauteur de 19,6 mm. Le bourrelet à la jonction du col est légèrement plus marqué du côté fourneau, de sorte que le col semble engainer le fourneau. La lèvre arrondie

a une épaisseur de 1,8 mm. Des stries horizontales sont présentes sur la paroi interne du fourneau, témoignant de la fabrication et de l'utilisation de l'objet.

La surface est polie et décorée de fines incisions formant un motif complexe où deux registres séparés par une incision horizontale se superposent. Le premier couvre les deux tiers supérieurs du fourneau et est composé de séries d'obliques parallèles remplissant des zones triangulaires alors que le second registre du tiers inférieur est composé d'obliques doubles, alternes et formant des triangles vides. L'ensemble n'est pas sans rappeler les motifs géométriques que l'on retrouve sur les parements de vases iroquoiens en céramique.

Il s'agit d'un type récurrent de calumet canadien que nous appelons «Grosbois», en rappel au site Boucher de Grosbois (BjFi-7) sur les îles de Boucherville, où les premiers spécimens ont été remarqués au début des années 2000 (Tremblay 2002). Ce type est déterminé par un fourneau généralement balanomorphe ou globulaire, à plan circulaire, et dont la paroi est décorée de motifs incisés se séparant en deux ou trois registres superposés d'obliques alternes, encadrés et séparés d'incisions horizontales. Seulement dans la région de Montréal, deux superbes spécimens ont été trouvés au site Boucher de Grosbois (BjFi-7), un à Pointe-aux-Trembles (BjFi-16), et un autre à LaPrairie (BiFi-23). À Trois-Rivières, il y a un spécimen similaire et deux autres qui s'en rapprochent au site de la Place d'Armes (CcFd-18). De façon générale, les contextes associés à ce type de pipe les positionnent au tournant du XVIII^{e} siècle.

BjFi-20 .15

La seconde pipe du lot 2H5 est une autre partie de fourneau, de forme cylindrique cette fois, à plan circulaire, avec une portion de haut de col évasé. Elle est en calcaire gris foncé. Elle ne présente aucune décoration et sa surface polie laisse transparaître des facettes verticales de dégrossissage tant sur le fourneau que sur le col.



La lèvre plate a une épaisseur de 4,1 mm. Cette épaisseur en faisait sans doute une pipe plus résistante que d'autres. Le fourneau fait 13,3 mm de haut et il est bien démarqué du col par un encorbellement. On extrapole le diamètre du fourneau à 25,0 mm et celui du col, à son plus étroit, à 17,5 mm. L'intérieur du fourneau montre de fines stries horizontales clairement produites par le fraisage lors de sa fabrication.

Cette forme de fourneau n'est pas rare chez les calumets canadiens mais, à ce jour, elle n'est pas associée à une période chronologique précise. D'autres exemplaires de fourneaux cylindriques retrouvés dans la région montréalaise proviennent de LaPrairie (BiFi-31 et 40), du fort Ville-Marie (BjFj-101) et du fort de Senneville (BiFl-2).

Lot 2M2

BjFi-20 .16



Une dernière pipe en pierre a été retrouvée dans le lot 2M2, situé au nord du centre Monseigneur-Poissant et qui correspond à un niveau d'occupation dans l'horizon humique d'origine remanié. Elle est composée de deux fragments recollés de fourneau globulaire, à plan circulaire, et une petite portion de haut de col vertical. Elle est en calcaire gris moyen et quelques craquelures témoignent possiblement d'une chauffe. Sa surface externe est polie et présente des lignes incisées de manière quelque peu nonchalante, sans véritable projet décoratif reconnaissable sinon que plusieurs verticales de longueur variable descendent de la lèvre à intervalles irréguliers. Quelques autres lignes horizontales et obliques croisent les verticales mais ne forment pas de patterns reconnaissables.

Le fourneau a une hauteur de 17,8 mm. Son diamètre est de 25,1 mm au plus large et 22,7 à la lèvre. La lèvre est arrondie et a une épaisseur de 1,7 mm. Le col a un diamètre d'environ 15,5 mm. Le col est bien défini par un léger encorbellement, mais la ligne de démarcation montre une légère brisure qui n'a pas été corrigée à la finition.

À l'instar de la précédente, cette forme de fourneau est très commune pour les calumets canadiens, mais elle ne représente pas un élément diagnostique, sinon qu'elle est en général postérieure au tournant du XVIII^{e} siècle.

Discussion

Les six pipes fragmentaires en pierre retrouvées au site BjFi-20 sont toutes des pipes à tuyau amovible du type calumet canadien qui, à l'origine, sont d'influence amérindienne. Dans le contexte grandissant de la traite des fourrures, les coureurs des bois et voyageurs ont rapidement adopté ce modèle de pipe de pierre car elle était plus pratique lors des déplacements que la pipe en argile blanche. À l'aide de leurs outils en métal, ils ont d'abord imité les modèles amérindiens en vigueur dans les Pays d'en Haut, puis ils se sont mis à en fabriquer des modèles bien à eux. Ces pipes ont rapidement été adoptées par une partie des colons canadiens en Nouvelle-France, où plusieurs modèles récurrents ainsi que d'autres plus ou moins uniques ont été fabriquées de mains canadiennes à partir des années 1680 environ jusqu'à la fin du XVIII^{e} siècle (Tremblay 2007; Daviau 2009). Ces calumets canadiens sont donc très communs dans les contextes archéologiques du Régime français dans la vallée du Saint-Laurent, et le site de Boucherville ne fait pas exception sur ce point.

Fait intéressant, quatre de ces pipes proviennent de la même sous-opération (2H). Une telle densité de pipes en pierre est fort intéressante. D'abord, au moins deux d'entre-elles (celles du lot 2H5) proviennent de ce qui semble être une vidange de foyer, ce qui rappelle le cas des nombreux calumets canadiens d'un type ancien (le type Latreille) qui ont été trouvées dans un contexte similaire (une fosse remplie de cendres), datant du début des années 1680 au site LeBer-LeMoyne, à Lachine (Buteau et Chevrier 2001: 28-29). Ensuite, elle soulève la possibilité que ce secteur particulier de l'espace de Boucherville, à un certain moment au cours du Régime français, ait été habité ou utilisé par quelqu'un qui avait un lien, direct ou indirect, avec la traite des fourrures. Quoi qu'il en soit, il y une bonne possibilité que d'autres spécimens de cet objet emblématique puissent être mis au jour dans les environs immédiats advenant une suite aux intervention archéologiques sur ce site.

Bibliographie

Buteau, Hélène et Daniel Chevrier

2001 *D'audace en mémoire. Le lieu dit Lachine, un regard archéologique*. Art Gestion, Montréal.

Daviau, Marie-Hélène

2009 *La pipe de pierre dans la société canadienne des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.* Cahiers d'archéologie du CELAT, n° 26. Celat, Québec.

Tremblay, Roland

2002 *Les pipes à tuyau amovible du site Boucher-de-Grosbois (BjFi-7), île Grosbois, Boucherville. Interventions de l'année 2001.* Rapport d'analyse inédit soumis à Claude Joyal.

2007 « Se conter des pipes : la pipe dite Micmac, des origines amérindiennes aux mythes modernes », dans Catherine Ferland (dir.), *Tabac & Fumées. Regards multidisciplinaires et indisciplinés sur le tabagisme, XV^e - XX^e siècles.*, p. 21-50. Collection Intercultures, CÉLAT, Presses de l'Université Laval, Québec.

Annexe D
Catalogue des photographies

Projet : Inventaire Boucherville VDB1312 **Archéologue : Mathieu Sévigny**
Film N° : BjFi-20-13-NUM1 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	Nég.	CD	Identification	Description	Orientation
26-09-2013	1		P9260001	1A	Excavation de la tranchée	S.-E.
26-09-2013	2		P9260002	1B	Nettoyage de la tranchée	N.-O.
27-09-2013	3		P9270003	2E1	Surface 2E1	E.
27-09-2013	4		P9270004	1A	Nettoyage de la tranchée	S.
27-09-2013	5		P9270005	1B	Mandat d'archéologie publique	N.-O.
27-09-2013	6		P9270006	1C	Profil stratigraphique, tranchée 3, paroi est	E.
27-09-2013	7		P9270007	1C	Idem, partie basse	E.
27-09-2013	8		P9270008	1A	Implantation de la sous-opération 2A après le nettoyage	E.
27-09-2013	9		P9270009	1A	Idem	S.-E.
27-09-2013	10		P9270010	2A1	Surface 2A1	N.-O.
27-09-2013	11		P9270011	2F?	Base bétonnée au centre-sud de la sous-opération 1B	O.
27-09-2013	12		P9270012	2F?	Idem	O.
30-09-2013	13		P9300013	2B1	Surface de 2B1, 2A en cours de fouille	N.-O.
30-09-2013	14		P9300014	2B	Base 2B1 / surface 2B2	N.
30-09-2013	15		P9300015	2A et 2B	Idem + Base 2A1 / surface 2A2	N.-O.
30-09-2013	16		P9300016	2A	Base 2A2/Surface 2A3	O.
01-10-2013	17		PA010017	2A	Base 2A3 / Surface 2A4, 2A5 et 2A6	E.
01-10-2013	18		PA010018	2A et 2B	Idem + Base 2B2 / Surface 2B3	N.-O.
01-10-2013	19		PA010019	2A4	Lot 2A4 en cours de fouille	N.
01-10-2013	20		PA010020	2A4	Idem	E.
01-10-2013	21		PA010021	2B3	Base 2B3	N.
01-10-2013	22		PA010022	2B3	Idem	N.
01-10-2013	23		PA010023	2B3	Base 2B3, pieux? Présence de charbon	N.
01-10-2013	24		PA010024	2B3	Idem	N.
01-10-2013	25		PA010025	2A4	Base de 2A4, fin de fouille	N.
01-10-2013	26		PA010026	2B4	Base de 2B4, négatifs de pieux	E.
01-10-2013	27		PA010027	2B4	Idem	N.
01-10-2013	28		PA010028	2B4	Idem	N.
02-10-2013	29		PA020029	2B	Profil stratigraphique, sous-opération 2B, paroi est	N.-E.
02-10-2013	30		PA020030	2B	Idem	E.
02-10-2013	31		PA020031	2A4	Base du lot 2A4, négatifs de pieux visibles	E.
02-10-2013	32		PA020032	2A4	Idem	S.-E.
02-10-2013	33		PA020033	2A4	Idem	N.-O.
02-10-2013	34		PA020034	2A6	Lors de la fouille de 2A6, un petit vestige de bois est perceptible	S.-O.
02-10-2013	35		PA020035	2A6	Idem	S.-O.
02-10-2013	36		PA020036	2A5 et 2C1	Fouille de 2A5 et surface de 2C1	N.
02-10-2013	37		PA020037	2C1	Surface de 2C1	N.-O.
02-10-2013	38		PA020038	2A5	Base de 2A5, fin de fouille	E.
02-10-2013	39		PA020039	2A5	Idem	E.
02-10-2013	40		PA020040	1A	Paroi ouest de la sous-opération 1A, partie sud	O.

Date	Cliché	Nég.	CD	Identification	Description	Orientation
02-10-2013	41		PA020041	1A	Idem, partie nord	N.-O.
02-10-2013	42		PA020042	2C1	Base de 2C1, fin de fouille	S.
02-10-2013	43		PA020043	2C1	Idem, profil stratigraphique, paroi ouest	O.
03-10-2013	44		PA030044	1D	Nettoyage de la tranchée excavée mécaniquement « 1D »	S.
04-10-2013	45		PA040045	1B	Profil stratigraphique, paroi sud, 1B	S.
04-10-2013	46		PA040046	1B	Composante d'une photo panoramique de la paroi sud	S.-O.
04-10-2013	47		PA040047	1B	Idem	S.
04-10-2013	48		PA040048	1B	Idem	S.
04-10-2013	49		PA040049	1B	Idem	S.-E.
04-10-2013	50		PA040050	1B	Idem	S.-E.
04-10-2013	51		PA040051	1B	Profil stratigraphique, paroi sud, 1B	S.-O.
04-10-2013	52		PA040052	1D	Tranchée profonde au nord, creusement et pièce de bois	N.
04-10-2013	53		PA040053	1D	Limite nord de la sous-opération, paroi est	E.
04-10-2013	54		PA040054	1D	Idem, paroi ouest	O.
07-10-2013	55		PA070055	2K1	Surface	O.
07-10-2013	56		PA070056	2L1	Surface	S.-E.
07-10-2013	57		PA070057	2K1/2K2	Base 2K1, surface 2K2	E.
07-10-2013	58		PA070058	2L1	Niveau de chaux inclus dans la couche	N.
07-10-2013	59		PA070059	2K2	Plaquage retiré	O.
07-10-2013	60		PA070060	2L1/2L2	Base 2L1/surface 2L2	N.
07-10-2013	61		PA070061	2L1/2L2	Idem + flash	N.
07-10-2013	62		PA070062	2K2/2K3	Base 2K2/surface 2K3	S.
07-10-2013	63		PA070063	2K232K3	Idem	N.-E.
07-10-2013	64		PA070064	2L2/2L3	Base 2L2/surface 2L3	N.
08-10-2013	65		PA080065	2K3	Base 2K3, fin de fouille	E.
08-10-2013	66		PA080066	2K	Profil stratigraphique, paroi est, 2K	E.
08-10-2013	67		PA080067	2M1	Surface 2M1	N.
08-10-2013	68		PA080068	2M1/2M2	Base 2M1/surface 2M2	N.
08-10-2013	69		PA080069	2M2	Pipe micmac retrouvée in situ	N.
08-10-2013	70		PA080070	2L3	Base 2L3, fin de fouille	S.
08-10-2013	71		PA080071	2L	Profil stratigraphique, paroi est de 2L	O.
09-10-2013	72		PA090072	2P1	Surface 2P1	S.-O.
09-10-2013	73		PA090073	1D/2H	Profil stratigraphique, paroi ouest de 1D / 2H	O.
09-10-2013	74		PA090074	2P1/2P2	Base 2P1/surface 2P2	O.
09-10-2013	75		PA090075	2P2/2P3	Base 2P2/surface 2P3	S.-E.
09-10-2013	76		PA090076	2P3	Lentille beige jaunâtre inclue avec 2P3	O.
09-10-2013	77		PA090077	2M2	En cours de fouille	S.
09-10-2013	78		PA090078	2P3	Base du niveau de sable beige jaunâtre	O.
09-10-2013	79		PA090079	2P3/2P4	Base 2P3/surface 2P4	O.
09-10-2013	80		PA090080	2P4/2P5	Base 2P4/surface 2P5	O.
09-10-2013	81		PA090081	2P5/2P6	Base 2P5/surface 2P6	E.
09-10-2013	82		PA090082	2M2	Base 2M2, fin de fouille	N.
09-10-2013	83		PA090083	2M2	Idem	Plan

Date	Cliché	Nég.	CD	Identification	Description	Orientation
09-10-2013	84		PA090084	1D/2N/2P	Profil stratigraphique, paroi sud, 1D, 2N et 2P, partie est	S.
09-10-2013	85		PA090085	1D/2N/2P	Idem, partie ouest	S.
09-10-2013	86		PA090086	2P6	Creusements visibles à la base de 2P6	O.
09-10-2013	87		PA090087	2P	Profil stratigraphique, paroi sud de 2P	S.-O.
09-10-2013	88		PA090088	2P6	Base 2P6, fin de fouille	O.
09-10-2013	89		PA090089	2P6	Fin de fouille	O.
10-10-2013	90		PA100090	Général	Remise en état et remblaiement de 1D	N.-O
10-10-2013	91		PA100091	Général	Idem	O.
10-10-2013	92		PA100092	Général	Remblaiement de 1D terminé	N.

Projet : Ville de Boucherville **Archéologue : Francis Lamothe**
Film N° : BjFi-20-13-NUM2 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
30-09-13	1	1	1B	Tranchée, vue générale	O.
30-09-13	2	2	2F2	Sommet, base 1F1	N.
30-09-13	3	3	2E2	Sommet, base 1E1	N.
30-09-13	4	4	2E3	Sommet, base 2E2 (aussi sommet 2E4)	N.
30-09-13	5	5	2F3	Sommet, base 2F2	N.
30-09-13	6	6	2E4-2E3	Sommet 2E4, base 2E3	N.
30-09-13	7	7	2F3	En cours	N.
01-10-13	8	8	1C	Paroi est, stratigraphie	E.
01-10-13	9	9	2F4	Surface (base 2F3)	N.
01-10-13	10	10	2F5	Sommet, base 2F4	N.
01-10-13	11	11	2E4	Base, fin de fouille	N.
01-10-13	12	12	2F6	Sommet (base 2F5)	N.
01-10-13	13	13	2F6	Sommet (base 2F5)	N.
01-10-13	14	14	2F6	En cours, trou circulaire, coupe	N.
01-10-13	15	15	2F6	En cours, trou circulaire, coupe	N.
01-10-13	16	16	2F6	En cours, trou circulaire, coupe	S.
01-10-13	17	17	2F6	En cours, trou circulaire, coupe	S.
01-10-13	18	18	-	Ambiance	-
01-10-13	19	19	-	Ambiance	-
01-10-13	20	20	-	Ambiance	-
01-10-13	21	21	-	Ambiance	-
02-10-13	22	22	1B	Général	O.
02-10-13	23	23	1B	Général	O.
02-10-13	24	24	1B	Général	O.
02-10-13	25	25	1B	Paroi sud, segment est	S.
02-10-13	26	26	1B	Paroi sud, général	S.-O.
02-10-13	27	27	Op. 1	1A, 1B, 1C, vue générale	N.-E.
02-10-13	28	28	2F6	En cours, enlèvement des pierres	N.
02-10-13	29	29	ST-1	Vue générale	N.
02-10-13	30	30	ST-1	Vue générale	N.
02-10-13	31	31	ST-1	Parement ouest	E.
02-10-13	32	32	ST-1	Parement ouest	E.
02-10-13	33	33	ST-1	Parement ouest	E.

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
02-10-13	34	34	ST-1	Parement ouest	E.
02-10-13	35	35	2F7	Surface (base 2F6)	N.
02-10-13	36	36	2F7	Base, fin de fouille sur SNS	N.
02-10-13	37	37	ST-1	Parement est	O.
02-10-13	38	38	ST-1	Parement est	O.
02-10-13	39	39	2F	Paroi sud, emprise 2F	S.
03-10-13	40	40	1B	Paroi nord	S.-O.
03-10-13	41	41	1B	Paroi nord	N.-E.
04-10-13	42	42	1F et ST-4	Général est	E.
04-10-13	43	43	1F et ST-4	Général nord	N.
04-10-13	44	44	1F et ST-4	Général ouest	O.
04-10-13	45	45	1D-1E-1F	Vue générale	N.
04-10-13	46	46	1D-1E-1F	Vue générale	N.
04-10-13	47	47	ST-2	Général	N.
04-10-13	48	48	ST-2	Général	N.
04-10-13	49	49	ST-5 et ST-3	Général	N.
04-10-13	50	50	1^{E}	Général	O.
04-10-13	51	51	2J1	Sommet	E.
04-10-13	52	52	2J1	Localisation générale	N.
04-10-13	53	53	2H1	Sommet/localisation générale	E.
04-10-13	54	54	2J2	Sommet/base 2J1	N.
04-10-13	55	55	2J3	Sommet/base 2J2	N.
04-10-13	56	56	2H2	Sommet/base 2H1	N.
04-10-13	57	57	2H3	Sommet/base 2H2	N.
04-10-13	58	58	2H3	Détail, Micmac	N.
04-10-13	59	59	2J4	Floue	-
04-10-13	60	60	2J4	Sommet (base 2J3)	N.
04-10-13	61	61	2H4	Sommet (base 2H3)	N.
04-10-13	62	62	2J5	Sommet (base 2J4)	N.
04-10-13	63	63	ST-2	Vue générale	S.
04-10-13	64	64	ST-2	Vue générale et stratigraphie générale sud	S.
04-10-13	65	65	ST-2	Détail, stratigraphie sous-jacente	S.
04-10-13	66	66	2H5	Sommet (fin 2H4)	N.

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
04-10-13	67	67	2H5	Deux pipes Micmac in situ	N.
04-10-13	68	68	2H6	Sommet (base 2H5)	N.
08-10-13	69	69	2H7	Sommet (au nord), base 2H6 (au sud)	N.
08-10-13	70	70	2J5	Base (fin de fouille)	N.
08-10-13	71	71	2H7	Base (fin de fouille)	N.
08-10-13	72	72	2N1	Sommet (base maçonnerie)	N.
08-10-13	73	73	2N2	Sommet (base 2N1)	N.
08-10-13	74	74	ST-3 et ST-5	Vestiges	E.
08-10-13	75	75	2N3	Sommet (base 2N2)	N.
08-10-13	76	76	2N4	Sommet (base 2N3)	N.
08-10-13	77	77	ST-6	Général	N.
08-10-13	78	78	ST-6	Général	N.
08-10-13	79	79	ST-6	Général	S.
08-10-13	80	80	ST-6	Détail	N.
09-10-13	81	81	2N5	Sommet (base 2N6)	N.
09-10-13	82	82	ST-6	Vue en paroi ouest	O.
09-10-13	83	83	1D	Paroi est, partie sud (segment 11,50 à 15,00 m)	E.
09-10-13	84	84	1D	Détails, 12 à 13,50 m	E.
09-10-13	85	85	1D	Paroi est, partie centre 8 à 10 m	E.
09-10-13	86	86	1D	Paroi est, partie centre 6 à 8 m	E.
09-10-13	87	87	2N6	Sommet (base 2N5)	N.
09-10-13	88	88	2N6	Base/début exploration	N.
09-10-13	89	89	2N6	Base/fin de fouille	N.
09-10-13	90	90	1E	Fin de fouille	O.
09-10-13	91	91	1E	Fin de fouille	E.
09-10-13	92	92	1D	Fin de fouille	N.

Projet : **Ville de Boucherville** **Archéologue :** **Pascal Brisebois**
Film N° : **BjFi-20-14-NUM1** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
09-06-14	1	69	-	Sous-opération 3D, parois nord et est, tranchée profonde	N.
09-06-14	2	70	-	Sous-opération 3D, parois nord et est, tranchée profonde	N.-E.
09-06-14	3	71	-	Sous-opération 3D, parois nord et est, tranchée profonde	E.
09-06-14	4	72	-	Sondage 4G, surface 4G2	S.-O.
09-06-14	5	73	-	Sondage 4G, surface 4G2	S.-E.
09-06-14	6	74	-	Sondage 4G, surface 4G2	N.-O.
10-06-14	7	75	-	Sondage 4G, surface 4G3	S.-O.
10-06-14	8	76	-	Sondage 4G, surface 4G3	S.-O.
10-06-14	9	77	-	Paroi ouest, surface 4G3	S.-O.
10-06-14	10	78	-	3D1-ST-2, surface	N.-O.
10-06-14	11	79	-	3D1-ST-2, surface	S.-O.
10-06-14	12	80	-	3D1-ST-2, surface	O.
10-06-14	13	81	-	Vue générale, sous-opération 3D	S.-O.
10-06-14	14	82	-	Vue générale, sous-opération 3D	S.-O.
10-06-14	15	83	-	Vue générale, sous-opération 3D	S.-O.
10-06-14	16	84	-	Sondage 4G, fin de fouille, empreinte circulaire	S.
10-06-14	17	85	-	Sondage 4G, empreinte sise au sud contre la paroi	En plan
10-06-14	18	86	-	Sondage 4G, empreinte sise au sud contre la paroi	En plan
10-06-14	19	87	-	Sondage 4G, paroi sud et empreinte	S.
10-06-14	20	88	-	Sondage 4G, paroi ouest, portion sud	O.
11-06-14	21	89	-	Sondage 4G, empreinte au sud	En plan
11-06-14	22	90	-	Sondage 4G, fin de fouille	S.
11-06-14	23	91	-	Sondage 4G, fin de fouille et empreintes	En plan
11-06-14	24	92	-	Sondage 4G, paroi sud	S.
11-06-14	25	93	-	Sondage 4G, fin de fouille et paroi nord	N.
11-06-14	26	94	-	Sondage 4G, paroi nord	N.
11-06-14	27	95	-	Sondage 4G, base des empreintes	En plan
11-06-14	28	96	-	Sondage 4G, base des empreintes	En plan

Projet : Ville de Boucherville **Archéologue : Francis Lamothe**
Film N° : BjFi-20-14-NUM2 **Type de film : Numérique**

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
09-06-14	1	40	3A	Vue générale, moitié ouest	O.
09-06-14	2	41	3A	Vue générale, moitié est	E.
09-06-14	3	42	3A-4A1	Surface 4A1 et ST-5	S.
09-06-14	4	43	3B	St-8 et ST-6 enfoui, extrémité ouest de la tranchée	S.
09-06-14	5	44	3B	ST-4 (et ST-8 et ST-6 à l'ouest), vue générale	O.
09-06-14	6	45	3B	ST-4 (et ST-8 et ST-6 à l'ouest), vue générale	O.
09-06-14	7	46	3B	ST-4	S.
09-06-14	8	47	3B	ST-6, ST-8, ST-4 et vue générale	E.
09-06-14	9	48	3B	Vue générale	O.
09-06-14	10	49	3C	Vue générale et ST-2	S.
09-06-14	11	50	3C	Vue générale et ST-2	N.
09-06-14	12	51	3C-ST-2	ST-2, général	E.
09-06-14	13	52	3C-ST-2	ST-2, général	E.
09-06-14	14	53	3A-4A2	Surface 4A2 et ST-5 (base 4A1)	S.
09-06-14	15	54	3C/4D1	Surface 4D1 (ST-2)	O.
09-06-14	16	55	3B/4E1	4E1 (surface ST-4)	N.
09-06-14	17	56	4A3	Surface 4A3 (base 4A2, ST-5)	S.
09-06-14	18	57	4B1	Surface 4B1 (ST-5)	S.
09-06-14	19	58	4C1	Surface 4C1 (ST-5)	O.
09-06-14	20	59	3C/4D2	Surface 4D2 (base 4E1, ST-2)	O.
09-06-14	21	60	3D/4E2	Surface (base 4E1, ST-4)	N.
09-06-14	22	61	3B	ST-6, ST-8	S.
09-06-14	23	62	3B	ST-6, ST-8	E.
09-06-14	24	63	3B	ST-6, ST-8	E.
09-06-14	25	64	3B	ST-6, anomalie, rectangulaire ind.	S.
09-06-14	26	65	3B	ST-6, anomalie, rectangulaire ind.	S.
09-06-14	27	66	3B	Ambiance	E.
09-06-14	28	67	4B2	Surface 4B2 (base 4B1/ST-5)	S.
09-06-14	29	68	4D3	Surface, base 4D2	O.
09-06-14	30	69	4E3	Surface, 4E3 et 4E4, base 4E2	S.
09-06-14	31	70	4B3	Surface 4B3 (base 4B2)	S.
09-06-14	32	71	4A4	Surface 4A4 (base 4A3)	N.
09-06-14	33	72	3B/4E4	Surface 4E4 (base 4E3)	S.
09-06-14	34	73	4B4	Surface 4B4 (base 4B3)	S.
09-06-14	35	74	4D	Base 4D3	E.
09-06-14	36	75	4F1	Surface 4F1	E.
09-06-14	37	76	4A5	Surface 4A5 (base 4A4)	E.
09-06-14	38	77	4E5	Surface 4E5 (base 4E4)	S.

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
10-06-14	39	78	4E5	Surface 4E5 (base 4E4)	N.
10-06-14	40	79	4C1	Surface 4C1	N.
10-06-14	41	80	4C2	Surface 4C2 (base 4C1)	E.
10-06-14	42	81	4F2	Surface 4F2 (base 4F1)	O.
10-06-14	43	82	4C3	Surface 4C3 (base 4C2)	O.
10-06-14	44	83	4F3	Surface 4F3 (base 4F2)	O.
10-06-14	45	84	4E5	Base, fin des travaux	S.
10-06-14	46	85	3B/4F	Vue générale, fin des travaux	E.
10-06-14	47	86	4C4	Surface 4C4 (base 4C3)	O.
10-06-14	48	87	4F4	Surface 4F4	O.
10-06-14	49	88	4F4	Surface 4F4	O.
10-06-14	50	89	3B	Stratigraphie, segment est	N.
10-06-14	51	90	3B	Stratigraphie, segment centre-est	N.
10-06-14	52	91	3B	Stratigraphie, segment centre-ouest	N.
10-06-14	53	92	3B	Stratigraphie, segment ouest	N.
10-06-14	54	93	3B	Stratigraphie, segment extrémité ouest	N.
10-06-14	55	94	4A	Base 4A5	O.
10-06-14	56	95	4F4	Base 4F4 et poursuite 4F3 et 4D3	O.
10-06-14	57	96	4C	Base 4C4 (fin de fouille)	N.
10-06-14	58	97	4H1	Surface 4H1	E.
10-06-14	59	98	4F5	Surface 4F5 (base finale 4D3 et 4F3)	O.
10-06-14	60	99	4J1	Surface 4J1 (ST-5)	E.
10-06-14	61	100	4J2	Surface 4J2 (base 4J1/ST-5)	N.
10-06-14	62	101	4C	Paroi sud	S.
10-06-14	63	102	4B	Paroi sud	S.
10-06-14	64	103	4A	Paroi sud	S.
10-06-14	65	104	4J3	Surface 4J3 (base 4J2)	N.
10-06-14	66	105	4H2	Surface 4H2 (base 4H1)	N.
10-06-14	67	106	4F6	Surface 4F6 (base 4F5)	O.
10-06-14	68	107	4F6	Fouille en cours	O.
10-06-14	69	108	4H	Base 4H2, fin de fouille	O.
10-06-14	70	109	4J4	Surface 4J4 (base 4J3)	N.
10-06-14	71	110	4H	Paroi 4H	E.
16-06-14	72	111	4C	Tranchée exploratoire, paroi est	E.
16-06-14	73	112	4J5	Base 4J4, surface 4J5	N.
16-06-14	74	113	4J5	Fouille en cours	N.
16-06-14	75	114	4J6	Base 4J5, surface 4J6	E.
16-06-14	76	115	4G	Paroi est	E.

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
16-06-14	77	116	4F	Base 4F6 et 4F3, fin de fouille	E.
16-06-14	78	117	4F	Paroi ouest	O.
16-06-14	79	118	4J	Base 4J6	N.
16-06-14	80	119	4J	Base 4J6	O.
20-06-14	81	120	4J	Base 4J4 et 4J6, fin de fouille	O.
20-06-14	82	121	4J	Paroi est	E.

Projet : **Ville de Boucherville** **Archéologue :** **Francis Lamothe**
Film N° : **BjFi-21-14-NUM1** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
02-06-14	1	1	1B	Marquage au sol avant les excavations	O.
02-06-14	2	5	1A	Extrémité ouest	S.
02-06-14	3	6	1A	Extrémité ouest	S.
02-06-14	4	7	1A	Extrémité ouest	S.
02-06-14	5	8	1A	Extrémité ouest	S.
02-06-14	6	9	1A	Extrémité ouest	S.
03-06-14	7	11	1B	Paroi sud, segment ouest, stratigraphie	S.
03-06-14	8	12	1B	Paroi sud, segment centre-ouest, stratigraphie	S.
03-06-14	9	13	1B	Paroi sud, segment centre-est, stratigraphie	S.
03-06-14	10	15	1B	Paroi sud, segment est, stratigraphie	S.
03-06-14	11	16	1B/2E1	Base 1B/sommet 2E1	S.
03-06-14	12	17	1B	Vue générale	O.
03-06-14	13	19	1B/2D1	Base 1B/sommet 2D1	S.
03-06-14	14	20	2E2	Sommet 2E2/base 2E1	N.
03-06-14	15	21	2E2	Sommet 2E2/base 2E1	N.
03-06-14	16	22	2D2	Sommet 2D2/base 2D1	N.
03-06-14	17	23	2E3	Sommet 2E3/base 2E2	N.
03-06-14	18	24	1B	Ambiance	-
03-06-14	19	25	2D3	Sommet 2D3/base 2D2	N.
03-06-14	20	26	2E3	Sommet 2E3, base 2E2	N.
03-06-14	21	27	2E3	Fin de fouille (base)	N.
03-06-14	22	28	2E3	Stratigraphie sud	S.
03-06-14	23	29	2D4	Sommet 2D4/base 2D2	N.
03-06-14	24	30	302D4/ST-1	Base/fin de fouille/sommet ST-1	N.
03-06-14	25	31	ST-1	Vue vers l'est	E.
03-06-14	26	32	ST-1	Vue vers l'est	E.
03-06-14	27	33	ST-1	Vue vers l'est	E.
03-06-14	28	34	ST-1	Vue vers l'est	E.
03-06-14	29	35	ST-1	Vue vers l'est	E.
03-06-14	30	36	ST-1	Vue vers l'est	E.
03-06-14	31	37	1B	Vue générale, fin des travaux	E.
03-06-14	32	38	-	Ambiance, rive du parc	O.
03-06-14	33	39	-	Sortie de canalisation associée à 2D3	E.

Projet : **Ville de Boucherville** **Archéologue :** **Pascal Brisebois**
Film N° : **BjFi-21-14-NUM2** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
03-06-14	1	1	-	Vue générale, tranchées bord de l'eau	N.-O.
03-06-14	2	2	-	Vue générale, tranchées bord de l'eau	N.
03-06-14	3	3	-	Tranchée 1A et tranchée de gaz métro	N.-O.
03-06-14	4	4	-	Tranchée 1A et tranchée de gaz métro	N.
03-06-14	5	5	-	Tranchée 1A et tranchée de gaz métro	S.-O.
03-06-14	6	6	-	Tranchée 1A, détail	O.
03-06-14	7	7	-	Tranchée 1A, détail	E.
03-06-14	8	8	Sondage 2B	Surface 2B1 et maçonnerie 1A1	S.
03-06-14	9	9	Sondage 2B	Surface 2B1 et maçonnerie 1A1	O.
03-06-14	10	10	Sondage 2A	Surface 2A1	S.-O.
03-06-14	11	11	Sondage 2A	Surface 2A1	S.
03-06-14	12	12	Sondage 2B	Surface 2B1 et paroi sud et maçonnerie 1A1	S.
03-06-14	13	13	Sondage 2B	Base 2B1/surface 2B2	S.
03-06-14	14	14	Sondage 2B	Base 2B1/surface 2B2	S.-O.
04-06-14	15	15	Sondage 2A	Surface 2A2 (ouest) et 2A3 (est)	N.
04-06-14	16	16	Sondage 2A	Surface 2A2 (ouest) et 2A3 (est)	N.-O.
04-06-14	17	17	-	Paroi sud, extrémité ouest de la tranchée	S.-O.
04-06-14	18	18	-	Paroi sud, extrémité ouest de la tranchée	S.-E.
04-06-14	19	19	-	Paroi sud, portion centrale	S.-E.
04-06-14	20	20	-	Paroi sud, extrémité est de la tranchée	S.-O.
04-06-14	21	21	-	Paroi sud, extrémité est de la tranchée	S.-O.
04-06-14	22	22	-	Paroi sud, portion centrale	S.-E.
04-06-14	23	23	-	Paroi sud, portion centrale	S.-E.
04-06-14	24	24	Sondage 2A	Surface 2A3	N.-O.
04-06-14	25	25	Sondage 2A	Surface 2A3	S.
04-06-14	26	26	Sondage 2B	2B3, bloc de béton, surface en arrière plan	E.
04-06-14	27	27	Sondage 2B	2B3, bloc de béton, surface en arrière plan	E.
04-06-14	28	28	Sondage 2B	2B3, bloc de béton, surface en arrière plan	O.
04-06-14	29	29	Sondage 2B	2B3, bloc de béton, surface en arrière plan	E.
04-06-14	30	30	Sondage 2B	2B3, bloc de béton, surface à l'est et 1A1-ST-1 à l'ouest	S.
04-06-14	31	31	Sondage 2B	2B3, bloc de béton, surface à l'est et 1A1-ST-1 à l'ouest	N.
04-06-14	32	32	-	2B3, bloc de béton en arrière plan et 1A1-ST-1 en avant-plan	N.-O.
04-06-14	33	33	-	Base de poteau fiché dans la démolition 2B2/2B3	En plan
04-06-14	34	34	-	Base de poteau fiché dans la démolition 2B2/2B3	En plan
04-06-14	35	35	-	Base de poteau fiché dans la démolition 2B2/2B3	En plan
04-06-14	36	36	-	Base de poteau fiché dans la démolition 2B2/2B3	En plan
05-06-14	37	37	Sondage 2A	Surface 2A4	E.
05-06-14	38	38	Sondage 2A	Surface 2A4	S.

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
05-06-14	39	39	Sondage 2C	Surface 2C1	S.
05-06-14	40	40	Sondage 2C	Surface 2C1	S.
05-06-14	41	41	Sondage 2A	Surface 2A5	S.
05-06-14	42	42	Sondage 2A	Surface 2A5	S.-O.
05-06-14	43	43	Sondage 2A	Surface 2A5	S.-E.
05-06-14	44	44	Sondage 2B	Base 2B2, fin de fouille	O.
05-06-14	45	45	Sondage 2B	Base 2B2, fin de fouille	S.-E.
05-06-14	46	46	Sondage 2B	Base 2B2, fin de fouille	N.
05-06-14	47	47	Sondage 2B	Base 2B2, fin de fouille	E.
05-06-14	48	48	Sondage 2B	Base 2B2, fin de fouille et paroi sud	S.-E.
05-06-14	49	49	Sondage 2B	Base 2B2, fin de fouille et paroi sud	S.-E.
05-06-14	50	50	Sondage 2C	Base 2C2, fin de fouille	S.
05-06-14	51	51	Sondage 2C	Base 2C2, fin de fouille	S.-E.
05-06-14	52	52	Sondage 2C	Base 2C2, fin de fouille et maçonnerie ST-1	S.-E.
05-06-14	53	53	Sondage 2C	Base 2C2, fin de fouille et maçonnerie ST-1	S.-E.
05-06-14	54	54	Sondage 2C	Base 2C2, fin de fouille et maçonnerie ST-1	E.
05-06-14	55	55	Sondage 2A	Surface 2A6	S.-O.
05-06-14	56	56	Sondage 2A	Surface 2A6	S.-E.
05-06-14	57	57	Sous-opération 1A	ST-1	S.-E.
05-06-14	58	58	Sous-opération 1A	ST-1	S.
05-06-14	59	59	Sondage 2C	Profil, paroi sud	S.
05-06-14	60	60	Sondage 2C	Profil, paroi sud	S.-E.
05-06-14	61	61	Sondage 2B	Profil, paroi sud	S.-E.
05-06-14	62	62	Sondage 2B	Profil, paroi sud	S.-E.
05-06-14	63	63	Sondage 2A	Surface 2A7	S.
05-06-14	64	64	Sondage 2A	Surface 2A7	S.-E.
05-06-14	65	65	Sondage 2A	Surface 2A7	S.-E.
05-06-14	66	66	Sondage 2A	Fin de fouille	S.
05-06-14	67	67	Sondage 2A	Fin de fouille	S.-E.
05-06-14	68	68	Sondage 2A	Fin de fouille	S.-O.
11-06-14	69	97	Bord de l'eau	Sous-opération 1C, vue générale	S.-E.
11-06-14	70	98	Sous-opération 1C	Vue générale	E.
11-06-14	71	99	Sous-opération 1C	Paroi sud, extrémité ouest, décrochement du terrain naturel	S.-O.
11-06-14	72	100	Sous-opération 1C	Paroi sud, extrémité ouest, décrochement du terrain naturel	S.
11-06-14	73	101	Sous-opération 1C	Paroi nord, moitié est, niveau de circulation 1938-40	N.-E.
11-06-14	74	102	Sous-opération 1C	Paroi nord, moitié est, niveau de circulation 1938-40	N.-E.
11-06-14	75	103	Sous-opération 1C	Sondage 2F1, surface 2F2	N.-E.
11-06-14	76	104	Sous-opération 1C	Sondage 2F, surface 2F3	En plan

Date	Cliché	CD	Identification	Description	Orientation
11-06-14	77	105	Sous-opération 1C	Surface 2F3 et paroi sud	S.
11-06-14	78	106	Sous-opération 1C	Sondage 2F, fin de fouille	N.
11-06-14	79	107	Sous-opération 1C	Parement ouest, maçonnerie, base	E.
11-06-14	80	108	Sous-opération 1C	Parement ouest, maçonnerie base	E.
11-06-14	81	109	Sous-opération 1C	Parement ouest, maçonnerie et sole de bois	E.
11-06-14	82	110	Sous-opération 1C	Sondage 2H, 2H1 surface	S.-O.
11-06-14	83	111	Sous-opération 1C	Sondage 2G, surface 2G2	S.
11-06-14	84	112	Sous-opération 1C	Sondage 2G, surface 2G2 et paroi sud	S.
11-06-14	85	113	Sous-opération 1C	Sondage 2G, surface 2G2 et paroi sud	E.
16-06-14	86	114	Sous-opération 1C	Sondage 2H et vestige de briques ST-4	N.-E.
16-06-14	87	115	Sous-opération 1C	Sondage 2H et vestige de brique	N.-E.
16-06-14	88	116	Sous-opération 1C	Vestige de brique	N.
16-06-14	89	117	Sous-opération 1C	Vestige de brique	S.
16-06-14	90	118	Sous-opération 1C	Vestige de brique	S.-E.
16-06-14	91	119	Sous-opération 1C	Sondage 2H, surface 2H2	N.-E.
16-06-14	92	120	Sous-opération 1C	Sondage 2H, surface 2H2	N.E.
16-06-14	93	121	Sous-opération 1C	Sondage 2G, surface 2G5 (sol stérile) et empreinte de poteau (2G4)	S.
16-06-14	94	122	Sous-opération 1C	Sondage 2G, surface 2G5 (sol stérile) et empreinte de poteau (2G4)	S.
16-06-14	95	123	Sous-opération 1C	Sondage 2G, surface 2G5 (sol stérile) et empreinte de poteau (2G4)	S.-E.
16-06-14	96	124	Sous-opération 1C	Sondage 2G, surface 2G5 (sol stérile) et empreinte de poteau (2G4)	S.-E.
16-06-14	97	125	Sous-opération 1C	Base de l'empreinte circulaire (2G4)	En plan
16-06-14	98	127	Sous-opération 1C	Base de l'empreinte circulaire (2G4)	N.-E.
16-06-14	99	129	Sous-opération 1C	Base de l'empreinte circulaire (2G4)	E.
16-06-14	100	130	Sous-opération 1C	Base de l'empreinte circulaire (2G4)	E.
16-06-14	101	131	Sous-opération 1C	Base de l'empreinte circulaire (2G4)	N.E.
16-06-14	102	132	Sous-opération 1C	Base de l'empreinte circulaire (2G4)	En plan
17-06-14	103	133	Sous-opération 1C	Paroi sud, extrémité ouest	S.-O.
16-06-14	104	134	-	Paroi sud, extrémité ouest	S.-E.
16-06-14	105	135	-	Paroi sud, rupture de pente, moitié ouest	S.
16-06-14	106	136	-	Paroi sud, partie centrale	S.-E.
16-06-14	107	137	-	Paroi sud, partie centrale	S.-O.
16-06-14	108	138	-	Paroi sud, portion est	S.-E.
16-06-14	109	139	-	Paroi sud, portion est	S.-O.
16-06-14	110	140	-	Paroi sud, extrémité est	S.
16-06-14	111	141	-	Paroi sud, extrémité est	S.-O.

Projet : **518, Marie-Victorin à Boucherville; VDB1318** **Archéologue :** **Francis Lamothe**
Film N° : **BjFi-19-13-NUM1** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nég.	CD	Identification	Description	Orientation
	1			518 M-V	Vue générale piscine	E
	2			518 M-V	Vue générale piscine	E
	3			518 M-V	Excavations	S-O
	4			518 M-V	Excavations	S-O
	5			518 M-V	Excavations	S-O
	6			518 M-V	Excavations	N-O
	7			518 M-V	Excavations	N-O
	8			518 M-V	Excavations	N-E
	9			518 M-V	Paroi strati coin SE piscine	S
	10			518 M-V	Paroi strati coin SE piscine	S
	11			518 M-V	Paroi strati coin SE piscine	S
	12			518 M-V	Fin des excavations piscine	E
	13			518 M-V	Idem	E
	14			518 M-V	Vestige 4	N
	15			518 M-V	Idem	N
	16			518 M-V	Idem	N
	17			518 M-V	Idem	O
	18			518 M-V	Idem	O
	19			518 M-V	Vestige de bois 3	N
	20			518 M-V	Idem	N
	21			518 M-V	Idem	O
	22			518 M-V	Vestige 1	N
	23			518 M-V	Idem	N
	24			518 M-V	Entrée de cave	S
	25			518 M-V	Idem	S
	26			518 M-V	Entrée cave et fondations	O
15-08-2013	27			518 M-V	Mur de fondation, sous celui de béton à l'arrière du 518, Marie-Victorin	O.
15-08-2013	28			518 M-V	Mur de fondation, sous celui de béton à l'arrière du 518, Marie-Victorin	O.
15-08-2013	29			518 M-V	Mur de fondation, sous celui de béton à l'arrière du 518, Marie-Victorin	O.
15-08-2013	30			518 M-V	Mur nord de bois, en pièces sur pièces, 518, Marie-Victorin, Boucherville	S.-E.

Projet : **Ville de Boucherville** **Archéologue :** **Francis Lamothe**
Film N° : **VDB1328-13-NUM1** **Type de film :** **Numérique**

Date	Cliché	Nº photo	Identification	Description	Orientation
19-11-13	1	1	1A	Vue générale	S.-E.
19-11-13	2	2	1A	Rue St-Charles	S.
19-11-13	3	3	1A	Rue Grandpré	E.
19-11-13	4	4	1A	Stratigraphie, rue St-Charles	O.
19-11-13	5	5	1B	Vue générale	S.-E.
19-11-13	6	6	1B	Surface de cailloux	E.
19-11-13	7	7	1B	Stratigraphie	E.
19-11-13	8	8	1B	Vue générale, rue St-Charles	N.
19-11-13	9	9	1B	Vue générale, rue Lafontaine	E.
19-11-13	10	10	1C	Vue générale	O.
19-11-13	11	11	1C	Ancien trottoir	N.
19-11-13	12	12	1C	Vue générale	E.
19-11-13	13	13	1D	Vue générale P.-B.	O.
19-11-13	14	14	1D	Vue générale P.-B.	N.
19-11-13	15	15	1D	Vue générale	N.
19-11-13	16	16	1E	Vue générale	N.-O.
19-11-13	17	17	1E	Vue générale	O.
19-11-13	18	18	1E	Vue générale	E.
19-11-13	19	19	1F	Vue générale	N.-O.
19-11-13	20	20	1F	Vue générale, Pierre Boucher	O.
19-11-13	21	21	1F	Segment rue St-Charles, stratigraphie 3	O.
19-11-13	22	22	1F	Stratigraphie 1	N.
19-11-13	23	23	1F	Stratigraphie 2	N.

Annexe E
Chaîne de titres

Droits d'utilisation des chaînes de titres

Les chaînes de titres présentées ici ont été réalisées par Monsieur Gilles Véronneau, chercheur indépendant, qui en réserve les droits. Par respect du chercheur, toute utilisation des données doit être autorisée par ce dernier en le contactant au (450) 655-1770 ou veronneau.gilles@gmail.com

Chaîne de titres Lot 59, Village de Boucherville, Circonscription foncière de Chambly

Aveu de 1724 *Qu'au dessus est Gilles Papin qui possède un demy arpent en Superficie chargé de 10 sols de rente et 2 deniers de cens sur lequel terrain il y a une grange et Etable et le surplus en jardin*	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Sieur Pierre Papin, négociant et damoiselle Catherine Guichard, son épouse, Et damoiselle Marie Bénard, veuve de feu sr Gilles Papin, de Boucherville*
À	*Sr Clément Boucher de Laperrière, officier des troupes de la marine, de Boucherville*
Date	*31-08-1747*
Notaire	*A. Loiseau*
Description	*un emplacement de terre situé dans le bourg de Boucherville de la contenance d'un demy arpent de large sur un arpent y compris la rue et en outre sept perches et demi en superficie y compris la rue Ste-Famille. Et lad demoiselle Marie Bénard, veuve de feu Sr Papin vend sept perches et demy en superficie fesant partie dud emplacement tenant sur le devant au fleuve S.t Laurent et d'autre bout au terrain dud sr. Acquéreur, joignant d'un côté à l'emplacement des messieurs de Montbrun et d'autre côté au terrain des soeurs de la Congrégation de Montréal ledit emplacement sans aucun batiment sur [icelle]…*
Note	*Appartenant tant par succession de feu Pierre Chaperon et Marie Capon (Noelle Tiremont) ses grand père et grand mere par contrat de vente que ses freres luy en ont fait, Et led lopin [?]a lade veuve luy appartenant suivant les partages qui en a esté fait de la sucession de feu sr. Papin*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Mr. de Laperrière*
À	*Jean-Baptiste Blain*
Date	*24-06-1757*

Notaire	*A. Loiseau*
Description	*Un emplacement de la contenance d'un demi arpent ou environ de large, à prendre du fleuve St-Laurent jusqu'à la rue Ste-Famille, situé dans le bourg dudit Boucherville, joignant d'un côté au terrain de Mr. Boucher et d'autre côté à celui de Mr. de Monbrun*
Note	*que seulement la réserve que ledit acquéreur laisse passer l'eau qui pourrait venir sur le terrain du dit sieur vendeur s'il en a de besoin soit par canal ou rigolle que ledit sr vendeur fera faire* *Appartenant par contrat de vente que les représentants de feu sr Papin luy en ont fait qui est de plus grand nombre*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Jean-Baptiste Blain et Marguerite Pepin, sa femme*
À	*Joseph David et Madeleine Sanschagrin*
Date	*21-05-1766*
Notaire	*L. Loiseau*
Description	*Un emplacement de la contenance d'un demi arpent ou environ de large, à prendre du fleuve St-Laurent jusqu'à la rue Ste-Famille, situé dans le bourg dudit Boucherville, joignant d'un côté au terrain de Mr. Boucher et d'autre côté à celui de Mr. de Monbrun*
Note	*Appartenant par contrat de vente que feu M. Laperrière lui en a fait 24-06-1757 A. Loiseau*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Joseph David et Madeleine Alinot son épouse ; par Louis Bouc leur procureur*
À	*Pierre Antoine Laviolette*
Date	*09-07-1769*
Notaire	*Antoine Foucher*

Description	*Un emplacement de terre sis et situé audit bourg de Boucherville de la contenance d'un demy arpent de front ou environ à prendre du nord du fleuve St Laurent allant en profondeur jusqu'à la rue Ste-Famille, joignant d'un côté le terrain de M. Boucher, d'autre côté celuy de Monsieur Monbrun.*
Note	*Acquis 21-05-1766 A. Loiseau et auparavant 24-06-1757 A. Loiseau*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*sieur Jean Pierre Laviolette et Clémence Comparet son épouse, du bourg de Boucherville*
À	*M. de La Broquerie, demeurant à son autel à Montréal*
Date	*20-07-1769*
Notaire	*F. Racicot*
Description	*Un emplacement de terre sis et situé audit bourg de Boucherville de la contenance d'un demy arpent de front ou environ à prendre du nord du fleuve St Laurent allant en profondeur jusqu'à la rue Ste-Famille, joignant d'un côté le terrain de M. Boucher, d'autre côté celuy de Monsieur Monbrun.*
Note	*Par acquisition du sieur Bouc 09-07-1769* *+21-05-1766 A. Loiseau* *+24-06-1757 A. Loiseau*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Partage*
De	*Sieur René Boucher, écuier sieur de la Bruère et demoiselle Charlotte Boucher de la Bruère*
À	
Date	*07-05-1795*
Notaire	*J. Papineau*

Description	*Tous deux seuls héritiers de feu sieur René Boucher écuyer sieur de la Bruère leur père et cessionnaire des droits de dame Charlotte Boucher de Laperrière, leur mère* *… comme aussi, moitié du terrain et bâtiment dessus construit servant ci-devant de tannerie scitué au bourg de Boucherville*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Cession*
De	*Charlotte Boucher de la Perrière, veuve*
À	*René Boucher, sieur de la Bruèere et damoiselle Charlotte Boucher de la Bruère (ses enfants)*
Date	*07-05-1795*
Notaire	*J. Papineau*
Description	*tous les biens meubles et immeubles à la ditte dame cédante appartenant actuellement à quelque titre que ce soit et en quelques endroits qu'ils se trouvent dus, scis et scitués à elle venu et échu soit par succession actuellement échu que par droit de la communauté reprise et conventions matrimoniales*
Note	*Les enfants ont un frère utérin : François Vasal, écuyer sieur de Montviel*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Partage*
De	*Joseph Boucher de la Broquerie, René Boucher de la Bruère, Demoiselle Charlotte Boucher de la Bruère*
À	
Date	*03-12-1795*
Notaire	*F. Racicot*

Description	*Voulant jouir séparément par divis d'un hangard de quarante pieds de long sur vingt de large avec un certain terrain [prix – pris ?] sur les emplacements dudit sr. de la Broquerie situé dans ledit bourg de Boucherville, lequel hangard et terrain ont été estimé à la somme de deux mille livres ou scheling ancien cour. Et feu René Boucher Escuyer sr. de la Bruère père auroit mis pour autant en batisse consistant en un angard de trente pieds sur vingt, touchant a la tannerie un moulin a tans & autres ustanciles nécessaire a une tannerie quil ont jouis jusqu'à ce jour, désirant et voulant partagé lesdits terrains et batiments en bonne et due forme de partage scavoir il comptera et appartiendra aud sr la Bruere et a la damoiselle la tannerie tel quil est [de] quarante pieds de long sur vingt pieds de large et dix pieds de terrain de plus que ladite tannerie occupe qui forme cinquante de front sur la profondeur qui pourra se trouver a prendre depuis la rue Ste Famille jusqu'au fleuve St Laurent joignant le petit jardin que led sr Labroquerie a au sudouest de la tannerie, dix pieds entre le reste du terrain occupé par icelle tannerie, formant les cinquante pieds sur la profondeur mentionné. Il comptera et appartiendra aud sr La Broquerie le Batiment de vingt pieds sur trente pieds qui tient a la dite tannerie avec le reste qui [?] sur led. emplacement le moulin a [tempt ?] et tout les ustanciles qui consiste en cuve, plain, chodierre, en un poel de fer et autre meuble nécessaire pour une tannerie, led terrain tenant sur le devant a la rue Ste famille en profondeur au fleuve St Laurent au nord est au chemin du roy au sud ouest aud sr la Bruere au regard d'un puit quil se trouve construit au pignon du nord est de lad tannerie, lesdites parties son convenus d'en jouir conjointement les clôtures seront faite et entretenues mitoyennement entre lesdites parties, les*

	partie, les parties payeront les cens et rentes seigneurialles par egalle portion. Le quez seras fait et entretenus par les parties co-partagante chacun sur leur terrain de facon a ne pint faire domage a lune et a lautre des parties, pour lesdits terrains jouir par les parties co partageant leurs hoirs …
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*René Boucher de la Bruère et sr. Eustache Beaubien et son épouse*
À	*Joseph Houlle*
Date	*01-09-1798*
Notaire	*J. P. Gauthier*
Description	*Un emplacement scis et scitué au bourg de Boucherville de 50 pieds de front sur toute la profondeur qu'il peut y avoir joignant des deux côtés à Mr. de la Broquerie et d'autre côté a prendre de la rue Ste Famille jusqu'au bord du fleuve avec une maison dessus construit et droits dans un puits mitoyen*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Joseph Houlle et son épouse Agathe Renaud*
À	*Jacques Audet dit Lapointe*
Date	*02-02-1799*
Notaire	*J.P. Gauthier*
Description	*Un emplacement scis et scitué au bourg de Boucherville de 50 pieds de front joignant des deux côtés à Mr. de la Broquerie sur toute la profondeur qu'il peut y avoir a prendre de la rue Ste Famille jusqu'au bord du fleuve avec une maison dessus construite*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Jacques Audet dit Lapointe*
À	*Sr François Gatien, M^{e} d'école*

Date	*03-07-1800*
Notaire	*J.P. Gauthier*
Description	*Un emplacement scis et scitué au bourg de Boucherville de 50 pieds de front joignant des deux côtés à Mr. de la Broquerie sur toute la profondeur qu'il peut y avoir a prendre de la rue Ste Famille jusqu'au bord du fleuve avec une maison dessus construite*
Note	*quittance 2 ou 12 mai 1806*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Cession et partage des biens*
De	*Joseph Boucher de la Broquerie*
À	*Ses enfants, dont Joseph Labroquerie, fils ainé*
Date	*29-05-1800*
Notaire	*J.P. Gauthier*
Description	*Joseph Labroquerie, fils ainé aura* *1- (…)* *2- Item deux emplacements contigus scis dans led^t^ bourg de Boucherville, tenant par devant à la rue Ste-Famille par derrière au fleuve St-Laurent joignant d'un côté à [?] Lapointe et d'autre côté à une rue, avec une grange et un hangard dessus construits.* *3- Item un autre emplacement scis dans led^t^ bourg tenant par devant à la rue Ste-Famille, par derrière au fleuve, d'un côté aud^t^ Jacques Lapointe et d'autre côté à M. Laperrière*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Joseph Boucher, ecuyer sieur de la Broquerie*
À	*Victoire Duchouquet, veuve de François Gatien*
Date	*04-04-1810*
Notaire	*F. G. Lepailleur*

Description	*Une portion de terrain scise audit bourg de Boucherville de la contenance de 40 pieds de front sur la profondeur qu'il peut y avoir à prendre de la rue Ste-Famille à aller au fleuve St Laurent. Joignant d'un côté au N-E audit sr vendeur et au S-O à la dite dame acquéreuse sans batiment dessus construit … la servitude d'un canal en terre pour l'égout des eaux de la prairie de monsieur de la perrière*
Note	*acquis avec plus grande quantité* *de la succession de feu Joseph Boucher de la Broquerie son père, appert la cession et partage 29 mai 1800* *Tenue de faire à ses frais et dépens toute la clôture qui pourra être demandé entre elle et le dit sr vendeur* *= agrandissement du lot*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Victoire Duchouquet, veuve de feu sieur François Gatien*
À	*Henri Amable Chartier, cordonnier*
Date	*10-04-1810*
Notaire	*F.G. Lepailleur*
Description	*Un emplacement sis et situé audit bourg de Boucherville, de la contenance de 90 pieds de front sur toute la profondeur qu'il peut y avoir à prendre de la rue Ste-Famille jusqu'au bord du fleuve ; joignant d'un côté à François Xavier Boucher de la Perrière et de l'autre côté au NE à Joseph de la Broquerie, avec une maison en bois dessus construite*
Note	*Servitude d'un canal [en] terre pour l'égout de la prairie du sieur de la perrière…* *Sera tenu de faire la clôture qui pourra être demandé entre lui et sieur de la Broquerie*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Échange*
De	*Amable Chartier, cordonnier*
À	*Joseph Vignau, écuyer, marchand*
Date	*03-08-1811*

Notaire	*F.G. Lepailleur*
Description	*à Joseph Vignau :* *Un emplacement sis et situé audit bourg de Boucherville, de la contenance de 90 pieds de front plus ou moins s'il s'y trouvent, sur la profondeur qu'il peut y avoir à prendre de la rue Ste Famille jusqu'au bord du fleuve St Laurent. Joignant d'un côté à François Claude de Contrecoeur écuier et de l'autre côté à Joseph de la Broquerie, écuyer avec une maison en bois dessus construite*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Joseph Vignau. capitaine d'une compagnie de la Milice et Marie Geneviève Jacob, son épouse*
À	*Joseph Normandin et Charlotte Roy dit Desjardins, son épouse*
Date	*17-04-1815*
Notaire	*J.P. Gauthier*
Description	*un emplacement scis et situé audit bourg de Boucherville tenant par devant à la rue Ste-Famille, par derrière au fleuve St-Laurent d'un côté au sr. Pierre Weilbrenner et d'autre côté au sr Joseph de la Broquerie écuyer, de la contenance de 90 pieds de front, plus ou moins s'il s'y trouve, sur la profondeur qu'il peut y avoir à prendre de la ditte rue Ste-Famille, à venir au fleuve avec une maison en bois dessus construite*
Note	*acquis par testament d'Amable Chartier 05-02-1810* *jouissance de ce jour à l'avenir, se réservant seulement lesdits vendeurs, de toucher et percevoir d'Urbain Dulude, locataire les loyers de la moitié de la maison qui est sur ledit emplacement, jusqu'à la St-Michel prochaine*
HIATUS dans la chaine de titres ; David Laurent est propriétaire d'un lot maintenant de 70 pieds de front en 1853 qu'il loue alors à Auguste Lacaille	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Bail*

De	*David Laurent, écuyer, agissant aux présentes au nom et comme procureur de Dame Anathalie Trudelle son épouse*
À	*Auguste Lacaille, boulanger et commerçant*
Date	*03-02-1853*
Notaire	*M.A. Girard*
Description	*un lot de terre ou emplacement situé au dit village de Boucherville de la contenance de 70 pieds de front sur la profondeur qu'il peut y avoir de la rue Ste-Famille au fleuve St-Laurent, bornée en devant par la dite rue Ste-Famille, en arrière par le fleuve St-Laurent, du côté nord-est par une petite rue qui conduit au fleuve et de l'autre côté par un autre emplacement appartenant au dit sr bailleur ès qualité* *… bail à loyer le temps et espace de 5 années finies et accomplies à compter du 29 septembre dernier…* *… ledit sr bailleur ès qualité s'engage de remplir le quai dans le cours de l'été prochain, de réparer la galerie et le pignon de la maison ainsi que partie du plancher dans le même temps et en outre pour et moyennant la somme de 6 livres courante de loyer par chaque année…*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente*
De	*Dame Anathalie Trudel, épouse de M. David Anselme Laurent, marchand de la cité de Montréal*
À	*Auguste Lacaille, commerçant et boulanger du village de Boucherville*
Date	*27-06-1857*
Notaire	*Joseph Belle*

Description	*…un emplacement sis et situé au village de la paroisse de Boucherville, dans le district de Montréal, de la contenance de 144 pieds de front sur la profondeur qu'il peut y avoir depuis la rue Ste-Famille à aller à la rivière ; borné en front par la dite rue Ste-Famille ; en profondeur par la dite rivière ; d'un côté par dame veuve de feu Jean Baptiste Jodoin ou ses représentants, et de l'autre côté par une rue qui descend à la dite rivière, avec deux maisons, hangar, étable et autres bâtisses dessus construites*
Note	*acquis du shérif du district de Montréal … à la poursuite de la dite venderesse contre le dit David Anselme Laurent, son dit époux, ainsi qu'il appert au contrat dudit shérif, en date du 14-06-1852* *Anathalie est judiciairement séparée quant aux biens*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Contrat de mariage*
De	*Auguste Lacaille*
À	*Rose de Lima Loiseau*
Date	*15-07-1865*
Notaire	*L. Normandin*
Description	*un emplacement situé au village de Boucherville contenant 160 pieds de front sur environ 72 pieds de profondeur le tout plus ou moins et sans garantie de mesures précises, tenant au nord-ouest au fleuve St-Laurent, au sud-est à la rue Ste Famille, d'un côté au nord-est a une cote publique et de l'autre côté à la veuve Mathurin Favreau, avec une maison, écurie, remise et autres batiments dessus construits.*
Note	
Enregistrement	*15566*
Type de contrat	*Convention*
De	*Charles Lacaille, négociant, de Montréal*
À	*Auguste Lacaille, marchand, de Boucherville*
Date	*18-03-1879*
Notaire	*Francois Joseph Durand*

Description	*Ouvre un crédit de 1898$ fourni en marchandises* *Hypothèque : « les lots de terre ci après désignés qu'il déclare lui appartenir par bons titres …* *1- un emplacement sis et situé dans le village de la dite paroisse de Boucherville, connu et désigné sous le numéro 59 sur le plan…, contenant cent soixante quinze pieds de front sur soixante pieds de profondeur, sans garantie de mesure précise, borné en front par la rue Ste-Famille, en arrière par le Fleuve St Laurent, d'un côté par Louis Beland et de l'autre côté par un chemin ou cote publique avec une maison en briques & autres bâtisses dessus construites,* *2- Un autre terrain*
Note	
Enregistrement	*68534*
Type de contrat	*Renonciation*
De	*Héritiers Auguste Lacaille*
À	*Eugène Lacaille*
Date	*30-03-1929*
Notaire	*Émile Beauchemin*
Description	*Renonciation de leur droit sur lot 59* *« avec les bâtisses dessus érigées »*
Note	
Enregistrement	*80968*
Type de contrat	*Vente*
De	*Eugène Lacaille, comptable*
À	*Gouvernement du Québec*
Date	*19-09-1939*
Notaire	*Émile Beauchemin*

Description	*Un emplacement situé au Village de Boucherville, étant tout le lot numéro 59 (…) Borné vers le nord-ouest par le Fleuve St. Laurent, vers le sud-est par la route numéro 3, vers le sud-ouest par le lot numéro 60 et vers le nord est par une descente, sans bâtisse* *Ce prix comprenant en outre tous dommages causés à la propriété, y compris déplacements, réfection ou confection de clôtures et le vendeur se tenant responsable de toute réclamation de la part du locataire*
Note	*Acquis des seuls héritiers légaux d'Auguste Lacaille, renonciation, enregistrement 68534*
Enregistrement	
Type de contrat	
De	
À	
Date	
Notaire	
Description	
Note	

Chaîne de titres Lot 60, Village de Boucherville, Circonscription foncière de Chambly

Enregistrement	
Type de contrat	
De	
À	
Date	*24-05-1712*
Notaire	
Description	
Note	*Voir lot 62*
Aveu de 1724 *Qu'au dessus est led. S. de Montbrun qui possede un demy arpent de terre en superficie chargé de six deniers pour toute redevance sur lequel terrain il n'y a qu'un Jardin*	
Enregistrement	
Type de contrat	*Donation*
De	*René Boucher, sieur de Monbrun*
À	*Étienne Boucher, sieur de Monbrun son frère*
Date	*16-05-1772*
Notaire	*Racicot*
Description	*scavoir 22 pieds et demy de terre de front sur la profondeur qui pourra se trouver apprendre depuis la rue Ste-Famille jusqu'au fleuve St-Laurent prenant sur le devant à la ditte rue en profondeur au dit fleuve d'un côté du nord est au sr Etienne Boucher, au sud ouest à M. de la Soudraye* *par le dit sr Boucher de laisser passer l'eau de la prairie dudit sr donateur pour cet effet entretiendra un canal ou fossé sur son emplacement ; entretiendra la rue praticable et a la vie durante du dit sr seulement*
Note	*Pour récompenser les bons soin et service que lui a rendu son frère*
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente de droits d'un emplacement*
De	*Héritiers Monbrun de la Saudrays*
À	*Lapérrière*
Date	*15-08-1776*
Notaire	*Racicot*

Description	*« tous héritier de Pierre Monbrun de la Saudrays … à Laperrière les droits que les vendeurs ont dans un emplacement situé dans le dit bourg sur le niveau de la rue Ste-Famille, à lui échut par le décès de feu J. B. Boucher, ecuyer sieur de St-Laurent et de défunte dame Catherine Boucher de Monbrun…*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	
De	*Enfants mineurs de feu Etienne Boucher, écuyer sieur de Monbrun et de défunte M. Madeleine Racicot, par Jacques Racicot tuteur*
À	*François Boucher sieur de Laperrière*
Date	*15-01-1780*
Notaire	*Racicot*
Description	*un emplacement situé dans le dit bourg de Boucherville contenant quarante quatre pieds et plus de front sur la profondeur qui pourra se trouver a prendre depuis la rue Ste-Famille jusqu'au fleuve St-Laurent joignant d'un côté à Mr. de la Broquerie et d'autre côté au sieur Laviolette, avec les clôture actuellement dessus…*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Cession et partage des biens*
De	*Joseph Boucher de la Broquerie*
À	*Ses enfants, dont Joseph Labroquerie, fils ainé*
Date	*29-05-1800*
Notaire	*J.P. Gauthier*

Description	*Joseph Labroquerie, fils ainé aura* *1- (…)* *2- Item deux emplacements contigus scis dans led^{t} bourg de Boucherville, tenant par devant à la rue Ste-Famille par derrière au fleuve St-Laurent joignant d'un côté à [?] Lapointe et d'autre côté à une rue, avec une grange et un hangard dessus construits.* *3- Item un autre emplacement scis dans led^{t} bourg tenant par devant à la rue Ste-Famille, par derrière au fleuve, d'un côté aud^{t} Jacques Lapointe et d'autre côté à M. Laperrière*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente*
De	*Joseph Boucher, sr de la Broquerie*
À	*François-Xavier Boucher, sr de la Perrière*
Date	*19-05-1801*
Notaire	*JP Gauthier*
Description	*un emplacement scis et situé audit bourg de Boucherville de 60 pieds de profondeur sur 38 pieds de large par un bout et 41 par l'autre bout, tenant par devant à la rue Ste-Famille, par l'autre bout au fleuve St-Laurent, d'un côté au Sr Gatien et d'autre côté audit sieur acquéreur ainsi que le tout se poursuit…*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente*
De	*François Claude Decontrecoeur, écuyer sieur De la Perrière*
À	*Pierre Weilbrenner, capitaine de milice*
Date	*14-08-1811*
Notaire	*FG Lepailleur*

Description	*un terrain irrégulier en forme de trapèze sis et situé dans le bourg de Boucherville de la contenance de 84 pieds de front sur 58 pieds dans la ligne S.O. et 62 pieds dans la ligne du N.E. de profondeur, la dite profondeur n'ayant que 69 pieds de large, formant en tout la quantité de 14 perches 54 pieds en superficie, prenant ledit terrain par devant à la rue Ste-Famille grande rue dudit bourg et attenant par derrière au fleuve St-Laurent, joignant d'un côté au N.E. à Joseph Vignau ecuier et au s.O. aux représentants Joseph Quesnel, sans bâtiment*
Note	*par legs de feu François Xavier de la perrière et dame feue Charlotte Pécodie de Contrecoeur, ses père et mère, testaments 7 et 8 juillet 1809 Gauthier*
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente*
De	*Pierre Weilbrenner, maître de milice*
À	*Antoine Demers dit Dumais, maître boucher*
Date	*16-04-1819*
Notaire	*FL Dumoulin*
Description	*un emplacement situé audit bourg de Boucherville de figure irrégulière de la contenance de 84 pieds de front sur 58 pieds de profondeur dans la ligne S.O. et 62 pieds de profondeur dans la ligne du N.E., la dite profondeur n'ayant que 69 pieds de largeur au bout de la profondeur formant en tout la quantité de 14 perches 54 pieds en superficie, prenant par devant à la rue Ste-Famille, en profondeur au fleuve St-Laurent d'un côté aux héritiers Joseph Quesnel et d'autre côté Joseph Normandin sans batiment*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente*
De	*Antoine Demers dit Dumais et Josephte Riendeau, son épouse*
À	*Damoiselle M.G.A. Proulx*
Date	*18-03-1822*

Notaire	*FL Dumoulin*
Description	*un emplacement situé audit village de Boucherville, contenant 84 pieds de front sur 58 de profondeur dans la ligne du sud-ouest et 62 pieds de profondeur dans la ligne du nord-est et n'ayant que 69 pieds de largeur au bout de la dite profondeur, prenant par devant à la rue Ste-Famille, en profondeur au fleuve St-Laurent, d'un côté aux héritiers de Joseph Quesnel écuyer et d'autre côté à Joseph Normandin avec une maison écurie et boucherie dessus construite*
Note	*à la charge de laisser jouir François Lacoste dit Languedoc dudit emplacement et bâtiment jusqu'au 29 septembre*
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente*
De	*Marie-Genevieve Adélaide Proulx*
À	*à Marguerite Dumas veuve Jean-Baptiste Jodoin*
Date	*06-07-1832*
Notaire	*L. Lacoste*
Description	*un emplacement situé audit bourg de Boucherville, contenant 84 pieds de front sur 58 de profondeur dans la ligne sud-ouest et 62 pieds de profondeur dans la ligne nord-est et n'ayant que 69 pieds de largeur au bout de la dite profondeur, prenant par devant à la rue Ste-Famille, en profondeur au fleuve St-Laurent, d'un côté à messire Tabeau prêtre et d'autre côté à Joseph Normandin avec deux maisons, une écurie et autres bâtimens dessus construits*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Jean-Baptiste Jodoin écuyer, de la paroisse de Boucherville et autres ès dit noms*
À	*à Guillaume Jodoin, cultivateur de la paroisse de Boucherville*
Date	*02-08-1851*
Notaire	*Louis Normandin*

Description	*Un emplacement situé au village de Boucherville, contenant 84 pieds de front ou environ sur 58 pieds de profondeur, dans la ligne sud-ouest et 62 pieds de profondeur dans la ligne nord est et n'ayant que 69 pieds de largeur au bout de la dite profondeur, prenant par devant à la rue Ste-Famille, par derrière au Fleuve St Laurent, d'un côté à David Laurent et de l'autre côté à Messire Thomas Pepin prêtre, avec une maison et autres bâtiments dessus construits.*
Note	*Ledit emplacement dépendant de la succession de feu Dame Marguerite Dumas, veuve de feu Jean Bte Jodoin Testament solennel C.D. Demuy 08-10-1849*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Guillaume Jodoin, cultivateur et Zoé Chef, son épouse, de la paroisse de Boucherville*
À	*Charles Lefebvre, Me cordonnier et Esther Roy, son épouse*
Date	*05-09-1851*
Notaire	*Louis Normandin*
Description	*Un emplacement situé au village de Boucherville, contenant 84 pieds de front ou environ sur 58 pieds de profondeur, dans la ligne sud-ouest et 62 pieds dans la ligne nord est et n'ayant que 69 pieds de largeur au bout de la dite profondeur, le tout plus ou moins tant en front qu'en profondeur, tenant par devant à la rue Ste-Famille, par derrière au Fleuve St Laurent, d'un côté à David Laurent et de l'autre côté à Mesire Thomas Pepin prêtre, avec une maison et autres bâtiments dessus construits.*
Note	*Acquis de J.B. Jodoin écuyer et autres 02-08-1851 Louis Normandin*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*

De	*Charles Lefebvre, cordonnier et son épouse Esther Roy, du village de Boucherville*
À	*Mathurin Favreau, cultivateur de la paroisse de Boucherville*
Date	*10-04-1852*
Notaire	*Louis Normandin*
Description	*Un emplacement situé au village de Boucherville, contenant 84 pieds de front ou environ sur 58 pieds de profondeur, dans la ligne sud-ouest et 62 pieds dans la ligne nord est et n'ayant que 69 pieds de largeur au bout de la dite profondeur, le tout plus ou moins, tenant par devant à la rue Ste-Famille, par derrière au Fleuve St Laurent, d'un côté à David Laurent et de l'autre côté à Messire Thomas Pepin prêtre, avec une maison et autres bâtiments dessus construits.*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente*
De	*Lucie Favreau, veuve d'Augustin Birtz dit Desmarteau, en son vivant commerçant de Montréal, résidante audit lieu de Montréal, tant en son nom que comme tutrice dûment élue en justice à Alphonsine, Eudosie, Elisa, Augustin et Cléophas Birtz dit Desmarteau ses enfants mineurs…Lucie et Mélina Birtz dit Desmarteau filles majeures*
À	*Louis Fortier, cultivateur et Louise Favreau son épouse, résident à la Cote des Neiges, paroisse de Montréal et à Benjamin Vallée, cultivateur et Hypolithe Favreau son épouse, résidants dans la paroisse de Boucherville, et son épouse et autres.*
Date	*03-03-1868*
Notaire	*Louis Normandin*

Description	*Un emplacement situé au village de Boucherville, de la contenance qu'il peut avoir dans les limites ci-après décrite ; savoir : tenant au nord-ouest au fleuve St Laurent, au sud ouest a la rue Ste Famille, d'un côté au nord-est à Auguste Lacaille et de l'autre côté au Révérand Messire Thomas Pepin, prêtre, avec une maison, hangard et autres bâtisses sus-érigées*
Note	*Par testament de Elisabeth Favreau 29-08-1862 Louis Normandin + codicille 07-05-1863 Louis Normandin*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Louis Fortier et son épouse*
À	*Benjamin Vallée*
Date	*3 mars 1868*
Notaire	*Louis Normandin*
Description	*… la moitié indivise d'un emplacement situé au village de Boucherville, de la contenance qu'il peut avoir dans les limites ci-après décrites, savoir : tenant au nord ouest au fleuve Saint-Laurent, au sud-ouest à la rue Ste Famille, d'un côté au nord-est à Auguste Lacaille et de l'autre côté à Messire Thomas Pepin, prêtre, avec une maison, hangard et autres bâtisses sus érigés.*
Note	*Acquis de Lucie Favreau, veuve d'augustin Birtz et autres 03-03-1868 Louis Normandin*
Enregistrement	*9245*
Type de contrat	*Vente*
De	*Isaie Amable Quintal, Esc. notaire, de Boucherville*
À	*Dame Appoline alias Hypolite Favreau, épouse de sieur Benjamin Vallée, cultivateur*
Date	*09-04-1869*
Notaire	*Louis Lacoste*
Description	*1-Terre ile St Joseph* *2-Un emplacement situé au dit village de Boucherville de la contenance de 15 perches et douze pieds en superficie, plus ou moins, tenant par devant à la rue Ste*

	Famille, par derrière au Fleuve St-Laurent, d'un côté au nord-est à Auguste Lacaille et de l'autre côté à Messire Thomas Pépin prêtre, avec une maison & bâtiment sus érigés, ledit emplacement connu sous no 60 …
Note	*Acquis de Tancrède Bouthilliez, esc.en qualité de Shérif, suivant contrat de vente en date du 14 décembre 1868* *dont 600 livres dit cours « qu'elle sera tenu et obligé de bailler et payer à l'acquet du dit vendeur aux héritiers légaux de Céleste et Mélina Favreau, petites filles de feu Mathurin Favreau & Elizabeth Favreau (toutes deux décédées) aux termes et conditions et avec intérêts tels que mentionnés au sus-dit acte de vente (terre de l'île St-Joseph) du 6^{e} jour d'octobre dernier (1868), Ls Lacoste, not. et aux actes y mentionnés*
Enregistrement	*9971*
Type de contrat	*Vente*
De	*Dame Appoline alias Hypolite Favreau, épouse de sr. Benjamin Vallée, cultivateur*
À	*Antoine Dalpé dit Pariseau, charpentier, de Boucherville*
Date	*29-08-1870*
Notaire	*Isaie Amable Quintal*
Description	*Un emplacement situé audit village de Boucherville de la contenance de quinze perches& douze pieds en superficie plus ou moins, tenant par devant à la rue Ste Famille, par derrière au Fleuve St-Laurent, d'un côté au nord est à Auguste Lacaille & de l'autre côté à Messire Thomas Pepin, prêtre, avec une maison et bâtiment sus érigés, le dit emplacement connu et désigné sous numéro 60*
Note	*Acquis d'Isaie Amable Quintal, devant Louis Lacoste ; 29-04-1869 ; entretenir le bail à Joseph Gauthier dit Landreville*
Enregistrement	*10556*
Type de contrat	*Vente*
De	*Antoine Dalpé dit Parizeau, charpentier du village de Boucherville*

À	*Louis Béland et Julie Renaud*
Date	*01-07-1871*
Notaire	*Quintal*
Description	*un emplacement situé au dit village de Boucherville, de la contenance de quinze perches et douze pieds en superficie, plus ou moins avec une maison et bâtiment sus érigés, connu sous numéro 60…*
Note	*Info tiré de 24479 –non téléchargé*
Enregistrement	*24479*
Type de contrat	*Vente*
De	*Louis Béland, bourgeois, en vertu du testament de Julie Renaud son épouse*
À	*Joachim Primeau, curé*
Date	*10-03-1894*
Notaire	*Jules C. et Louis Normandin*
Description	*Un emplacement avec maison & dépendances situé au dit village de Boucherville sur le niveau de la rue Ste Famille contenant 6885 pieds en superficie, connu et désigné sous le numéro 60 …*
Note	*Acquis d'Antoine Dalpé dit Parizeau suivant contrat de vente ; notaire Quintal, 01-07-1871 ; enr. 10556*

Vente partie nord 1901; la partie sud appartient dès lors aux propriétaires du lot 61.

Enregistrement	*29567 - Partie Nord du lot 60*
Type de contrat	*Vente*
De	*Joachim Primeau, prêtre curé*
À	*Joseph Thouin, (Bourreur) de Montréal*
Date	*10-10-1901*
Notaire	*Louis Racicot*
Description	*Un emplacement avec maison et dépendances, situé au village de Boucherville, et connu et désigné, comme faisant partie du lot de terre portant le numéro 60 … , borné en front par la rue Ste Famille, en arrière par le fleuve St Laurent, d'un côté au nord est par le lot numéro 59 et de l'autre côté au sud ouest par le résidu dudit lot numéro 60 (…) mesurant 77 pieds de front, par 77 pieds de profondeur à allé jusqu'au quai étant bien entendu que le dit vendeur vend aussi par les présentes en autant qu'il y a droit lui-même, la côte et la grève en face du dit emplacement, … un passage de 15 pieds de large étant réservé en faveur du vendeur entre la maison dite « Ancien Club », et le lot présentement vendu, sur toute la profondeur*
Note	*acquis de Louis Béland, le 10 mars 1894, notaire J.C. Normandin, enregistrement 24479*
Enregistrement	*34428 – partie nord du lot 60*
Type de contrat	*Vente*
De	*Joseph Thouin, boureur de Montréal*
À	*Alphonse Germain, marchand de Montréal*
Date	*01-05-1908*
Notaire	*Louis Racicot*

Description	*Un emplacement avec maison et dépendances situé au village de Boucherville et connu comme faisant partie du lot no 60 (…) borné en front par la rue Ste Famille en arrière par le fleuve St-Laurent, d'un côté au nord est par le lot no 59 et de l'autre coté au sud ouest par le résidu du dit lot 60, mesurant 77 pieds de front par 77 pieds de profondeur à aller jusqu'au quai, étant bien entendu que le dit vendeur vend aussi par les présentes (…) la côte et la grève en face dudit emplacement* *un passage de 15 pieds de large étant réservé en faveur du propriétaire de la propriété voisine sud ouest, entre la maison dite « Ancien club » et le lot présentement vendu* *+ tous les effets mobiliers sur le terrain et dans les bâtisses*
Note	*Acquis de Joachim Primeau, 10 octobre 1901, enr. 29567*
Enregistrement	*80969 - Partie Nord du lot 60*
Type de contrat	*Vente*
De	*Pierre Germain, courtier de Montréal, comme exécuteur testamentaire de son père Alphonse Germain*
À	*Gouvernement du Québec*
Date	*13-09-1939*
Notaire	*Émile Beauchemin*
Description	*Un emplacement situé au Village de Boucherville, étant la partie nord-est du lot no 60 (…), avec les bâtisses dessus érigées, bornée vers le nord ouest par le fleuve St Laurent, vers le sud ouest, par le résidu du lot 60, vers le nord est par le lot no 59, mesurant 77 pieds de front par la profondeur s'étendant de la rue Ste-Famille au Fleuve St-Laurent …* *…ce prix comprenant en outre tous dommages causés à la propriété y compris déplacements, réfection ou confection des clôtures et le vendeur es qualité se tenant responsable de toute réclamation de la part du locataire*

Note	*Testament, 26-09-1934, enr. 79581* *Déclaration de décès 79582* *Certificat 79580* *Appartient à René Germain, Dame Alice Germain et Pierre Ménard en leur qualité de seuls légataires universel de feu Alphonse Germain* *Alphonse Germain ayant acquis de Joseph Thouin, le 1er mai 1908, devant Louis Racicot, enr. 34428*

Partie sud du lot 60 + lot 61

Enregistrement	*29739*
Type de contrat	*Vente*
De	*Joachim Primeau, prêtre curé de Boucherville*
À	*Exilda Matte, de Montréal épouse Louis Lévis Dussault, organiste*
Date	*04-11-1901*
Notaire	*Louis Racicot*
Description	*1) Un immeuble no 61 (…)avec les bâtisses dessus construites et les meubles et effets mobiliers* *2) Une portion de terre de quinze pieds de large, sur toute la profondeur du lot no 60 (…) et déduit de l'extrémité sud ouest dudit lot no 60, bornée en front par la rue Ste Famille, en arrière par le fleuve St Laurent, d'un côté au nordest par le résidu du dit lot 60 appartenant à M. Joseph Thouin et de l'autre côté, par le lot de terre ci-dessus désigné.*
Note	*Appartenant au dit vendeur, pour les avoir acquis suivant bons titres enregistés.*
Enregistrement	*31662 - Partie sud du lot 60 + lot 61*
Type de contrat	*Saisie*
De	*Exilda Matte, défenderesse*
À	*Moise Faubert, bourgeois, demandeur*
Date	*26 octobre 1904*
Notaire	*Sherif R. Thibaudeau*

Description	*Un certain terrain situé dans la le village de Boucherville … 1) d'un immeuble connu et désigné sous le numéro 61 sur le plan … borné en front par la rue Ste Famille, et d'un côté par la rue Saint-Joseph ; 2) d'une partie du lot numéro 60 (…) étant une partie de terre de 14 pieds de large, sur toute la profondeur du dit lot no 60 prise sur l'extrémité sud ouest du dit lot numéro 60 ; et borné en front par la rue Ste-Famille, en arrière par le fleuve Saint Laurent, d'un côté au nord est par le résidu du dit lot no 60 appartenant à Joseph Thouin, et de l'autre côté par le dit numéro 61 le tout avec circonstances et dépendances et formant une seule et même exploitation*
Note	*le 28 janvier 1904 à la porte de l'église, le dit immeuble a été adjugé, à Moise Faubert, le demandeur sus mentionné étant le plus haut et dernier enchérisseur*
Enregistrement	*34161 - Partie sud du lot 60 + lot 61*
Type de contrat	*Vente*
De	*Moise Faubert, bourgeois de Boucherville*
À	*Adolphe Richard, pilote, de Contrecoeur*
Date	*18-12-1907*
Notaire	*Louis Racicot*
Description	*1) D'un immeuble connu et désigné no 61 (…) avec les bâtisses dessus construites, borné en front par la rue Ste Famille, et d'un côté par la rue St Joseph, en arrière par le fleuve St Laurent et du côté nord est par le lot dont une partie est ci aprèes désigné* *2) D'une partie du lot no 60 (…) portion de terre de 14 pieds de largeur, sur toute la profondeur du dit lot no 60 prise sur l'extrémité sud-ouest du no 60 et bornée en front par la rue Ste-Famille, en arrière par le fleuve St Laurent, d'un côté au nord est par le résidu dudit lot 60 appartenant à Joseph Thouin, et de l'autre côté par le dit no 61*
Note	*Acquis du Shérif le 26 octobre 1904, enr. 31662*

Enregistrement	*58454*
Type de contrat	*Vente*
De	*Marie Louise Gervais, du village de Contrecœur, veuve majeure de feu Monsieur Adolphe Richard, vivant capitaine de vaisseaux*
À	*Jean M. Richard, notaire de Contrecœur*
Date	*24-10-1918*
Notaire	*Georges Paquette*
Description	*1) un immeuble connu et désigné sous le no 61 (…) avec les bâtisses dessus construites, borné en front par la rue Ste Famille, et d'un côté par la rue St Joseph, en arrière par le fleuve St Laurent de du côté nord est par le le numéro dont une partie est ci après désignée* *2) d'une partie du lot no 60 (…) étant une portion de terre de 14 pieds de large sur toute la profondeur du no 60, borné en front par la rue Ste Famille, en arrière par le fleuve St Laurent, d'un côté au nord est par le résidu du no 60 appartenant à Joseph Thouin et de l'autre côté par le dit lot no 61, avec les bâtisses dessus érigées.*
Note	*Acquis de la succesion de feu Adolphe Richard son dit époux, dont elle est la légataire universelle et exécutrice testamentaire*
Enregistrement	*60850 – Partie sud du lot 60 + lot 61*
Type de contrat	*Vente*
De	*Jean M. Richard, notaire demeurant à Contrecoeur*
À	*J.A. Morin, agent de Montréal*
Date	*26-09-1923*
Notaire	*Georges Paquette*

Description	*Un certain terrain situé dans le village de Boucherville 1) un immeuble connu et désigné sous le no 61 (…), avec les bâtisses dessus construites, borné en front par la rue Ste-Famille, et d'un côté par la rue St-Joseph, en arrière par le fleuve St Laurent et du côté nord-est par le numéro ci-après désigné ; 2) d'une partie du lot no 60 (…), étant une portion de terre de 14 pieds de large, mesure anglaise, sur toute la profondeur dudit lot no 60, et bornée en front par la rue Ste Famille, en arrière par le fleuve St Laurent, d'un coté au nord-est par le résidu du dit lot 60 appartenant à Joseph Thouin et de l'autre coté par le dit lot no 61, avec les bâtisses dessus érigées*
Note	*Acquis de Dame Marie Louise Gervais, notaire Paquette, 24 octobre 1918, enr. 58454*
Enregistrement	*61625*
Type de contrat	*Vente*
De	*J.A. Morin*
À	*Alphonse Cerat*
Date	*28-03-1924*
Notaire	
Description	
Note	*non-téléchargé.*
Enregistrement	*81495*
Type de contrat	*Vente*
De	*Dame Alphonse Cerat – Joséphine Thibaudeau*
À	*Sa Majesté le Roy George*
Date	*23-08-1939*
Notaire	

Description	*Un certain emplacement ayant front sur la rue Ste-Famille, dans le village de Boucherville, dans le comté de Chambly connu et désigné comme étant une partie du lot 60 et de tout le lot no 61 aux plan et livre de renvoi officiels du village de Boucherville, sans bâtisse. Ledit emplacement mesure 63 pieds du côté sud-est par 100 pieds de longueur, mesure anglaise, et a une superficie totale de 6300 pieds carrés, plus ou moins. Ledit emplacement est borné comme suit : vers le nord ouest par le fleuve St-Laurent, vers le sud est, par la rue Ste-Famille, vers le nord par l'autre partie du no 60 et vers le sud par le lot no 62.*
Note	

Enregistrement	*29839*
Type de contrat	*Transport*
De	*Jean-Baptiste Chartier, prêtre du séminaire de St-Hyacinthe, exécuteur testamentaire de feu Joachim Primeau, prêtre curé de Boucherville*
À	*Moise Faubert, bourgeois de Boucherville*
Date	*19-03-1902*
Notaire	*Louis Racicot*
Description	*Somme de 1300$ due à la succession par Dame Exilda Matte épouse de Louis Lévis Dussault en vertu d'une vente consentie à cette dernière par Joachim Primeau le 14 novembre 1901, enr. 29739*
Note	*En vertu testament enr. 29653*

Chaîne de titres 61 (3 de l'Aveu), Village de Boucherville, Circonscription foncière de Chambly

Enregistrement	*nil*
Type de contrat	
De	*Pierre Boucher*
À	*Mr. de Monbrun*
Date	*24-05-1712*
Notaire	
Description	
Note	*Voir lot 62*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Dame veuve Houtelas (Françoise Boucher de Boucherville)*
À	*Pierre Laviolette*
Date	*07-01-1773*
Notaire	*L. Loiseau*
Description	*… savoir 22 pieds de terre de front plus ou moins s'il s'y trouvent, sur toute la profondeur suivant le contrat de concession joignant d'un côté, au nord est à M. de la Soudraye, au sud ouest a une rue qui dessent à la rivière, rue de St-Pierre, prenant sur le devant, à la rue ste-Famille, en profondeur, suivant le contrat de concession …* *le dit acquéreur le tout bien savoir et connaître comme étant voisin luy a que ladit rue qui les sépart…*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Mr de Monbrun, fondé de procuration de Pierre Boucher, sieur de la Soudrais*
À	*Jean-Pierre Laviolette, négociant de Boucherville*
Date	*01-04-1773*
Notaire	*Louis Loiseau*

Description	*Disant ledit monbrun qu'il aurait retiré un petit part de terrain d'un emplacement, désigné cy après que la rivière mange tous les ans, et des frest dud chemin du roy, et part de pieux à planté, vaudray plus que le terrain.* *…Une part d'emplacement, consistant en 22 pieds de front, plus ou moins s'il s'y trouve sur toute la profondeur, prenant sur la rue Notre-Dame en profondeur au fleuve St-Laurent, joignant d'un côté au nord est à M. Boucher au sud ouest au dit sr acquéreur sis et situé audit bourg de Boucherville… disant led sr acquéreur le bien scavoir et connaitre comme étant le voisin comme ayant acheté la part de feu jean Baptiste Outelace les jour et ans que dessus…*
Note	*Vente d'une part d'emplacement*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	
De	*Laviolette*
À	*Quesnel*
Date	*08-05-1794*
Notaire	*F. Racicot*
Description	
Note	*Voir lot 62*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	
De	*Quesnel*
À	*Tabeau*
Date	*21-03-1822*
Notaire	*N.B.Doucet*
Description	
Note	*Voir lot 62*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Testament*
De	*Tabeau*
À	*Lartigue*
Date	*22-09-1834*
Notaire	*Testament olographe*
Description	
Note	*Homologation 25-05-1835* *Voir lot 62*

Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Testament*
De	*Lartigue*
À	*Bourget*
Date	*31-12-1838*
Notaire	*ZJ Truteau*
Description	
Note	*Voir lot 62*

Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Ignace Bourget, évêque de Montréal*
À	*Thomas Pepin, prêtre curé*
Date	*03-11-1848*
Notaire	*Louis Lacoste*
Description	*un emplacement situé au village de Boucherville de la contenance de 40 pieds de front sur 36 pieds de profondeur, plus ou moins, tant en front qu'en profondeur, tenant par devant au fleuve st-Laurent, par derrière à la rue Ste-Famille, d'un côté au nord est à la veuve Jean Baptiste Jodoin et de l'autre côté à une côte ou continuation de la rue St-Joseph, avec un hangard dessus construit*
Note	*Acquis de JJ Lartigue en son vivant evêque de Montréal, par testament*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Thomas Pepin, prêtre curé*
À	*Louis Béland, bourgeois de Boucherville*
Date	*01-07-1871*
Notaire	*Louis Normandin*
Description	*…un emplacement situé au dit village de Boucherville de la contenance qu'il peut avoir, connu sous numéro 61… avec un hangar en pierres dessus érigé.*
Note	
Enregistrement	*23398*
Type de contrat	*Vente*
De	*Louis Béland, bourgeois de Boucherville*
À	*Dame Euphrasie Sicotte, épouse de Toussaint Bénard, fils menuisier charpentier de Boucherville*

Date	*21-12-1887*
Notaire	*Louis Normandin*
Description	*Un emplacement situé au dit village de Boucherville connu et désigné sous no 61 (…) avec un hangard en pierres dessus érigé, et non comprises les autres bâtisses actuellement construite sur le dit terrain et que le dit vendeur se réserve le droit d'enlever à sa volonté de ce jour (…)*
Note	*Acquis de Thomas Pepin, prêtre curé de Boucherville, notaire Louis Normandin, 01-07-1871*
Enregistrement	*25641*
Type de contrat	*Vente*
De	*Dame Euphrasie Sicotte de Montréal, épouse séparée de biens de M. Toussaint Bénard, entrepreneur et menuisier*
À	*Joachim Primeau, prêtre curé*
Date	*08-10-1895*
Notaire	*J.C. Normandin*
Description	*Un emplacement situé au village de Boucherville connu et désigné sous le numéro 61 sur le plan et au livre de renvoi officiels du dit village de Boucherville, avec une bâtisse en pierre sus érigée _ autres petites bâtisses.*
Note	*Acquis de Louis Béland, enr 23398*

Partie sud du lot 60 + lot 61

Enregistrement	*29739*
Type de contrat	*Vente*
De	*Joachim Primeau, prêtre curé de Boucherville*
À	*Exilda Matte, de Montréal épouse Louis Lévis Dussault, organiste*
Date	*04-11-1901*
Notaire	*Louis Racicot*

Description	*1) Un immeuble no 61 (…) avec les bâtisses dessus construites et les meubles et effets mobiliers* *2) Une portion de terre de quinze pieds de large, sur toute la profondeur du lot no 60 (…) et déduit de l'extrémité sud ouest dudit lot no 60, bornée en front par la rue Ste Famille, en arrière par le fleuve St Laurent, d'un côté au nordest par le résidu du dit lot 60 appartenant à M. Joseph Thouin et de l'autre côté, par le lot de terre ci-dessus désigné.*
Note	*Appartenant au dit vendeur, pour les avoir acquis suivant bons titres enregistrés.*

Enregistrement	*31662 - Partie sud du lot 60 + lot 61*
Type de contrat	*Saisie*
De	*Exilda Matte, défenderesse*
À	*Moise Faubert, bourgeois, demandeur*
Date	*26 octobre 1904*
Notaire	*Sherif R. Thibaudeau*
Description	*Un certain terrain situé dans la le village de Boucherville … 1) d'un immeuble connu et désigné sous le numéro 61 sur le plan … borné en front par la rue Ste Famille, et d'un côté par la rue Saint-Joseph ; 2) d'une partie du lot numéro 60 (…) étant une partie de terre de 14 pieds de large, sur toute la profondeur du dit lot no 60 prise sur l'extrémité sud ouest du dit lot numéro 60 ; et borné en front par la rue Ste-Famille, en arrière par le fleuve Saint Laurent, d'un côté au nord est par le résidu du dit lot no 60 appartenant à Joseph Thouin, et de l'autre côté par le dit numéro 61 le tout avec circonstances et dépendances et formant une seule et même exploitation*
Note	*le 28 janvier 1904 à la porte de l'église, le dit immeuble a été adjugé, à Moise Faubert, le demandeur sus mentionné étant le plus haut et dernier enchérisseur*

Enregistrement	*34161 - Partie sud du lot 60 + lot 61*
Type de contrat	*Vente*
De	*Moise Faubert, bourgeois de Boucherville*
À	*Adolphe Richard, pilote, de Contrecoeur*
Date	*18-12-1907*
Notaire	*Louis Racicot*
Description	*1) D'un immeuble connu et désigné no 61 (…) avec les bâtisses dessus construites, borné en front par la rue Ste Famille, et d'un côté par la rue St Joseph, en arrière par le fleuve St Laurent et du côté nord est par le lot dont une partie est ci après désigné* *2) D'une partie du lot no 60 (…) portion de terre de 14 pieds de largeur, sur toute la profondeur du dit lot no 60 prise sur l'extrémité sud-ouest du no 60 et bornée en front par la rue Ste-Famille, en arrière par le fleuve St Laurent, d'un côté au nord est par le résidu dudit lot 60 appartenant à Joseph Thouin, et de l'autre côté par le dit no 61*
Note	*Acquis du Shérif le 26 octobre 1904, enr. 31662*

Enregistrement	*58454*
Type de contrat	*Vente*
De	*Marie Louise Gervais, du village de Contrecœur, veuve majeure de feu Monsieur Adolphe Richard, vivant capitaine de vaisseaux*
À	*Jean M. Richard, notaire de Contrecœur*
Date	*24-10-1918*
Notaire	*Georges Paquette*
Description	*1) un immeuble connu et désigné sous le no 61 (…) avec les bâtisses dessus construites, borné en front par la rue Ste Famille, et d'un côté par la rue St Joseph, en arrière par le fleuve St Laurent du côté nord est par le le numéro dont une partie est ci après désignée* *2) d'une partie du lot no 60 (…) étant une portion de terre de 14 pieds de large sur toute la profondeur du no 60, borné en front par la rue Ste Famille, en arrière par le fleuve St Laurent, d'un côté au nord est par le résidu du no 60 appartenant à Joseph Thouin et de l'autre côté par le dit lot no 61, avec les bâtisses dessus érigées.*
Note	*Acquis de la succession de feu Adolphe Richard son dit époux, dont elle est la légataire universelle et exécutrice testamentaire*

Enregistrement	*60850 – Partie sud du lot 60 + lot 61*
Type de contrat	*Vente*
De	*Jean M. Richard, notaire demeurant à Contrecoeur*
À	*J.A. Morin, agent de Montréal*
Date	*26-09-1923*
Notaire	*Georges Paquette*
Description	*Un certain terrain situé dans le village de Boucherville 1) un immeuble connu et désigné sous le no 61 (…), avec les bâtisses dessus construites, borné en front par la rue Ste-Famille, et d'un côté par la rue St-Joseph, en arrière par le fleuve St Laurent et du côté nord-est par le numéro ci-après désigné ; 2) d'une partie du lot no 60 (…), étant une portion de terre de 14 pieds de large, mesure anglaise, sur toute la profondeur dudit lot no 60, et bornée en front par la rue Ste Famille, en arrière par le fleuve St Laurent, d'un côté au nord-est par le résidu du dit lot 60 appartenant à Joseph Thouin et de l'autre coté par le dit lot no 61, avec les bâtisses dessus érigées*
Note	*Acquis de Dame Marie Louise Gervais, notaire Paquette, 24 octobre 1918, enr. 58454*
Enregistrement	*61625*
Type de contrat	*Vente*
De	*J.A. Morin*
À	*Alphonse Cerat*
Date	*28-03-1924*
Notaire	
Description	
Note	
Enregistrement	*81495*
Type de contrat	*Vente*
De	*Dame Alphonse Cerat – Joséphine Thibaudeau*
À	*Sa Majesté le Roy George*
Date	*23-08-1939*
Notaire	

Description	*Un certain emplacement ayant front sur la rue Ste-Famille, dans le village de Boucherville, dans le comté de Chambly connu et désigné comme étant une partie du lot 60 et de tout le lot no 61 aux plan et livre de renvoi officiels du village de Boucherville, sans bâtisse. Ledit emplacement mesure 63 pieds du côté sud-est par 100 pieds de longueur, mesure anglaise, et a une superficie totale de 6300 pieds carrés, plus ou moins. Ledit emplacement est borné comme suit : vers le nord ouest par le fleuve St-Laurent, vers le sud est, par la rue Ste-Famille, vers le nord par l'autre partie du no 60 et vers le sud par le lot no 62.*
Note	*la venderesse s'est réservé le privilège de déménager ou de démolir la bâtisse érigée sur le dit emplacement* *la venderesse s'engageant spécialement d'annuler tous ceux (les baux) pouvant exister actuellement ; la formulation de la clause pourrait être générale et ne pas signifier qu'il y a à ce moment des locataires.*

Enregistrement	*29839*
Type de contrat	*Transport*
De	*Jean-Baptiste Chartier, prêtre du séminaire de St-Hyacinthe, exécuteur testamentaire de feu Joachim Primeau, prêtre curé de Boucherville*
À	*Moise Faubert, bourgeois de Boucherville*
Date	*19-03-1902*
Notaire	*Louis Racicot*
Description	*Somme de 1300$ due à la succession par Dame Exilda Matte épouse de Louis Lévis Dussault en vertu d'une vente consentie à cette dernière par Joachim Primeau le 14 novembre 1901, enr. 29739*
Note	*En vertu testament enr. 29653* *Non placé chronologiquement. Ajouté pour information complémentaire*

Chaîne de titres 62 (partie) (4 de l'Aveu), Village de Boucherville, Circonscription foncière de Chambly

Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Concession*
De	*Pierre Boucher*
À	*Sieur de Monbrun, son fils*
Date	*24-05-1712*
Notaire	*M. Tailhandier*
Description	*deux emplacements de terre situé au dit bourg contenant environ un arpent de terre en superficie l'un tenant au nordest au jardin de Gilles Papin, d'autre côté au chemin qui va à la côte St-Joseph, joignant sur le devant au grand chemin qui est le long de la rivière d'autre bout au jardin à Mr de Laperrière. L'autre dit emplacement est tout le terrain qui se trouvera entre l'emplacement de René Lemoine Despins et ledit chemin qui va à la dite côte Saint-Joseph et la rue Saint-Pierre qui est en dedans le bourg et ledit grand chemin qui est le long de la rivière (…) desquels dits emplacements il a joui depuis plusieurs années tant en jardin qu'autrement où il y a une écurie …*
Note	*Transcription Jacques Dunant*

Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*M. et Dame de Monbrun*
À	*sieur René Lemoyne Despain*
Date	*24 juillet 1719*
Notaire	*M. Tailhandier*
Description	*… six pieds de terre au bout de l'emplacement dud acquéreur du côté du nordest situé dans ce dit bourg et tout ce qui se trouvera de pied de terre sur lesdits six pieds de terre entre la grande rue St-Pierre et le grand chemin au bord du fleuve St Laurent dud grand chemin jusqu'au dit fleuve, desd. six pieds de front tenant et joignant au surois à l'emplacement dudit acquéreur et nordes au terrain desdits vendeurs dont lesd 6 pieds de terre présentement vendus faisait partie sans aucun chose en excepter n'y réserver par ledit sr et dame vendeur*
Note	*Transcription Jacques Dunant*

Aveu et dénombrement 1724
(Sur la première ligne commençant au nord est le long du fleuve (…) on trouve Louise Boucher, puis Gilles Papin)
Qu'au dessus (de Gilles Papin) est led s. de Monbrun qui possède un demy arpent de terre en superficie chargé de six deniers pour toute redevance sur lequel terrain il n'y a qu'un jardin ;
Qu'au dessus est led S. de Monbrun qui possede cent deux pieds de terre de front sur trente huit de profondeur, chargés pareillement de six deniers sur lequel led S. de Montbrun a une maison de pierre a deux étages de cinquante deux pieds de long sur trente de large.

Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Héritiers de Jean Boucher, sieur de Monbrun*
À	*Sr. Jean-Baptiste Daveluy*
Date	*28-03-1761*
Notaire	*Louis Loiseau*
Description	*… chacun leur droit et part d'une neuvième partie chacun d'une grande maison et le terrain situé dans le bourg de Boucherville, voyant que ladite maison tombe en ruine et le terrain que la rivière mange,…* *un emplacement sur icelle il y a une grande maison à deux étages de pierre fort vieille, menaçant de tomber en ruines, la dite maison contenant aux environ 50 pieds de long sur trente pieds de large planchers haut et bas point bon, fort mauvais, ladite maison presque toute nue point de porte ni fenêtre, et le dit terrain contenant aux environs 51 pieds de long, plus ou moins (…)*
Note	*Transcription par Jacques Dunant* *12 juin 1761, Daveluy est déchu de ses prétentions par Charles Osborne (annexe au contrat)* *Le 27 juin 1761, Les de Monbrun et lui refont un autre contrat. Sur le microfilm, ce contrat suit, et l'intitulé mentionne le 28 mars 1761)* *Le partage des biens de Monbrun n'a pas été découvert en archive*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Jean-Baptiste Daveluy dit Larose, menuisier et Judith Gauthier, sa femme*
À	*Antoine Archambault*
Date	*28-06-1761*
Notaire	*F. Simonnet*

Description	*Les 2/3 d'une maison de pierre et de l'emplacement … situé dans le bourg de Boucherville tenant sur le devant ledit emplacement et maison … à la Grande rue dudit bourg et d'autre costé à autre rue et le susdit emplacement tenant par derrière en profondeur au fleuve Saint-Laurent et d'autre côté au sudouest à l'emplacement du nommé Senecal forgeron sans plus amples…*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Antoine Archambault habitant de la Longue-Pointe et y demeurant de présent à Montréal*
À	*François Ledoux dit Latreille habitant de la ditte Longue-Pointe paroisse St-François d'Assise y demeurant*
Date	*11-02-1762*
Notaire	*F. Simonnet*
Description	*Premièrement les 2/3 d'une maison de pierre et de l'emplacement sur laquelle… construite le tout situé dans led bourg de Boucherville tenant sur le devant ledit emplacement et maison en … cotté à la Grande rue dudit bourg, de l'autre côté à une autre rue et led susdit emplacement tenant par derrière et en profondeur au fleuve St-Laurent et d'autre côté au [nordest ?] l'emplacement du nommé Senécal forgeron sans plus amples déclarations de largeur ny profondeur*
Note	*plus un autre lopin de terre*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Désistement de vente*
De	*Antoine Archambault, négociant et François Ledoux dit Latreille*
À	
Date	*20-03-1762*
Notaire	*L. Loiseau*

Description	*… disant qu'il a vendu les deux tiers d'une maison et emplacement avec une pointe de terre situé dans le bourg dudit Boucherville, par contrat de vente au profit de François Ledoux dit Latreille, passé par devant maître Simonnet notaire royal dans le mois de février 1762 … savoir que ledit François Ledoux dit Latreille, n'étant pas en état de payer le prix, et de la dite vente, et n'avoir rien pour répondre audit biens vendus par ledit contrat de vente, ils sont convenus de bonne foy et veulent et entendent que ledit contrat de vente soit nul.*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Quittance*
De	*Antoine Archambault*
À	*sr. Laviollet*
Date	*24-11-1766*
Notaire	*F. Racicot*
Description	*La somme de 1323 livres… en déduction de la somme de 3000 livres que ledit débiteur luy aytoit (sic) reliquataire, par acquisition que ledit sr Laviollet a faite dudit créditeur d'un emplacement et maison et lopin de terre situé dans le bourg de Boucherville*
Note	
24-11-1766 – Quittance Archambault Laviolette F. Racicot	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Échange*
De	*Jean-Pierre Laviolette, du bourg, capitaine des milices*
À	*Joseph Quesnel, négociant du bourg de Boucherville*
Date	*08-05-1794*
Notaire	*François Racicot*

Description	*Ledit sr. Laviolette quitte et délaisse au dit sr Quesnel et son épouse un emplacement situé dans ledit bourg de Boucherville contenant deux cent vingt quatre pieds de front sur 70 de profondeur tenant sur le devant à la rue dite Ste-Famille, en profondeur au fleuve St Laurent au nord est à la rue St-Joseph et au sud ouest à une petite ruelle qui est la séparation de laditte emplacement avec le docteur Stubinger, avec une maison construite en pierre, une étable, angard, un bon qué (sic) et clôture, de l'autre côté de la ditte rue St-Joseph, un petit emplacement compris dans la totalité des dits 224 pieds de large sur la profondeur, il y a un hangard construit en pierre avec une remise attenante et qué …, Bien attendu que la largeur de la ditte rue est compris dans le front du dit terrain*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Échange*
De	*Héritiers Quesnel*
À	*Antoine Tabeau*
Date	*21-03-1822*
Notaire	*N.B. Doucet*


Description	*Et a été delaissés par lesdits (héritiers Quesnel) audit Messire Antoine Tabeau, ce acceptant audit titre d'échange, pour en jouir des maintenant et à toujours,* *[Lots 3 et 4]* *1- Un emplacement situé dans le bourg de Boucherville, paroisse susdite contenant 224 pieds de front sur 70 de profondeur plus ou moins tenant sur le devant à la rue dite Ste-Famille, en profondeur au fleuve St-Laurent, au nord-est à demoiselle Geneviève Adélaide [Proulx ?] et [au sudouest ?] terrain appartenant au nommé Lefebvre sur lequel emplacement sont construites une maison et hangar en pierre et autres bâtiments ; entre lesquels dits hangar et maison passe la rue Ste-Anne.* *[Lots 11 et 21]* *2- Un emplacement situé au dit bourg de Boucherville au devant de la maison de pierre sur l'emplacement cy-dessus désigné, de la contenance de 50 pieds ou environ de front, sur 132 pieds et plus s'il se trouvent, étant la profondeur qui peut se trouver jusqu'à la clôture de séparation du dit emplacement d'avec le terrain appartenant cy devant à demoiselle Angélique Conefroy et maintenant au nommé Guillaume Roy, le dit emplacement borné en front par la rue Ste-Famille, par derrière au terrain appartenant comme susdit au nommé Guillaume Roy, d'un côté au terrain du presbytère et de l'autre à la rue Ste Anne.* *3-Un terrain situé près du dit bourg de Boucherville* *4-Une terre sise et située enla seigneurie de Boucherville* *5-Le tiers d'un arpent de terre sis et situé en la seigneurie de Beloeil* *6-Le tiers d'un autre arpent…* *7- Terrain ile Picard* *Et en contre échange* *Emplacement à Montréal, rue Notre-Dame …*
Note	

Enregistrement	
Type de contrat	*Testament*
De	*Antoine Tabeau prêtre*
À	*Jean-Jacques Lartigue*
Date	*25-05-1835 homologation*
Notaire	*testament Olographe*
Description	*6e article…je donne et lègue tout ce qui pourra rester de mes biens meubles ou immeubles, dettes actives, argent monnoyé ou travaillé, et toute autre chose quelconque à Monseigneur Jean Jacques Lartigue, évêque de Telmesse, que j'institue à cet effet mon légataire universel, non en sa qualité d'évêque, mais comme simple particulier, pour les dits biens ainsi légués, être possédés en pleine propriété par lui, ses héritiers et ayant cause ; voulant que tous les legs du présent testament qui deviendraient caducs pour quelques raison que ce soit, reviennent au dit seigneur Jean Jacques Lartigue, comme étant mon légataire universel.*
Note	*Testament du 22-09-1834*
Enregistrement	
Type de contrat	*Testament*
De	*Jean Jacques Lartigue*
À	*Ignace Bourget*
Date	*31-12-1838*
Notaire	*Zéphirin Joseph Truteau*
Description	*Lègue tous les biens meubles et immeubles, légataire universel, comme particulier.*
Note	

Enregistrement	
Type de contrat	*Vente*
De	*Ignace Bourget*
À	*Fabrique*
Date	*05-12-1844*
Notaire	*Louis Lacoste*
Description	*un lopin de terre situé au village de Boucherville en la susdite paroisse de la contenance de deux cent pieds de front ou environ sur 75 pieds de profondeur plus ou moins, tenant au nord ouest au fleuve St Laurent au sud est à la rue Ste-Famille, d'un côté au nord est à la rue St Joseph et de l'autre côté au sud ouest à un terrain appartenant à la dite Fabrique avec une maison en pierre à deux étages et autres bâtisses sus érigées*
Note	*Partie du lot 62*

Délibérations des marguilliers

Que les marguilliers de l'œuvre et Fabrique abandonnent et mettent en possession les Dames Religieuses de la congrégation de Montréal de cette partie du terrain et la maison cy dessus construite ainsi que les autres dépendances devant y être érigées ou réparées, acquises de Monseigneur de Montréal, moins environ 25 pieds réservés à agrandir la place publique de l'église, du côté sud-ouest dudit terrain, à condition que la dite maison [illisible] pour l'éducation des jeune filles … la Fabrique ne pouvant faire aucun déboursés pour le moment, excepté pour le quai qu'elle s'est chargé de faire faire



Enregistrement	
Type de contrat	*Cession*
De	*Fabrique*
À	*Sœurs de la Congrégation de Montréal*
Date	*05-12-1844*
Notaire	*Louis Lacoste*
Description	*la jouissance d'un lopin de terre situé au village de Boucherville en la susdite paroisse de la contenance de 175 pieds de front ou environ sur 75 pieds de profondeur plus ou moins, tenant au nord ouest au fleuve St Laurent, au sud est à la rue Ste-Famille, d'un côté au nord-est à la rue St-Joseph et de l'autre côté au sud ouest à un terrain d'environ 25 pieds de front sur la susdite profondeur, démembré du terrain acquis de sa grandeur l'évêque de Montréal par l'acte sus mentionné et réservé pour agrandir la place publique de l'église de la dite paroisse, avec une maison en pierre à deux étage et autres bâtiments sus érigés.* *Pour remplacer le couvent incendié* *… la dite Fabrique reprendra la jouissance et possession dudit lopin de terre présentement cédé et de la maison et dépendances sus érigé alors, en indemnisant cependant les dites Dames Religieuses des réparations extraordinaires qu'elles auraient pu y avoir faites.*
Note	*Partie de lot 62*
Enregistrement	
Type de contrat	*Échange*
De	*Messire Thomas Pepin, prêtre*
À	*Michel Bélanger, clerc St-Viateur*
Date	*14-08-1859*
Notaire	*Louis Normandin*

Description	*Les Clercs de St-Viateur cède à la Fabrique : … la jouissance du terrain, maison et dépendance occupée actuellement par la dite communauté des clercs de St-Viateur, au village de Boucherville, entre les rue Notre-Dame et St-Charles…* *Les clercs de St-Viateur reçoivent :* *la jouissance du terrain, maison et dépendances, situés au nord-ouest de la rue Ste-Famille, joignant la place publique et le fleuve St-Laurent, occupé par les Dames Religieuses de la Congrégation Notre-Dame…* *… lad dite fabrique soit tenue de faire les réparations nécessaires à cette dernière maison en redoublant le plancher dans la dite maison dans l'appartement connu sous le nom de grande classe et en faisant les divisions de manière à faire quatre cabinets ou chambres à coucher, et de fournir le nombre de poêle nécessaire à la dite maison…*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	*Échange*
De	*Fabrique de Boucherville*
À	*Sœurs de la Congrégation Notre-Dame*
Date	*05-07-1873*
Notaire	*Louis Normandin*

Description	*Les religieuses reçoivent une partie du lot 63 « sur lequel terrain se trouvent actuellement érigées, un maison en pierres à deux étages et autres dépendances, occupées par les dites Dames religieuses comme couvent … » (= ancien couvent au bout de la rue Notre-Dame près de l'église)* *La Fabrique reçoit :* *… la jouissance d'un terrain situé au dit village de Boucherville, contenant 175 pieds de front ou environ sur 75 pieds de profondeur, plus ou moins, tenant au nord-Ouest au Fleuve Saint-Laurent, au Sud-Est à la rue Ste-Famille, d'un côté au N.E.,a la rue St-Joseph et de l'autre côté à un terrain appartenant à la dite Fabrique de Boucherville et de la maison et autres dépendances érigées sur ce terrain, lequel est actuellement connu et désigné sous numéro 62 sur le Plan ou livre de renvoi officiels du dit village de Boucherville …*
Note	*Les dites parties déclarent qu'elles sont en possession des immeubles à elles ci-dessus cédés respectivement depuis l'année 1859 et ce tant en jouissance qu'en propriété.*
Enregistrement	*80977*
Type de contrat	*Vente*
De	*Fabrique*
À	*Gouvernement du Québec*
Date	*15-09-1939*
Notaire	
Description	
Note	*non téléchargé*

Chaîne de titres, partie du lot 63 (lot 11 de l'aveu)

Enregistrement	
Type de contrat	*Concession*
De	*M. De la Saudrays*
À	*Gilles Papin*
Date	*02-10-1716*
Notaire	*M. Tailhandier*
Description	*… un emplacement de terre situé dans la bourgade dudit Boucherville le long du chemin qui va à la côte St-Joseph contenant 72 pieds le long dudit chemin la parallèle de 72 pieds qui est le long des pieux du fort et de 50 pieds de large, joignant du côté du nord ouest au terrain de M. de Monbrun et de 50 pieds de ladite largeur la parallèle autant et joint à l'emplacement de Jacques Gauthier, cordonnier…*
Note	*… étant déjà bâti dessus…* *… entretiendra ledit emplacement clos de pieux tout autour mitoyen avec les voisins et s'il fait des bâtiments qui joignent au terrain dudit sieur curé du côté du sud-ouest ils ne pourront tirer aucun jour porte ni fenêtre du côté que lesdits bâtiments joindront au terrain dudit sieur curé non concédé…*
Aveu de 1724 ; sur le terrain de 7 arpents du curé : A Gilles papin un emplacement de 72 pieds de long sur 50 de large chargé de 7 livres 10 sols de cens et rentes, sur lequel il y a maison et jardin	
Enregistrement	
Type de contrat	*Contrat de mariage et donation de terrain*
De	*Sr. Papin et Marie Josette Bénard sa femme*
À	*Pierre Levasseur et Demoiselle Marie Papin*
Date	*23-02-1732*
Notaire	*A. Loiseau*

Description	*Led Sr Papin et lad Marie Josette Bénard sa femme … donne en avancement de douairié, sur les prétentions de la succession de sad défunte mère, un emplacement de terre situé dans le bourg le long du chemin qui va à la côte St-Joseph contenant 72 pieds le long dud chemin, la parallèle de 72 pieds qui est le long des pieux du fort et de 50 pieds de large, joignant du côté du norois au terrain de monsieur de Monbrun, et de 50 pieds de lad largeur, la parallèle autant, joignant à l'emplacement de Jacques Gautier …*
Note	*il y a une maison de potots de sèdre entouré de pieux couverte de planche cheminée de terre, le tout menaçant ruine…*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Pierre Carmel Levasseur, menuisier et Marie Papin*
À	*sr. Houtelas*
Date	*10-04-1734*
Notaire	*A. Loiseau*
Description	*… un emplacement de terre situé dans led bourg le long du chemin qui va à la coste St Joseph contenant 72 pieds le long du chemin la parallèle autant qui est le long des pieux du fort joignant du coté du norois à la rue Ste-Famille et d'autre côté à l'emplacement de Jacques Gautier conformément au contrat de concession et sur lequel dit emplacement il y a une maison bastie sur iceluy de 31 pieds de long sur 26 pieds de large de pièce sur pièce de bois de pain couverte de planche, plancher haut et bas… chassis vitré pareil a celui qui est posé, contrevent et porte le tout ferré avec une serrure et clé à la grande porte*
Note	*en la censive de messieurs les curés…*
Enregistrement	
Type de contrat	*Inventaire*
De	*Sieur Houtelas et défunte Marie Anne Boucher de Montbrun*

À	
Date	*14-08-1737*
Notaire	*F. Simonnet*
Description	*… un emplacement de 50 pieds de front sur 72 de profondeur sis rue Sainte-Famille sur lequel est laditte maison de pièce sur pièce couverte de planche cheminée et bout de cave de pierre renduite de chaux en dedans le derrière de la cheminée ou donne le tuyau du poisle lamprissée de planche, contenant laditte maison 30 pieds de long sur 26 de large estant partagée par dedans en une salle chambre [?] magasin cuisine lettrie un petit cabinet qui donne sur la chambre ayant laditte maison six fenestre garnie de leurs chassy tout vitre et de leur contrevent avec leur penture de fer* *item un fourny de pièce sur pièce qui tient à la ditte maison ledit fourni de pièce sur pièce couvert de planche four avec cheminée de pierre de 12 à 15 pieds de haut ledit fourny pouvant avoir 10 à 12 pied en carré* *Item un magazin a bled de pièces sur pièce [solé?] de pierre de 20 pied en carré couvert de planche* *Item des lieux de commodité de 6 à 7 pieds en carré*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente et constitution de rente*
De	*Jacques François Lebé, négociant demeurant à Boucherville*
À	*sieur Joseph Houtelas*
Date	*21 février 1739*
Notaire	*A. Loiseau*

Description	*un emplacement de terre situé dans ledit bourg le long du chemin qui va à la côte St-Joseph contenant 72 pieds, le long [??] St-Joseph, joignant du côté du nord-ouest à la rue Ste-Famille, et d'autre côté à l'emplacement de défunt Jacques Gauthier et conformément au contrat de concession, et sur lequel dit emplacement il y a une maison batit de 31 pieds de long sur 26 pieds de large de pièce sur pièce de bois de pin, couverte de planche, planché haut et bas, cloisons, chassis vitre contrevent et portes le tout ferré avec serrure et clef à toutes les portes, une boulangerie qui tient à la dite maison de pièce sur pièce et solage, couverte de planche, cheminée de pierre plus un batiment de pierre de 17 et 18 pieds en carré qui n'est pas encore achevé et tout ainsy com^{e} led emplacement maison boulangerie et petit batiment de pierre et tous batiment qui sont sur icelle…*
Note	*3000 livres*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Contrat de mariage*
De	*Jean-Baptiste Houtelas et Françoise Boucher de Boucherville*
À	
Date	*08-11-1767*
Notaire	*Louis Loiseau*
Description	*Le dit sr Joseph Hothelace a reconnu et confessé avoir fait cession et abandon a son dit fils Jean Bte Houthelace, pour luy ses hoirs et ayant cause à l'avenir, de tous ses biens meuble immeuble des ce jourdhuy generallement sans aucune réserve…* *(a l'exception d'une terre pour sa fille Charlotte)* *…Et en outre ledit sr Houthelace s'oblige avec sad.t dame, son épouse de nourrir à leur pot à feu ordinaire led.t sr Joseph Houthelace, leur père et l'entretenir, pendant sa vie durante…*

Note	*Joseph doit à son fils treize cent livres qui ont servi à payer les dettes de sa dernière communauté*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Inventaire*
De	*Communauté de feu M. Houtelas et Françoise B. de Boucherville, son épouse*
À	
Date	*10-03-1773*
Notaire	*F. Racicot*
Description	*… un emplacement situé dans le bourg de cinquante pieds de front sur 72 de profondeur, sur icelle une maison de pièces sur pièces couverte en planche cheminée de pierre, un vieux hangard attenant la ditte maison, un idem [hangard] tombant en ruine, une étable*
Note	
Remariage de Françoise Boucher de Boucherville avec Gordien d'Ailleboust de Cuissy le 13-02-1775 à Boucherville	
Enregistrement	
Type de contrat	*Inventaire*
De	*Françoise de Boucherville, épouse de Gordien d'Ailleboust de Cuissy, décédée*
À	
Date	*20-11-1801*
Notaire	*J.P. Gauthier*
Description	*… un emplacement sis au bourg de Boucherville de 50 pieds de front sur 72 de profondeur avec une vieille maison et une étable dessus construite, tenant par devant à la rue Ste-Famille, par derrière a messire Conefroy, d'un côté à la rue Ste Anne et d'autre côté au terrain du presbytère*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Françoise Boucher, par Pierre Conefroy (au nom de la succession vacante de Françoise Boucher décédée, épouse séparée de sieur Gordien d'Ailleboust de Cuisy)*

À	*Damoiselle M. Angélique Conefroy (sœur de Pierre Conefroy)*
Date	*30-04-1803*
Notaire	*J.P. Gauthier*
Description	*… un emplacement sis au bourg de Boucherville de 50 pieds sur 72 de profondeur avec une maison en bois et une vieille étable dessus construite, tenant par devant à la rue Ste-Famille, par derrière audit sieur vendeur, d'un côté à la rue Ste Anne et d'autre côté au terrain du presbytère*
Note	
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Vente*
De	*Angélique Conefroy*
À	*Joseph Quesnel, négociant*
Date	*08-03-1806*
Notaire	*J.P. Gauthier*
Description	*Un emplacement sis et situé au bourg de Boucherville de 50 pieds de front sur 72 de profondeur tenant par devant à la rue Ste Famille, par derrière à M.re Pierre Conefroy curé, d'un côté à la rue Ste-Anne et d'autre côté au terrain du presbytère … pour en être en possession depuis un an*
Note	*acquis , avec autres biens de mes.re Pierre Conefroy son frère curateur élu en justice à la succession vacante de feue D.e Françoise Boucher de Boucherville, décédée, épouse séparée de Sr. Gordien daillebout de cuisy par contrat passé devant M. Gauthier 30-04-1803* *Commencé la jouissance dès l'année 1804*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Échange*
De	*Héritiers Quesnel*
À	*Antoine Tabeau*
Date	*21-03-1822*
Notaire	*N.B. Doucet*

Description	*Et a été délaissés par lesdits (héritiers Quesnel) audit Messire Antoine Tabeau, ce acceptant audit titre d'échange, pour en jouir des maintenant et à toujours,* *[Lots 3 et 4]* *1- Un emplacement situé dans le bourg de Boucherville, paroisse susdite contenant 224 pieds de front sur 70 de profondeur plus ou moins tenant sur le devant à la rue dite Ste-Famille, en profondeur au fleuve St-Laurent, au nord-est à demoiselle Geneviève Adélaide [Proulx ?] et [au sudouest ?] terrain appartenant au nommé Lefebvre sur lequel emplacement sont construites une maison et hangar en pierre et autres bâtiments ; entre lesquels dits hangar et maison passe la rue Ste-Anne.* *[Lots 11 et 21]* *2- Un emplacement situé au dit bourg de Boucherville au devant de la maison de pierre sur l'emplacement cy-dessus désigné, de la contenance de 50 pieds ou environ de front, sur 132 pieds et plus s'il se trouvent, étant la profondeur qui peut se trouver jusqu'à la clôture de séparation du dit emplacement d'avec le terrain appartenant cy devant à demoiselle Angélique Conefroy et maintenant au nommé Guillaume Roy, le dit emplacement borné en front par la rue Ste-Famille, par derrière au terrain appartenant comme susdit au nommé Guillaume Roy, d'un côté au terrain du presbytère et de l'autre à la rue Ste Anne.* *3-Un terrain situé près du dit bourg de Boucherville* *4-Une terre sise et située en la seigneurie de Boucherville* *5-Le tiers d'un arpent de terre sis et situé en la seigneurie de Beloeil* *6-Le tiers d'un autre arpent…* *7-Terrain ile Picard* *Et en contre échange* *Emplacement à Montréal, rue Notre-Dame à Montréal…*
Enregistrement	
Type de contrat	*Testament*

Type de contrat	*Testament*
De	*Antoine Tabeau prêtre*
À	*Jean-Jacques Lartigue*
Date	*25-05-1835*
Notaire	*testament Olographe*
Description	*6e article…je donne et lègue tout ce qui pourra rester de mes biens meubles ou immeubles, dettes actives, argent monnoyé ou travaillé, et toute autre chose quelconque à Monseigneur Jean Jacques Lartigue, évêque de Telmesse, que j'institue à cet effet mon légataire universel, non en sa qualité d'évêque, mais comme simple particulier, pour les dits biens ainsi légués, être possédés en pleine propriété par lui, ses héritiers et ayant cause ; voulant que tous les legs du présent testament qui deviendraient caducs pour quelques raison que ce soit, reviennent au dit seigneur Jean Jacques Lartigue, comme étant mon légataire universel.*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	*Donation et vente*
De	*J.J. Lartigue*
À	*Hyacinthe Hudon, prêtre curé ès qualité qu'il agit (Fabrique de la paroisse Sainte-Famille)*
Date	*28-05-1839*
Notaire	*Z.J. Truteau*

Description	*(à titre de donation gratuite)… un terrain et emplacement situé au village de la dite paroisse de la Sainte Famille de Boucherville de la contenance de 60 pieds de large sur 50 pieds ou environ de profondeur, le tout plus ou moins sans garantie de mesure précise, tenant par devant à la rue Ste-Anne, par derrière au terrain du presbytère, d'un côté à Guillaume Roy, et d'autre côté au terrain ci après désigné et vendu, sans aucun bâtiments dessus construits.* *(vendu avec garantie)… un terrain et emplacement situé au dit village de Boucherville de la contenance de 72 pieds et plus, s'il s'y trouve de largeur étant toute la largeur qui se trouvera à prendre depuis le terrain ci-devant désigné et donné aux présentes jusqu'à la rue Ste-Famille, sur 50 pieds ou environ de profondeur le tout plus ou moins, sans garantie de mesure précise, tenant par devant à la dite rue Ste-Anne, par derrière au terrain du presbytère, d'un côté au terrain ci-devant désigné, et d'autre côté à la dite rue Sainte-Famille, avec une écurie et autres petits bâtiments dessus construits.*
Note	

Chaîne de titres, partie du lot 63 (lot 21 de l'aveu)

Type de contrat	*Concession*
De	*M. De la Saudrays*
À	*Jacques Gauthier, cordonnier*
Date	*02-10-1716*
Notaire	*M. Tailhandier*
Description	*… un emplacement de terre situé audit bourg le long du chemin qui va de cedit bourg à la côte St-Joseph, contenant 60 pieds de long sur ledit chemin qui va à ladite côte St-Joseph, la parallèle qui est le long des pieux du fort aussi de 60 pieds de long, et aura 50 pieds de large. Joignant du côté du norois à l'emplacement du sieur Papin la parallèle dautre cotté a un chemin qui laisse pour la commodité [?] curé ses successeurs*
Note	*claus de pieux mitoyens avec ses autres voisins, et sil fait des batimens du cotté du saurois qui joigne au terrain dud sr curé il ny pourra [tirrer] aucun jour ny porte ny fenêtre de ce cotté la*
Aveu de 1724 *Que sur la troisième Ligne dud. Bourg commanceant au nord est sont les cy apres Jacques Gautier qui possede un Emplacement de 72 pieds de long sur 50 de large chargé de 4 livres 10 sols de cens et rentes sur lequel il y a une maison Cour et jardin*	
Enregistrement	
Type de contrat	*Constitution de rente*
De	*Jacques Gautier et Marie Tourneroche sa femme*
À	*Madame d'Argenteuil*
Date	*18-11-1729*
Notaire	*J.B. Adhémar*

Description	*…un emplacement sis et situé dans le fort dudit Boucherville de cinquante pieds de terre de front aur 60 pieds de profondeur avec une maison et autres bâtiments construits sur iceluy tenant d'un bout sur le devant à un chemin de roy qui va au lac dans la profondeur de la Seigneurie de Boucherville par derrière à Jacques Raguindeau d'un coté audit curé de Boucherville, et d'autre coté au sieur Gilles Papin*
Note	*Dit « dans le fort », alors qu'en 1716 il joint les pieux du fort. Erreur du notaire ou agrandissement du fort puisque tous les concessionnaires doivent clore leur emplacement de pieux*
Joseph Pilet X H. Gauthier (mariage 08-02-1736 à Boucherville)	
Héritiers Pilet	
Enregistrement	
Type de contrat	*Cession*
De	*Michel, Louis, Joseph Pilet et autres*
À	*Pierre Conefroy, prêtre*
Date	*27-09-1805*
Notaire	*J.P. Gauthier*
Description	*…un emplacement de 60 pieds de front sur 50 de profondeur, sis au bourg de Boucherville, tenant par devant à la rue, par derrière au terrain du presbytère, d'un côté au sieur Joseph Quesnel écuyer et d'autre coté audit sieur acquéreur*
Note	*L'emplacement leur appartient comme héritiers d'Hélène Gauthier leur mère et grand-mère* *Pas de mention de bâtiments*
Enregistrement	
Type de contrat	*Vente*
De	*Pierre Conefroy, prêtre*
À	*Joseph Quesnel, négociant, écuyer*
Date	*25-04-1806*
Notaire	*J.P. Gauthier*

Description	*…un emplacement sis et situé audit bourg de Boucherville,de 60 pieds de front sur 50 de profondeur, tenant par devant à la rue, par derrière au terrain du presbytère, d'un côté audit sieur vendeur et d'autre coté audit sieur acquéreur*
Note	*Pas de mention de bâtiments*
Enregistrement	*nil*
Type de contrat	*Échange*
De	*Héritiers Quesnel*
À	*Antoine Tabeau*
Date	*21-03-1822*
Notaire	*N.B. Doucet*

Description	*Et a été delaissés par lesdits (héritiers Quesnel) audit Messire Antoine Tabeau, ce acceptant audit titre d'échange, pour en jouir des maintenant et à toujours,* *[lots 3 et 4]* *1- Un emplacement situé dans le bourg de Boucherville, paroisse susdite contenant 224 pieds de front sur 70 de profondeur plus ou moins tenant sur le devant à la rue dite Ste-Famille, en profondeur au fleuve St-Laurent, au nord-est à demoiselle Geneviève Adélaide [Proulx ?] et [au sudouest ?] terrain appartenant au nommé Lefebvre sur lequel emplacement sont construites une maison et hangar en pierre et autres bâtiments ; entre lesquels dits hangar et maison passe la rue Ste-Anne.* *[lots 11 et 21]* *2- Un emplacement situé au dit bourg de Boucherville au devant de la maison de pierre sur l'emplacement cy-dessus désigné, de la contenance de 50 pieds ou environ de front, sur 132 pieds et plus s'il se trouvent, étant la profondeur qui peut se trouver jusqu'à la clôture de séparation du dit emplacement d'avec le terrain appartenant cy devant à demoiselle Angélique Conefroy et maintenant au nommé Guillaume Roy, le dit emplacement borné en front par la rue Ste-Famille, par derrière au terrain appartenant comme susdit au nommé Guillaume Roy, d'un côté au terrain du presbytère et de l'autre à la rue Ste Anne.* *3-Un terrain situé près du dit bourg de Boucherville* *4-Une terre sise et située en la seigneurie de Boucherville* *5-Le tiers d'un arpent de terre sis et situé en la seigneurie de Beloeil* *6-Le tiers d'un autre arpent…* *7-Terrain ile Picard* *Et en contre échange* *Emplacement à Montréal, rue Notre-Dame à Montréal …*
Enregistrement	
Type de contrat	*Testament*

De	*Antoine Tabeau prêtre*
À	*Jean-Jacques Lartigue*
Date	*25-05-1835*
Notaire	*testament Olographe*
Description	*6^{e} article…je donne et lègue tout ce qui pourra rester de mes biens meubles ou immeubles, dettes actives, argent monnoyé ou travaillé, et toute autre chose quelconque à Monseigneur Jean Jacques Lartigue, évêque de Telmesse, que j'institue à cet effet mon légataire universel, non en sa qualité d'évêque, mais comme simple particulier, pour les dits biens ainsi légués, être possédés en pleine propriété par lui, ses héritiers et ayant cause ; voulant que tous les legs du présent testament qui deviendraient caducs pour quelques raison que ce soit, reviennent au dit seigneur Jean Jacques Lartigue, comme étant mon légataire universel.*
Note	
Enregistrement	
Type de contrat	*Donation et vente*
De	*J.J. Lartigue*
À	*Hyacinthe Hudon, prêtre curé ès qualité qu'il agit (Fabrique de la paroisse Sainte-Famille)*
Date	*28-05-1839*
Notaire	*Z.J. Truteau*

Description	*(à titre de donation gratuite)… un terrain et emplacement situé au village de la dite paroisse de la Sainte Famille de Boucherville de la contenance de 60 pieds de large sur 50 pieds ou environ de profondeur, le tout plus ou moins sans garantie de mesure précise, tenant par devant à la rue Ste-Anne, par derrière au terrain du presbytère, d'un côté à Guillaume Roy, et d'autre côté au terrain ci après désigné et vendu, sans aucun bâtiments dessus construits.* *(vendu avec garantie)… un terrain et emplacement situé au dit village de Boucherville de la contenance de 72 pieds et plus, s'il s'y trouve de largeur étant toute la largeur qui se trouvera à prendre depuis le terrain ci-devant désigné et donné aux présentes jusqu'à la rue Ste-Famille, sur 50 pieds ou environ de profondeur le tout plus ou moins, sans garantie de mesure précise, tenant par devant à la dite rue Ste-Anne, par derrière au terrain du presbytère, d'un côté au terrain ci-devant désigné, et d'autre côté à la dite rue Sainte-Famille, avec une écurie et autres petits bâtiments dessus construits.*
Note	